

2010

全国造价工程师执业资格考试

实战模拟题库

权 威 资深专家教授严格依据大纲和教材编写

实 战 准确把握命题规律，知识点全面覆盖，难度贴近真题

解析详尽 帮助考生熟悉解题思路与模式

互 动 提供全方位售后服务支持

工程造价计价与控制

专项突破

全国造价工程师执业资格考试命题研究协作组·编



上海科学技术出版社

2010 全国造价工程师执业资格考试实战模拟题库

工程造价计价与控制 专项突破

全国造价工程师执业资格考试命题研究协作组 编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工程造价计价与控制专项突破/全国造价工程师执业资格考试命题研究协作组编. —上海:上海科学技术出版社, 2010.5

(2010 全国造价工程师执业资格考试实战模拟题库)
ISBN 978—7—5478—0303—5

I. ①工... II. ①全... III. ①建筑造价管理—工程技术人员—资格考核—习题 IV. ①TU723.3—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 085621 号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 10.25

字数:184 千字

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978—7—5478—0303—5/TU·51

定价:26.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

内 容 提 要

本书是《2010全国造价工程师执业资格考试实战模拟题库》系列丛书之《工程造价计价与控制专项突破》。本书针对广大参加造价工程师执业资格考试考生的实际需求，对试题进行了精心的设计与编排。试卷在题型、题量上与真题试卷完全一致，在难度取向上完全以真题为依据，切合度高；参考答案中提供了详尽的解析，帮助考生熟悉解题思路与模式。

本书适合参加全国造价工程师执业资格考试的考生学习使用。

2010 全国造价工程师执业资格考试实战模拟题库

编 委 会

主 编 陈远吉 宁 平

副 主 编 谭 续 李 娜

编 委 赵子宜 费月燕 毕春蕾 陈愈义

陈远生 陈文娟 陈桂香 符文峰

王 勇 王 芳 杜丽丽 李斐斐

赵明秀 邱 婷 李春平 李文慧

宁荣荣 孙艳鹏 梁海丹 彭 维

合作伙伴 中国考通网 (www.kaotong.net)

前　　言

本套题库依据最新的《全国造价工程师执业资格考试大纲》的精神，在深入剖析历年真题和复习备考规律的基础上，结合最权威的考试信息，博采众长、逐题推敲、精心编写而成。本书编者均为大纲、指导教材用书以及各科目的命题、阅卷研究组核心成员，凝结了考前预测之精华，权威性、预测性、实践性不言而喻，不失为一本帮助广大考生实现考试过关的绝佳参考指导用书。

本套题库结合命题规律和考生的实际需求编写，具体的体例安排如下：

全真实战模拟试卷 严格按照最新的考试大纲，结合最权威的考试信息，以全国造价工程师执业资格考试标准试卷的形式精心编写的命题预测试卷。试卷知识点覆盖全面、难度贴近真题，适合模拟训练、冲刺实战之用。

全真实战模拟试卷参考答案与解析 为了更有效地发挥本书的指导作用，我们在每套试卷之后均给出了参考答案，并有针对性地对每道试题结合考点进行了重点、难点解析。

建议考生严格遵照考试时间模拟答题，真正发挥试卷的模拟功能，体现试卷的模拟价值，体验一下考场氛围，从而提前进入应试状态，做一次临考大冲刺。

数以万计的考生走过了难忘而艰苦的日日夜夜，我们承载了太多考生的厚爱，这些就是我们精益求精地写好每一本书的动力；顺利通过考试是考生的梦想，也是我们的初衷，让我们共同祈祷梦想成真！

我们坚信，与教材同步配套使用本系列题库，是广大考生的明智选择。

为了给广大考生提供更好、更全面的帮助，上海科学技术出版社在推出本系列题库的同时，还通过中国考通网（www.kaotong.net）为考生提供多种增值服务，考生注册登录即能与辅导老师、广大考生交流互动，更多考前有关信息敬请到网站浏览。

读者交流邮箱：746734489@QQ.com，欢迎考生朋友们随时交流和反馈信息，以便我们精益求精，不断改进。

本套题库在编写时参考或引用了部分单位、专家学者的资料，得到了许多业内人士的大力支持，在此表示衷心的感谢。限于编者水平有限和时间紧迫，书中不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

抓住一次机会，成就一生精彩！愿我们的努力，换来您美丽的人生！

全国造价工程师执业资格考试命题研究协作组
2010年3月

目 录

全真实战模拟试卷（一）	(1)
一、单项选择题	(1)
二、多项选择题	(10)
全真实战模拟试卷（二）	(15)
一、单项选择题	(15)
二、多项选择题	(25)
全真实战模拟试卷（三）	(30)
一、单项选择题	(30)
二、多项选择题	(40)
全真实战模拟试卷（四）	(44)
一、单项选择题	(44)
二、多项选择题	(53)
全真实战模拟试卷（五）	(58)
一、单项选择题	(58)
二、多项选择题	(68)
全真实战模拟试卷（六）	(73)
一、单项选择题	(73)
二、多项选择题	(83)
参考答案与解析	(88)
全真实战模拟试卷（一）参考答案与解析	(88)
全真实战模拟试卷（二）参考答案与解析	(98)
全真实战模拟试卷（三）参考答案与解析	(111)
全真实战模拟试卷（四）参考答案与解析	(124)
全真实战模拟试卷（五）参考答案与解析	(133)
全真实战模拟试卷（六）参考答案与解析	(143)

全真实战模拟试卷（一）

一、单项选择题（共 72 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有一个最正确或最符合题意；选对每题得 1 分；没选或错选均不得分）

- 下列费用中，不属于工程造价构成的是（ ）。
 - 用于支付项目所需土地而发生的费用
 - 用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用
 - 用于购买安装施工机械所支付的费用
 - 用于委托工程勘察设计所支付的费用
 - 评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，按下列哪个原则进行修正时正确的（ ）。
 - 投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以数字数额为准
 - 对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准
 - 单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以总价为准
 - 若单价有明显的小数点错位，应以单价为准，并修改总价
 - 根据适用工程性质的不同，目前国内和国际保险市场最常用的建筑安装工程保险主要为（ ）。
 - “建筑工程险”和“安装工程险”
 - “建筑工程一切险”和“安装工程一切险”
 - “财产险”和“建筑安装工程保险”
 - “建筑工程保险”和“财产险”
 - 根据某砖混结构工程中的典型设计图纸的结果，已知其毛石带型基础的工程量为 $100m^3$ ，该砖混结构建筑物的体积为 $980m^3$ ，已知每 $10m^3$ 毛石需要用砌石工 6.54 工日，并且在该工程中没有其他工程需要砌石工，则 $1000m^3$ 建筑物需要的砌石工（ ）工日。
 - 6.54
 - 65.4
 - 66.73
 - 654
 - 投资估算指标一般可分为（ ）三个层次。
 - 设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑工程费用指标
 - 建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指标、工程建设其他费用指标
 - 人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标
 - 建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标
 - 根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，已完工程及设备保护属于措施项目中

• 工程造价计价与控制专项突破 •

的（ ）。

- A. 通用项目
- B. 建筑工程项目
- C. 装饰装修工程项目
- D. 安装工程项目

7. 概算定额与预算定额的不同之处，在于（ ）的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。

- A. 项目划分和计算规则上
- B. 项目划分和综合扩大程度上
- C. 项目划分和总说明上
- D. 项目划分和工作内容上

8. 对工程量清单概念表述不正确的是（ ）。

- A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单
- B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价
- C. 工程量清单由招标人提供
- D. 工程量清单是招标文件的组成部分

9. 工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价（ ）作为结算的依据。

- A. 由监理师提出，经发包人确认后
- B. 由承包方提出，经发包人确认后
- C. 由承包方提出，经监理师确认后
- D. 由发包方提出，经监理师确认后

10. 采购机组、车辆等大型设备时，以设备标价为基础，将评定各要素按预定方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或减少该值而形成评标价格，此评标办法称之为（ ）。

- A. 综合评定法
- B. 全寿命费用评标价法
- C. 最低投标价法
- D. 百分评定法

11. 当采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种后续费用较高的货物时，宜采用（ ）进行评标。

- A. 综合评标法
- B. 全寿命费用评标价法
- C. 最低投标价法
- D. 百分评定法

12. 《FIDIC 施工合同条件》中，关于承包人的索赔权终止的时间规定是（ ）。

- A. 颁发移交证书后，索赔权即行终止
- B. 颁发解除缺陷证书后，索赔权即行终止
- C. 颁发履约证书后，索赔权即行终止
- D. 结清单生效后，索赔权即行终止

13. 指数按其所反映的现象范围的不同，有（ ）。

• 工程造价计价与控制专项突破 •

- C. 商业、旅游用地 50 年
D. 综合用地 70 年
31. 勘察设计费属于建设项目中的（ ）。
A. 预备费 B. 建筑安装工程费
C. 办公费 D. 工程建设其他费用
32. 在工程建设期间，建设单位所需的临时宿舍、办公室等临时设施费应计入（ ）中。
A. 建筑安装工程费用中的临时设施费
B. 建设单位管理费中的开办费
C. 工程建设其他费用中建设单位临时设施费
D. 建筑安装工程费用中的其他费用
33. （ ）是整个招标过程所要遵从的基础性文件，也是投标和评标的依据。
A. 投标文件 B. 招标文件
C. 合同范本 D. 招标书
34. 采用固定合同单价的工程，应根据（ ）办理中间结算。
A. 工程量清单中的工程量 B. 实际完成的工程量
C. 合同中规定的工程量 D. 承包商报送的工程量
35. 勘察合同采用定金担保，发包人向勘察人支付预计勘察费总额的（ ）作为定金。
A. 20% B. 30%
C. 40% D. 50%
36. 某市一栋 3000m^2 普通办公楼为框架结构，建筑工程直接费为 370 万元，其中，毛石基础为 39 元/ m^3 。而今拟建一栋 3500m^2 办公楼，采用钢筋混凝土带形基础，为 51 元/ m^3 ，其他结构相同。该拟建办公室直接费的造价概算适合采用（ ）。
A. 概算定额法 B. 概算指标法
C. 扩大单价法 D. 类似工程预算法
37. 国内贸易交付方式中买方承担风险较大的是（ ）。
A. 工厂交付 B. 用户现场交付
C. 货交承运人 D. 装运港船边交货
38. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，下列关于项目投资决策审批制度的说明，错误的是（ ）。
A. 政府投资项目实行审批制
B. 采用资本金注入方式的政府投资项目，需要审批项目建议书、可行性研究报告和开工报告
C. 对于企业不使用政府资金投资建设的项目，一律实行备案制
D. 按规定应实行备案的项目由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案

• 工程造价计价与控制专项突破 •

39. 定性风险分析的主要任务是（ ）。
- A. 确定风险发生的可能性及其后果的严重性
 - B. 确定风险发生的概率
 - C. 项目风险总排队
 - D. 风险后果评价
40. 招标采购项目经理应有的基本权限不包括（ ）。
- A. 项目团队的组建权
 - B. 财务决策权
 - C. 项目实施控制权
 - D. 项目采购、技术规格的确定权
41. 招标人对已发出招标文件要进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件中要求的投标文件截止时间至少（ ）前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分。
- A. 15 日
 - B. 20 日
 - C. 25 日
 - D. 30 日
42. （ ）是表达招标采购工作中各项工作的开展顺序、开始和完成时间以及相互衔接关系的计划。
- A. 招标进度计划
 - B. 招标采购进度计划
 - C. 招标采购里程碑计划
 - D. 投标人工作进度计划
43. 下列关于工程预付款的计算与支付阐述中错误的是（ ）。
- A. 包工包料工程的预付同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的 10%，不高于合同金额的 30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付
 - B. 在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的 1 个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款
 - C. 在具备施工条件的前提下，发包人若不按约定预付，承包人应在预付时间到期后 10 天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知 15 天后停止施工，发包人应从约定应付款之日起向承包人支付应付款的利息，并承担违约责任（利率按同期银行贷款利率计）
 - D. 发包单位拨付给承包单位的工程预付款属于预支性质，到了工程施工后，随着工程所需主要材料储备的逐步减少，应以抵充工程价款的方式陆续扣回，抵扣方式必须在合同中约定
44. 10 m³ 一砖墙厚普通黏土砖（240mm×115mm×53 mm，灰缝 10 mm）的净用量为（ ）块。
- A. 5210
 - B. 5120
 - C. 5291
 - D. 5752
45. 《FIDIC 合同条件》规定的“暂定金额”特点之一是（ ）。
- A. 该笔费用的金额包括在中标的合同价内

- B. 业主有权根据施工的实际需要控制使用
C. 此项费用的支出只能用于中标承包商的施工
D. 工程竣工前该笔费用必须全部使用
46. 《FIDIC 合同条件》规定当颁发部分工程移交证书时，()。
A. 不应返还保留金
B. 应退还一半保留金
C. 应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半
D. 应全部退还保留金
47. 《FIDIC 合同条件》规定，合同的有效期是从合同签字之日起到()日止。
A. 颁发工程移交证书
B. 颁发解除缺陷责任证书
C. 承包商提交给业主的“结清单”生效
D. 工程移交证书注明的竣工
48. 按照《FIDIC 分包合同条件》规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后()。
A. 认为由于不属于自己的责任，拒绝索赔要求
B. 认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要
C. 不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告
D. 不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告
49. 在《FIDIC 合同条件》中，()属于承包商应承担的保险。
A. 施工遇到图纸上未标明的地下构筑物
B. 社会动乱导致施工暂停
C. 专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化
D. 施工过程中当地税费的增长
50. 工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的()不属于工程师的权力。
A. 检查承包人现场同期的记录
B. 指示承包人缩短合同工期
C. 当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定
D. 把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中
51. 概算指标在具体内容的表示方法上，有()两种形式。
A. 单项指标和分类指标
B. 综合指标和分类指标
C. 综合指标和单项指标
D. 单项指标和分项指标
52. 依据《FIDIC 施工合同条件》，动员预付款的扣还应当()。
A. 在首次支付工程进度款时起扣

• 工程造价计价与控制专项突破 •

- B. 自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10% 那个月起扣
C. 自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10% 那个月起扣
D. 自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个起扣

53. 某采用《FIDIC 施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（）。
A. 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
B. 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
C. 以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
D. 以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

54. 某采用《FIDIC 施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（）。
A. 4 月 15 日 B. 5 月 1 日
C. 5 月 15 日 D. 5 月 18 日

55. 《FIDIC 土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为（）。
A. 对分包商发布指令 B. 对分包工程的批准
C. 向分包商支付工程款 D. 审查分包商的资质

56. 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（）。
A. 以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B. 认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

57. 依据《FIDIC 施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是（）。
A. 预付款的金额不少于合同价 22%
B. 要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函
C. 预付款保函金额要大于预付款额
D. 自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10% 的那个月开始扣回预付款

58. 下列有关居住建筑净密度和居住面积密度的阐述，正确的是（）。
A. 居住面积密度是衡量用地经济性和保证居住区必要卫生条件的主要技术经济指标
B. 居住建筑净密度数值的大小与建筑层数、房屋间距、层高、房屋排列方式等因素有关

• 工程造价计价与控制专项突破 •

66. 某进口设备，到岸价格（CIF）为 5600 万元，关税税率为 21%，增值税税率为 17%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（ ）万元。
A. 2128.00 B. 1151.92
C. 952.00 D. 752.08
67. 在生产性工程建设中，设备及工、器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着（ ）。
A. 资本有机构成的提高 B. 生产成本的提高
C. 建设成本的提高 D. 工程造价的提高
68. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2003〕206 号）文件的规定，下列属于直接工程费中材料费的是（ ）。
A. 塔吊基础的混凝土费用
B. 现场预制构件地胎膜的混凝土费用
C. 保护已完石材地面而铺设的大芯板费用
D. 独立柱基础混凝土垫层费用
69. 国外建筑安装工程的费用构成中，脚手架、模板的摊销费一般列在（ ）。
A. 施工机械费 B. 管理费
C. 开办费 D. 材料费
70. 在国外建筑安装工程费用构成中，下列项目中属于材料费的是（ ）。
A. 材料预涨费 B. 施工用电费
C. 施工用水费 D. 现场材料试验费用
71. 按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是（ ）。
A. 勘察设计费 B. 研究试验费
C. 建设期贷款利息 D. 联合试运转费
72. 依据《FIDIC 施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（ ）。
A. 在颁发接收证书时全部返还
B. 在颁发履约证书时全部返还
C. 在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
D. 不再返还
- 二、多项选择题（共 24 题，每题 2 分。每题的备选答案中，有 2 个或 2 个以上符合题意，错选、少选或多选均不得分）
73. 根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（ ）。
A. 安全施工费
B. 施工机械作业时所发生的安拆费
C. 建设单位临时设施费