

2007

全国造价工程师执业资格考试 临考最后八套题

工程造价计价与控制

执业资格考试命题分析小组 编



化学工业出版社

2007 全国造价工程师执业资格考试临考最后八套题

工程造价计价与控制

执业资格考试命题分析小组 编



化学工业出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

工程造价计价与控制/执业资格考试命题分析小组编.
北京: 化学工业出版社, 2007.1
(2007 全国造价工程师执业资格考试临考最后八套题)
ISBN 978-7-5025-9940-9

I. 工… II. 执… III. 建筑造价管理-工程技术人员-
资格考核-习题 IV. TU723.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 010266 号

责任编辑: 董 琳
责任校对: 王素芹

装帧设计: 关 飞

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京市彩桥印刷有限责任公司

850mm×1168mm 1/16 印张 5½ 字数 152 千字 2007 年 2 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 18.00 元

版权所有 违者必究

前 言

《2007 全国造价工程师执业资格考试临考最后八套题》中的每套题均由作者根据参加命题、阅卷的经验及对历年命题方向和规律的掌握，严格按照最新“考试大纲”和“考试教材”的知识能力要求，以 2007 年考试要求和最新的命题信息为导向，对考点变化、考查角度、考试重点、题型设计进行了全面的评价和预测，淘金式精选优秀试题，参考历年试题分值的分布精心编写。全套丛书分为五分册，分别是《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量（土建工程部分）》、《建设工程技术与计量（安装工程部分）》和《工程造价案例分析》。

《2007 全国造价工程师执业资格考试临考最后八套题》的学习价值在于：

【把握试题之源】 作者紧扣 2007 年“考试大纲”和“考试教材”，围绕核心知识，寻找命题采分点，分析试题的题型、命题规律和考试重点，精心组织题目。这为编写出精品试题奠定了基础。

【选题精全新准】 作者经过分析最近几年的考题，总结出了命题规律，提炼了考核要点，保留了近年来常考、典型、重点题目，编写了 50% 的原创新题，做到了题题经典、题题精练，希望能以此抛砖引玉，引导考生思维。

【优化设计试卷】 临考最后八套题中的每套题的题量、分值分布、难易程度均与标准试卷完全一致，充分重视考查考生运用所学知识分析问题、解决问题的能力，注重了试题的综合性，积极引导考生关注对所学知识做适当的重组和整合，考查对知识体系的整体把握能力，让考生逐步提高“考感”，轻轻松松应对考试。

【提升应试能力】 作者精选的八套题顺应了造价工程师执业资格考试试题的命题趋向和变化，能够帮助考生准确地把握考试命题趋势，抓住考试的核心内容，引导考生进行科学、高效的学习，学会解决各种类型题目的解题方法，从而提高考生的理解能力和综合运用能力，轻而易举地取得高分。

愿我们的努力能够助你顺利过关！

编 者

2007 年 2 月

临考最后八套题 (一)

一、单项选择题 (共 72 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意)

1. 某建设项目投资构成中, 设备及工、器具购置费为 2000 万元, 建筑安装工程费为 1000 万元, 工程建设其他费为 500 万元, 预备费为 200 万元, 建设期贷款为 1800 万元, 应计利息 80 万元, 流动资金贷款 400 万元, 则该建设项目的工程造价为 () 万元。
A. 5980 B. 5580 C. 3780 D. 4180
2. 在世界银行工程造价构成中, 应急费应包括 ()。
A. 建设成本上升费用 B. 未明确项目准备金
C. 业主的行政费用 D. 其他当地费用
3. 在建设项目投资中, 最积极的部分指的是 ()。
A. 建筑安装工程投资 B. 设备及工、器具投资
C. 工程建设其他投资 D. 流动资产投资
4. 采用装运港船上交货方式进口设备时, 卖方的责任是 ()。
A. 负责租船订舱, 支付运费 B. 负责运输保险及保险费支付
C. 办理在目的港的进口手续 D. 负责办理出口手续
5. 某项目进口一套加工设备, 该设备的离岸价 (FOB) 为 100 万美元, 国外运费 5 万美元, 运输保险费 1 万美元, 关税税率 20%, 增值税税率 17%, 无消费税, 则该设备的增值税为 () 万元人民币。(外汇汇率: 1 美元=8.14 元人民币)
A. 146.68 B. 166.06 C. 174.35 D. 176.02
6. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标 [2003] 206 号) 文件的规定, 下列属于直接工程费中人工费的是 ()。
A. 六个月以上的病假人员的工资 B. 装卸机司机工资
C. 公司安全监督人员工资 D. 电焊工、婚假期的工资
7. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标 [2003] 206 号) 文件的规定, 对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入 ()。
A. 材料费 B. 其他直接费
C. 措施费 D. 研究试验费
8. 国外建筑安装工程费用的构成中, 施工用水、用电费属于 ()。
A. 直接费 B. 管理费
C. 开办费 D. 其他直接费
9. 根据我国现行规定, 大型机械设备进出场及安拆费列入 ()。
A. 直接工程费 B. 施工机械使用费
C. 措施费 D. 间接费
10. 某工程及该工程的施工单位均位于市区, 该工程的直接费为 180 万元, 间接费为 27 万元, 利润为 10 万元, 则该工程的营业税、城市维护建设税和教育费附加合计应为 () 万元。

A. 7.4054 B. 7.266 C. 6.987 D. 7.161

11. 国外建筑安装工程费用中的暂定金额 ()。
- A. 包括在合同价中, 但只有工程师批准后才能动用
B. 不包括在合同价中, 只有工程师批准后才能动用
C. 不包括在合同价中, 只有业主批准后才能动用
D. 包括在合同价中, 由承包商自主使用
12. 建设单位开办费属于 ()。
- A. 直接费 B. 建筑安装工程费
C. 与项目建设有关的其他费用 D. 与未来企业生产经营有关的其他费用
13. 委托设计单位编制工程概预算的费用属于 ()。
- A. 建设单位管理费 B. 建设单位开办费
C. 勘察设计费 D. 建设单位经费
14. 生产单位提前进厂参加设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴等支出应计入 ()。
- A. 建筑安装工程费 B. 建设单位管理费
C. 生产准备费 D. 联合试运转费
15. 某项目总投资 1300 万元, 分三年均衡发放, 第一年投资 300 万元, 第二年投资 600 万元, 第三年投资 400 万元, 建设期内年利率为 12%, 则建设期应付利息为 () 万元。
- A. 187.5 B. 235.22 C. 290.25 D. 315.25
16. 某项目建设期 2 年, 各年计划投资额如下: 第一年静态投资 10000 万元, 第二年 20000 万元, 年均投资价格上涨率为 5%, 则该项目的涨价预备费为 () 万元。
- A. 1000 B. 1500 C. 2050 D. 2550
17. 以同一性质的施工过程——工序作为研究对象, 表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额是 ()。
- A. 施工定额 B. 劳动定额 C. 预算定额 D. 概算定额
18. 工程建设定额按其的编制程序和用途分类, 可分为 ()。
- A. 施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标
B. 建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额
C. 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
D. 概算指标、投资估算指标、建筑安装费用定额
19. 确定材料消耗量的基本方法中, () 主要是用于编制材料损耗定额的方法。
- A. 实验室试验法 B. 理论计算法
C. 现场技术测定法 D. 现场统计法
20. 根据计时观察法测得某工序工人工作时间: 基本工作时间 48min, 辅助工作时间 5min, 准备与结束工作时间 4min, 休息时间 3min, 则定额时间是 () min。
- A. 56 B. 60 C. 61.06 D. 64
21. 下列关于工序作业时间表述正确的是 ()。
- A. 工序作业时间 = 基本工作时间 + 准备与结束时间
B. 工序作业时间 = 基本工作时间 / (1 - 辅助时间%)
C. 工序作业时间 = 基本工作时间 + 辅助工作时间 + 准备与结束时间
D. 工序作业时间 = 基本工作时间 + 辅助工作时间 + 不可避免的中断时间
22. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标 [2003] 206 号) 文件的规定, 已知某材料供应价格为 50000 元, 运杂费 5000 元, 采购保管费率 1.5%, 运输损耗率 2%, 则该材料的基价为

- () 万元。
- A. 5.085 B. 5.177 C. 5.618 D. 5.694
23. 具有技术简便、费力不多、应用面广和资料全面的优点，且在我国广泛采用的编制定额的方法是 ()。
- A. 测时法 B. 写实记录法
C. 工作日写实法 D. 混合法
24. 已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是 2min，每循环工作一次挖土 0.5m^3 ，工作班的延续时间为 8h，机械正常利用系数为 0.8，则其产量定额为 () $\text{m}^3/\text{台班}$ 。
- A. 96 B. 120 C. 150 D. 300
25. 下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是 ()。
- A. 分部工程指标 B. 单位工程指标
C. 单项工程指标 D. 建设项目综合指标
26. 在投资估算指标中，单位工程指标按规定应列入 ()。
- A. 建筑安装工程费用
B. 从立项筹建到竣工交付使用的全部投资额
C. 建筑安装工程费用、设备工器具费用、其他费用
D. 建筑安装工程费用和其他费用
27. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003) 规定，其他项目清单的招标人部分包括 ()。
- A. 预留金和材料购置费 B. 预留金和总承包服务费
C. 总承包服务费和零星工作项目费 D. 材料购置费和零星工作项目费
28. 对工程量清单概念的表述不正确的是 ()。
- A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价
C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分
29. 《建设工程工程量清单计价规范》规定，要求分析措施项目综合单价的项目有 ()。
- A. 人工费、材料费、机械费
B. 人工费、材料费、机械费、管理费、利润
C. 人工费、材料费、机械费、管理费、风险费
D. 人工费、材料费、机械费、管理费、税金
30. 工程造价指数按其编制的方法不同分为 ()。
- A. 综合指数和平均数指数 B. 定基指数和环比指数
C. 月指数和年指数 D. 个体指数和总指数
31. 对工程造价信息进行分类必须遵守的原则不包括 ()。
- A. 动态性 B. 稳定性 C. 兼容性 D. 可扩展性
32. 项目投资估算精度要求在 $\pm 20\%$ 的阶段是 ()。
- A. 投资设想 B. 机会研究
C. 初步可行性研究 D. 详细可行性研究
33. 2000 年已建成年产 10 万吨的某钢厂，其投资额为 4000 万元，2004 年拟建生产 50 万吨的钢厂项目，建设期为 2 年。自 2000 年至 2004 年每年平均造价指数递增 4%，预计建设期 2 年，平均造价指数递减 5%，估算拟建钢厂的静态投资额为 () 万元 (生产能力指数 n 取 0.8)。
- A. 16958 B. 16815 C. 14496 D. 15304
34. 关于生产能力指数法，以下叙述正确的是 ()。

- A. 这种方法是指标估算法
 B. 这种方法也称为因子估算法
 C. 这种方法是把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系
 D. 这种方法表明，造价与规模呈非线性关系
35. 运用设备系数法进行投资估算，其计算基数是建设项目的（ ）。
 A. 设备费 B. 设备安装费
 C. 建筑工程费 D. 建筑安装工程费
36. 按制造成本法估算总成本费用时，需要分摊计入成本的费用是（ ）。
 A. 间接费用 B. 管理费用 C. 财务费用 D. 销售费用
37. 损益表中的弥补损失主要用于企业（ ）。
 A. 支付被没收的财务损失 B. 支付各项税收的滞纳金及罚款
 C. 弥补以前年度损失 D. 职工集体福利设施支出
38. 基准收益率是指（ ）。
 A. 投资者财务评价中的辅助评价指标 B. 投资者对投资收益率的最低期望值
 C. 投资者对投资收益率的最高期望值 D. 投资者对投资收益率的平均期望值
39. 下面各项中，可以反映企业偿债能力的指标不包括（ ）。
 A. 投资利润率 B. 速动比率
 C. 流动比率 D. 资产负债率
40. 已知某项目评价时点的流动资产总额为 3000 万元，其中存货 1000 万元，流动负债总额 1500 万元。则该项目的速动比率为（ ）。
 A. 0.50 B. 0.75 C. 1.33 D. 2.00
41. 在建设项目财务评价中，反映项目赢利能力的动态比率性指标是（ ）。
 A. $ENPV$ B. $FNPV$ C. $EIRR$ D. $FIRR$
42. 用于确定多层厂房的经济层数的因素主要是（ ）。
 A. 厂房有效面积与建筑面积比 B. 厂房的使用面积
 C. 厂房宽度和长度 D. 厂房的建筑面积
43. 下列关于工业项目总平面设计评价指标的说法，正确的是（ ）。
 A. 土地利用系数等于建筑物所占面积与整个厂区建设用地面积之比
 B. 土地利用系数等于建筑物、构筑物所占面积与整个厂区建设用地面积之比
 C. 土地利用系数等于建筑物、构筑物、道路所占面积与整个厂区建设用地面积之比
 D. 土地利用系数等于建筑物、构筑物、道路、地下地上管线等所占面积与整个厂区建设用地面积之比
44. 某新建企业有两个设计方案：方案甲总投资 1500 万元，年经营成本 400 万元，年产量 1000 件；方案乙总投资 1000 万元，年经营成本 360 万元，年产量 800 件。当行业的标准投资效果系数小于（ ）时，方案甲优。
 A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%
45. 在设计阶段应用价值工程进行方案优化控制工程造价时，研究对象的选取常通过（ ）确定。
 A. 功能分析、评价 B. 价值系数
 C. ABC 分析法 D. 环比评分法
46. 设备及安装工程概算的编制方法主要有（ ）。
 A. 扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法

- B. 扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法
 - C. 预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法
 - D. 预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法
47. 建设工程招标投标是一种经济活动也是一种法律行为，我国法学界一般认为（ ）。
- A. 招标是要约，投标是承诺
 - B. 招标是邀请，投标是响应，中标通知书是承诺
 - C. 招标是要约邀请，投标是要约，中标通知书是承诺
 - D. 招标是要约邀请，投标是承诺，中标通知书是对投标承诺的承诺
48. 建设项目招标公告与投标邀请书上应当载明（ ），以及获取招标文件的办法。
- A. 招标人的名称和地址，项目的质量、数量，项目的实施地点及时间
 - B. 招标人的名称，项目地址，项目的质量、数量及项目的实施时间
 - C. 招标人的名称和地址，项目的内容、规模、资金来源，项目的实施地点及工期
 - D. 招标人的名称和地址，项目的性质、数量，项目的招标地点及时间
49. 按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（ ）。
- A. 15 天
 - B. 20 天
 - C. 30 天
 - D. 45 天
50. 关于投标报价策略论述正确的有（ ）。
- A. 工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高单价
 - B. 施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价
 - C. 一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价
 - D. 当招标文件中部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价
51. 某工程项目发包方供应的材料进入施工现场经承包人点验后使用，事后发现该材料有质量问题，应由（ ）。
- A. 发包人承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期
 - B. 承包人承担重新采购及拆除重建的有关费用，工期不予顺延
 - C. 发包人承担重新采购及拆除重建所发生的费用，工期不予顺延
 - D. 承包人承担重新采购及拆除重建的有关费用，可以顺延由此延误的工期
52. 工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，并不免除（ ）施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。
- A. 发包人
 - B. 监理人
 - C. 承包人
 - D. 项目经理
53. 当采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种后续费用较高的货物时，宜采用（ ）进行评标。
- A. 综合评标法
 - B. 全寿命费用评标价法
 - C. 最低投标价法
 - D. 百分评定法
54. 关于 FIDIC 合同条件的具体应用，以下说法正确的是（ ）。
- A. 适用于房屋建筑工程和各种工程；适用于国际工程施工，同样适用于国内合同；它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调
 - B. 仅适用于房屋建筑工程；适用于国际工程施工，不适用于国内合同；它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调
 - C. 仅适用于国际各项工程施工；它注重业主、承包商、工程师三方面的关系协调
 - D. 适用于房屋建筑工程和各种工程；适用于国际施工；同样适用于国内合同；它强调以业主为主的管理

55. FIDIC 合同条件下, 工程变更不包括 ()。
- A. 任何工作质量的变更 B. 增减合同中约定的工程量
C. 有关工程的施工时间和顺序的改变 D. 新增工程按单独合同对待
56. 下列索赔事件中, 承包商不能提出费用索赔的是 ()。
- A. 工程师的重复检验并验收合格导致施工延误
B. 工程师提供了错误数据
C. 恶劣天气导致施工中断, 工期延误
D. 不可抗力事件造成的损失
57. 索赔可以从不同角度分类, 如按索赔目的分类, 可分为 ()。
- A. 工程延误索赔与工程变更索赔 B. 工期索赔和费用索赔
C. 施工索赔和业主反索赔 D. 工程索赔和商务索赔
58. 下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是 ()。
- A. 设计变更发生后, 承包人应在 28 天内向发包人提交索赔通知
B. 索赔事件在持续进行, 承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C. 索赔意向通知发出后的 14 天内, 承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料
D. 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人进一步要求, 视为该项索赔已被认可
59. 某建设项目业主与施工单位签订了可调价合同。合同中约定: 主导施工机械一台为施工单位自有设备, 台班单价 800 元/台班, 折旧费为 100 元/台班, 人工日工资单价为 40 元/工日, 窝工工费 10 元/工日。合同履行中, 因场外停电全场停工 2 天, 造成人员窝工 20 个工日; 因业主指令增加一项新工作, 完成该工作需要 5 天时间, 机械 5 台班, 人工 20 个工日, 材料费 5000 元, 则施工单位可以向业主提出直接费补偿额为 () 元。
- A. 10600 B. 10200 C. 11600 D. 12200
60. 根据《建设工程施工合同 (示范文本)》规定, 工程进度款支付内容包括 ()。
- A. 合同中规定的初始收入
B. 合同中规定的初始收入加因合同变更构成的收入
C. 合同中规定的初始收入加因合同变更、索赔、奖励等构成的收入
D. 合同中规定的初始收入加因合同变更、索赔、奖励等构成的收入减应扣回的预付款
61. 费用索赔的计算中, 采用实际费用法时, 需注意的问题是 ()。
- A. 变更施工顺序 B. 不要遗漏费用项目
C. 工程量的额外增加 D. 不必删减工程量
62. 某独立土方工程, 招标文件中估计工程量为 100 万 m^3 , 合同约定: 工程款按月支付并同时在该款项中扣留 5% 的工程预付款; 土方工程为全费用单价, 每立方米 10 元, 当实际工程量超过估计工程量 10% 时, 超过部分调整单价, 每立方米为 9 元。当某月施工单位完成土方工程量 25 万 m^3 , 截至该月累计完成的工程量为 120 万 m^3 , 该月应结工程款为 () 万元。
- A. 240 B. 237.5 C. 228 D. 213
63. 我国工程价款的结算方式中, () 是指当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度, 划分不同阶段支付工程进度款的方式。
- A. 按月结算 B. 分段结算
C. 目标结款 D. 竣工后一次结算
64. 已知某分项工程有关数据如下表所示, 则该分项工程投资局部偏差为 () 万元。

拟完工程量	已完工程量	计划单价	实际单价
500000m ²	550000m ²	20 元/m ²	18 元/m ²

- A. 100 B. -100 C. 110 D. -110
65. 在纠偏措施中, 最易为人们所接受的是 ()。
- A. 经济措施 B. 组织措施 C. 技术措施 D. 合同措施
66. 在投资偏差分析时, 其结果更能显示规律性, 对投资控制工作在较大范围内具有指导作用的是 ()。
- A. 累计偏差 B. 绝对偏差 C. 相对偏差 D. 细微偏差
67. 下面关于绝对偏差说法正确的是 ()。
- A. 绝对偏差 = (投资实际值 - 投资计划值) / 投资计划值
- B. 绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划
- C. 从对投资控制角度看, 绝对偏差比相对偏差更有意义
- D. 绝对偏差反映了投资偏差的严重程度
68. 根据有关文件规定, 建设项目竣工验收程序的第一步是 ()。
- A. 单项工程验收 B. 承包商申请交工验收
- C. 监理工程师初步验收 D. 承包商会同监理工程师现场初验
69. 在进行竣工验收时, 以下各项中, 验收委员会或验收组的主要职责不包括 ()。
- A. 实地考察工程及运营情况 B. 审查各种技术资料
- C. 监督检查生产系统的全部无负荷运转 D. 处理交接验收过程中出现的有关问题
70. 下面各项中不属于小型建设项目竣工决算报表的是 ()。
- A. 竣工财务决算审批表 B. 竣工财务决算表
- C. 建设项目交付使用资产汇总表 D. 建设项目交付使用资产明细表
71. 根据我国《建设工程质量管理条例》, 在正常使用条件下, 防水工程的最低保修期限为 ()。
- A. 工程的合理使用年限 B. 5 年
- C. 3 年 D. 1 年
72. 以下关于保修费用处理的说法不正确的是 ()。
- A. 承包单位未按设计要求施工, 造成的质量缺陷, 由承包单位负责返修并承担经济责任
- B. 由于设计方面造成的缺陷, 由设计单位承担经济责任
- C. 因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷, 均由承担单位承担经济责任
- D. 因不可抗力造成的损坏问题, 由建设单位负责处理

二、多项选择题 (24 题, 每题 2 分。每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有一个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得 0.5 分)

73. 在设备购置费的构成内容中, 不含有 ()。
- A. 设备包装材料费 B. 设备运输费和装卸费
- C. 设备联合试运转费 D. 设备采购招标费
- E. 设备检验费
74. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标 [2003] 206 号) 文件的规定, 下列各项中属于施工机械使用费的是 ()。
- A. 机械夜间施工增加费 B. 大型机械设备进出场费

- C. 机械燃料动力费
D. 机械经常修理费
E. 司机在年工作台班以外的人工费
75. 建设单位的管理费中, 应列入建设单位经费的是 ()。
- A. 职工福利费
B. 建设单位开办费
C. 工程招标费
D. 生产家具购置费
E. 业务招待费
76. 按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标 [2003] 206 号) 的规定, 规费包括 ()。
- A. 安全施工费
B. 环境保护费
C. 工程排污费
D. 工程定额测定费
E. 社会保障费
77. 生产准备费属于与未来企业生产经营有关的其他费用, 主要包括 ()。
- A. 生产人员培训费
B. 调试人员的劳动保护费
C. 联合试运转费
D. 工程承包费
E. 勘察设计费
78. 下列各项中属于建设项目基本预备费组成内容的是 ()。
- A. 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用
B. 一般自然灾害造成的损失费用
C. 利率、汇率调整所增加的费用
D. 预防自然灾害所采取的措施费用
E. 设计变更、局部地基处理等增加的费用
79. 工程建设定额的特点包括 ()。
- A. 系统性
B. 流动性
C. 科学性
D. 权威性
E. 指导性
80. 采用计时观察法测定时间消耗时, 其观察的对象是 ()。
- A. 施工过程
B. 完成施工过程的工人
C. 产品和材料
D. 工具和机械的性能、型号
E. 劳动组织和分工特征
81. 影响建筑材料预算价格变动的因素包括 ()。
- A. 定额材料消耗量
B. 材料生产成本
C. 运输距离
D. 市场供求
E. 材料供应体制
82. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003) 规定, 分部分项工程量清单应包括 ()。
- A. 项目编码
B. 项目名称
C. 项目特征
D. 计量单位
E. 工程数量
83. 工程量清单中的工程量计算规则包括 () 工程。
- A. 建筑工程、安装
B. 卫生、安全
C. 装饰装修
D. 园林绿化
E. 市政
84. 工程量清单计价其价款应包括按招标文件规定, 完成工程量清单所列项目的全部费用, 通常包括 () 等费用。
- A. 单位工程费
B. 措施项目费
C. 其他项目费
D. 规费
E. 税金

85. 工程造价指数一般按 () 不同分类。
- A. 所反映的现象范围
 - B. 所反映的现象性质
 - C. 采用的基期
 - D. 编制的方法
 - E. 综合程度
86. 生产成本估算时按制造成本法不直接计入成本的是 ()。
- A. 其他直接支出
 - B. 间接费用
 - C. 管理费用
 - D. 财务费用
 - E. 销售费用
87. 财务评价指标体系中的静态评价指标有 ()。
- A. 财务净现值
 - B. 投资利税率
 - C. 借款偿还期
 - D. 财务内部收益率
 - E. 资本金利润率
88. 设计概算编制的原则有 ()。
- A. 严格执行规定的设计标准
 - B. 完整、准确地反映设计内容
 - C. 反映工程所在地当时的价格水平
 - D. 将概算控制在投资估算限额内
 - E. 简洁、易懂
89. 施工图预算的编制依据有 ()。
- A. 国家相关法律、法规和方针
 - B. 施工图纸及说明
 - C. 定额及费用标准
 - D. 现行的有关设备原价及运杂费率
 - E. 工程合同或协议
90. 凡在国内使用国有资产的项目, 必须进行招标的情况包括 ()。
- A. 勘察、设计、监理等服务的采购, 单项合同估算价在 50 万元人民币以上
 - B. 重要设备、材料等货物的采购, 单项合同估算价在 100 万元人民币以上
 - C. 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上
 - D. 项目总投资额在 1000 万元人民币以上
 - E. 项目总投资额在 2000 万元人民币以上
91. 投标文件的技术性评审包括 ()。
- A. 实质上响应程度
 - B. 质量控制措施
 - C. 方案可行性评估和关键工序评估
 - D. 环境污染的保护措施评估
 - E. 现场平面布置和进度计划
92. 根据《建设工程设备招标投标管理暂行办法》规定, 投标需要有投标文件。下面 () 是投标文件的基本内容。
- A. 投标函
 - B. 投标报价
 - C. 证明投标单位具有资格审查能力的有关文件
 - D. 证明投标单位具有组织建设工程设备供应工作经验的有关文件
 - E. 商务和技术偏差表
93. FIDIC 合同规定, 工程接收证书的颁发, 表明了 ()。
- A. 承包商完成了该部分工程的施工义务
 - B. 指明竣工日期
 - C. 工程照管的责任转移给业主
 - D. 证明业主已支付全部工程款
 - E. 返还保留金
94. 下列各项中可以构成设计变更的有 ()。
- A. 双方对工期要求的变化

- B. 施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化
 - C. 更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸
 - D. 增减合同约定的工程量
 - E. 更改有关工程的施工时间和顺序
95. 在运用调值公式进行工程价款价差调整时, 要注意 ()。
- A. 固定要素的通常取值范围在 0.15~0.35
 - B. 报告期和基期的价格资料搜集
 - C. 各项费用发生的时间和地点
 - D. 有关各项费用应选择用量大、价格高且有代表性的典型的人工费和材料费
 - E. 遵循调价文件的规定
96. 下列各项在新增固定资产价值计算时应该计入新增固定资产价值的是 ()。
- A. 在建的附属辅助工程
 - B. 单项工程中不构成生产系统, 但能独立发挥效益的非生产性项目
 - C. 开办费、租入固定资产改良支出费
 - D. 凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用
 - E. 属于新增固定资产价值的其他投资

临考最后八套题（一）参考答案

1. [A] [B] [C] [D] [E]	2. [A] [B] [C] [D] [E]	3. [A] [B] [C] [D] [E]	4. [A] [B] [C] [D] [E]
5. [A] [B] [C] [D] [E]	6. [A] [B] [C] [D] [E]	7. [A] [B] [C] [D] [E]	8. [A] [B] [C] [D] [E]
9. [A] [B] [C] [D] [E]	10. [A] [B] [C] [D] [E]	11. [A] [B] [C] [D] [E]	12. [A] [B] [C] [D] [E]
13. [A] [B] [C] [D] [E]	14. [A] [B] [C] [D] [E]	15. [A] [B] [C] [D] [E]	16. [A] [B] [C] [D] [E]
17. [A] [B] [C] [D] [E]	18. [A] [B] [C] [D] [E]	19. [A] [B] [C] [D] [E]	20. [A] [B] [C] [D] [E]
21. [A] [B] [C] [D] [E]	22. [A] [B] [C] [D] [E]	23. [A] [B] [C] [D] [E]	24. [A] [B] [C] [D] [E]
25. [A] [B] [C] [D] [E]	26. [A] [B] [C] [D] [E]	27. [A] [B] [C] [D] [E]	28. [A] [B] [C] [D] [E]
29. [A] [B] [C] [D] [E]	30. [A] [B] [C] [D] [E]	31. [A] [B] [C] [D] [E]	32. [A] [B] [C] [D] [E]
33. [A] [B] [C] [D] [E]	34. [A] [B] [C] [D] [E]	35. [A] [B] [C] [D] [E]	36. [A] [B] [C] [D] [E]
37. [A] [B] [C] [D] [E]	38. [A] [B] [C] [D] [E]	39. [A] [B] [C] [D] [E]	40. [A] [B] [C] [D] [E]
41. [A] [B] [C] [D] [E]	42. [A] [B] [C] [D] [E]	43. [A] [B] [C] [D] [E]	44. [A] [B] [C] [D] [E]
45. [A] [B] [C] [D] [E]	46. [A] [B] [C] [D] [E]	47. [A] [B] [C] [D] [E]	48. [A] [B] [C] [D] [E]
49. [A] [B] [C] [D] [E]	50. [A] [B] [C] [D] [E]	51. [A] [B] [C] [D] [E]	52. [A] [B] [C] [D] [E]
53. [A] [B] [C] [D] [E]	54. [A] [B] [C] [D] [E]	55. [A] [B] [C] [D] [E]	56. [A] [B] [C] [D] [E]
57. [A] [B] [C] [D] [E]	58. [A] [B] [C] [D] [E]	59. [A] [B] [C] [D] [E]	60. [A] [B] [C] [D] [E]
61. [A] [B] [C] [D] [E]	62. [A] [B] [C] [D] [E]	63. [A] [B] [C] [D] [E]	64. [A] [B] [C] [D] [E]
65. [A] [B] [C] [D] [E]	66. [A] [B] [C] [D] [E]	67. [A] [B] [C] [D] [E]	68. [A] [B] [C] [D] [E]
69. [A] [B] [C] [D] [E]	70. [A] [B] [C] [D] [E]	71. [A] [B] [C] [D] [E]	72. [A] [B] [C] [D] [E]
73. [A] [B] [C] [D] [E]	74. [A] [B] [C] [D] [E]	75. [A] [B] [C] [D] [E]	76. [A] [B] [C] [D] [E]
77. [A] [B] [C] [D] [E]	78. [A] [B] [C] [D] [E]	79. [A] [B] [C] [D] [E]	80. [A] [B] [C] [D] [E]
81. [A] [B] [C] [D] [E]	82. [A] [B] [C] [D] [E]	83. [A] [B] [C] [D] [E]	84. [A] [B] [C] [D] [E]
85. [A] [B] [C] [D] [E]	86. [A] [B] [C] [D] [E]	87. [A] [B] [C] [D] [E]	88. [A] [B] [C] [D] [E]
89. [A] [B] [C] [D] [E]	90. [A] [B] [C] [D] [E]	91. [A] [B] [C] [D] [E]	92. [A] [B] [C] [D] [E]
93. [A] [B] [C] [D] [E]	94. [A] [B] [C] [D] [E]	95. [A] [B] [C] [D] [E]	96. [A] [B] [C] [D] [E]
97. [A] [B] [C] [D] [E]	98. [A] [B] [C] [D] [E]	99. [A] [B] [C] [D] [E]	100. [A] [B] [C] [D] [E]
101. [A] [B] [C] [D] [E]	102. [A] [B] [C] [D] [E]	103. [A] [B] [C] [D] [E]	104. [A] [B] [C] [D] [E]
105. [A] [B] [C] [D] [E]	106. [A] [B] [C] [D] [E]	107. [A] [B] [C] [D] [E]	108. [A] [B] [C] [D] [E]
109. [A] [B] [C] [D] [E]	110. [A] [B] [C] [D] [E]	111. [A] [B] [C] [D] [E]	112. [A] [B] [C] [D] [E]
113. [A] [B] [C] [D] [E]	114. [A] [B] [C] [D] [E]	115. [A] [B] [C] [D] [E]	116. [A] [B] [C] [D] [E]
117. [A] [B] [C] [D] [E]	118. [A] [B] [C] [D] [E]	119. [A] [B] [C] [D] [E]	120. [A] [B] [C] [D] [E]
121. [A] [B] [C] [D] [E]	122. [A] [B] [C] [D] [E]	123. [A] [B] [C] [D] [E]	124. [A] [B] [C] [D] [E]
125. [A] [B] [C] [D] [E]	126. [A] [B] [C] [D] [E]	127. [A] [B] [C] [D] [E]	128. [A] [B] [C] [D] [E]
129. [A] [B] [C] [D] [E]	130. [A] [B] [C] [D] [E]	131. [A] [B] [C] [D] [E]	132. [A] [B] [C] [D] [E]
133. [A] [B] [C] [D] [E]	134. [A] [B] [C] [D] [E]	135. [A] [B] [C] [D] [E]	136. [A] [B] [C] [D] [E]
137. [A] [B] [C] [D] [E]	138. [A] [B] [C] [D] [E]	139. [A] [B] [C] [D] [E]	140. [A] [B] [C] [D] [E]

注：表中■为各题答案。

临考最后八套题 (二)

一、单项选择题（共 72 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 建设工程的工程造价在量上与 () 相等。
A. 建设项目总投资
B. 固定资产投资
C. 建筑安装工程投资
D. 静态投资
2. 世界银行关于不可预见准备金的表述, 正确的是 ()。
A. 支付估算时不可能明确的潜在项目费用
B. 支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用
C. 支付建设成本上升费用
D. 专为建筑材料价格上涨所设定的费用
3. 属于与项目建设有关的其他费用的是 ()。
A. 勘察设计费
B. 财产保险费
C. 劳动保护费
D. 住房公积金
4. 对于减免关税的进口设备, 海关监管手续费的计算基数是 ()。
A. 离岸价格
B. 离岸价格+国际运费
C. 抵岸价格
D. 到岸价格
5. 某进口设备, 到岸价格为 5600 万元, 关税税率为 21%, 增值税税率为 17%, 无消费税, 则该进口设备应缴纳的增值税为 () 万元。
A. 2128.00
B. 1151.92
C. 952.00
D. 752.08
6. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标 [2003] 206 号) 文件的规定, 下列属于直接工程费中人工费的是生产工人 ()。
A. 失业保险费
B. 危险作业意外伤害保险费
C. 劳动保险费
D. 劳动保护费
7. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标 [2003] 206 号) 文件的规定, 大型机械设备进出场及安拆费中的辅助设施费用应计入 ()。
A. 直接费
B. 间接费
C. 施工机械使用费
D. 措施费
8. 按我国现行投资构成, 下列费用中不属于工程建设其他费用的是 ()。
A. 勘察设计费
B. 研究试验费
C. 建设期贷款利息
D. 联合试运转费
9. 某装饰工程直接工程费 500 万元, 直接工程费中人工费为 30 万元, 措施费中人工费为 20 万元, 间接费费率为 50%, 利润率为 40%, 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标 [2003] 206 号) 文件的规定, 以人工费为计算基数时, 该工程的利润额为 () 万元。
A. 45
B. 30
C. 20
D. 18
10. 二次搬运费属于 ()。

- A. 施工机械使用费 B. 措施费
C. 企业管理费 D. 规费
11. 某土建工程,以直接费为计算基础,其中直接费为 100 万元,间接费费率为 10%,利润率为 8%,税率为 3.41%,则该工程的含税造价为()万元。
A. 121.41 B. 122.02 C. 122.21 D. 122.85
12. 与未来企业生产经营有关的其他费用中,生产单位的职工学习培训费用应计入()。
A. 联合试运转费 B. 生产准备费
C. 购置费 D. 建设单位管理费
13. 某工程为了验证设计参数,按设计规定在施工过程中必须对一新型结构进行测试,该项费用由建设单位支出,应计入()。
A. 建设单位管理费 B. 勘察设计费
C. 施工单位的检验试验费 D. 研究试验费
14. 根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》,土地使用权出让最高年限按土地用途确定,居住用地的最高年限为()年。
A. 40 B. 50 C. 60 D. 70
15. 某新建项目,建设期 4 年,分年均衡进行贷款,第一年贷款 1000 万元,以后各年贷款均为 500 万元,年贷款利率为 6%,建设期内利息只计息不支付,该项目建设期贷款利息为()万元。
A. 76.80 B. 106.80 C. 366.30 D. 389.35
16. 某工程的工程费用为 900 万元,其中设备及工器具购置费为 500 万元,工程建设其他费为 100 万元,项目基本预备费费率为 10%,则该项目的预备费为()万元。
A. 40 B. 50 C. 100 D. 140
17. 以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是()。
A. 施工定额 B. 预算定额 C. 概算定额 D. 概算指标
18. 我国建筑产品价格市场化先后经历了()三个阶段。
A. 国家定价—国家指导价—国家调控价 B. 国家定价—国家调控价—国家指导价
C. 国家指导价—国家定价—国家调控价 D. 国家指导价—国家调控价—国家定价
19. 工程建设定额和生产力发展水平相适应,反映出工程建设中生产消费的客观规律,这体现了工程建设定额的()特点。
A. 科学性 B. 系统性 C. 统一性 D. 指导性
20. 按照施工过程组织上的复杂程度,施工过程可以分为()。
A. 手动施工过程和机械施工过程 B. 循环过程和非循环过程
C. 工序过程、工作过程和综合工作过程 D. 采购过程、运输过程和安装过程
21. 下列各项工作时间,其长短与所负担的工作量无关,但与工作内容有关的是()。
A. 辅助工作时间 B. 由于施工工艺特点引起的工作中断时间
C. 施工本身造成的停工时间 D. 准备与结束工作时间
22. 企业定额必须满足适用于企业内部管理和对外投标报价等多种需要。这体现了企业定额编制的()原则。
A. 平均先进性 B. 简明适用
C. 相对稳定性 D. 独立自主
23. 以下选项中关于工程单价的说法正确的是()。
A. 工程单价是市场价