河防志第九

運河攷

三代有貢道而無漕運書禹貢兗州朝貢之道或浮於濟或浮於濼以入於河蔡沈書傳曰舟行水曰浮濼者河之支流也青州貢道由汶入濟由濟達河即所謂導沇水東流爲濟東至於荷又東北會於汶是也史記河渠書曰禹貢施乎三代自是以後滎陽下引河東南爲鴻溝以通宋鄭陳蔡曹衛與濟汝淮泗會蓋古時兗青徐揚之貢道皆由濟入濼以達於河秦併天下攻匈奴使天下飛芻輓粟起於黃腄琅邪負海之郡轉輸河北率三十鍾而至一石是知青齊之間運輸固若是其難也漢初致山東之粟歲不過數十萬石至孝武而歲至六百萬石由河渠疏利致之有道耳東漢及晉並都洛陽轉運之途河汴爲重隋煬帝開通濟渠自濟汶以下江河淮泗通流爲一五代時南唐據有江淮故吳越貢賦由登萊泛海宋都汴漕運分四路其京東之粟則由濟水通五丈河五丈河者即禹貢之荷澤自汴城北歷陳留曹濟及鄆其廣五丈周世宗所疏浚宋改曰廣濟河者也金都燕東去滕州五十里故爲牐以節高良河白蓮潭諸水以通山東河北之粟元亦都燕去江南極遠而倉庾則仰給於江南自丞相伯顏獻海運之議當時便之後又開濟州泗河自淮至新開河由大清河至利津入海因海口沙壅又從東阿旱站運至臨清入御河又開膠萊河道通海勞費不貲卒無成功至元二十六年始開會通河然岸狹水淺不

山東印緘公司製

能負重每歲不過數十萬石雖行河運而海運仍未罷明代復循會通故道屢事疏築卒使南北通利一氣貫輸後乃專行河運焉夫大河爲通運必由之道故黃與運相爲表裏河一日不安即漕一日不利自明以及

國朝治黃必兼治運蓋以此也咸豐五年蘭陽銅瓦廂河決而北致運道爲河所阻迨江南肅清東南之漕改由海道惟江北漕糧試行河運以米石無多運道緜長口門淤墊節節淺阻屢有理黃通運之議以工艱費鉅迄未果行而河運乃以漸而廢治黃者遂無牽於治運黃運之關係從此絕矣然濟運諸水諸泉湖閘壩古制尚未盡湮而南北修濬防護以資轉輸灌注之利者經元明兩朝勞臣之計畫乃獲交通開築之功勤勞備至亦古今得失之林

山東印書公司排印

也茲撮其要者而紀之自元始

運河故元時所開會通河也自大江瓜洲口通邳溝至淮陰渡淮入黃河經呂梁過彭城合泇沂溯汶泗至濟甯達臨清入衛河其源以南爲逆北爲順南接豐沛北迄天津凡一千五百餘里而在山東境內者九百餘里本以疏鑿而成故其源最微黃河衝之則隨而他奔而漕不行故壩以障其入源微而支分則其流益少而漕亦不行故壩以障其出流駛而不積則涸故閉閘以須其盈盈而啟之以次而進漕乃可通潦溢而不洩必潰於是有減水閘溢而減河以入湖涸而放湖以入河於是有水櫃櫃者蓄也而壅水爲埭謂之堰沙解之處謂之淺淺有鋪鋪有夫以時挑濬爲今以方里驛閘計之自江南沛縣逆北流而上九十里入魚臺縣境爲

閘二又減水閘十四以洩新河水入南陽湖者也南陽北岸築石隄三十餘里由魚臺而北九十里達於濟甯州其東岸鄒縣境也爲閘一州以西則濟甯衛地也爲閘十四起魚臺至濟甯有舊運道焉爲閘四自濟甯而北順流而下一百里至汶上縣之開河驛其左爲鉅野縣有閘一曰通濟六壩一嘉祥而北又入汶上境有閘五曰寺前自汶上而北七十里至東平州有閘三曰靳家口由東平至陽穀縣之荆門驛其閒入壽張縣境有積水閘一曰沙灣遏黃河之水使不衝決漕河壽張而北入東阿縣境有閘一曰通源在張秋城南運河西岸即廣濟渠也渠經范縣濮州境有石隄二道由東阿而北又入陽穀境有閘六在張秋北十里曰荆門上又北三里曰荆門下自陽穀九

山東印刷公司排印

十里至聊城縣之崇武驛其聊城東岸北至博平縣境西岸北至堂邑縣境有閘四曰周家店南自龍灣鋪北至西北壩鋪則聊城西岸平山東昌二衛地也有淺二曰中淺曰小淺自聊城七十里至清平縣之清陽驛由博平北至清平縣境有減水閘一淺鋪六由堂邑北至清平縣境有閘二曰梁家鄉自清平而北六十里至夏津縣境有閘二清平西岸北至夏津縣境有淺鋪八夏津東西岸北至武城縣境有淺鋪六自臨清一百四十里至武城之甲馬營驛其閒有一渡口驛亦州境也而武城東岸北至恩縣境有淺鋪十三恩縣東岸北至德州境有淺鋪七武城西岸北至德州衛境有淺鋪四自甲馬營驛一百一十五里北至德州之梁家莊驛

而德州東岸北至德州左衛境有淺鋪三德州衛西岸北至德州左衛境有淺鋪三德州左衛東西岸北至德州衛境有淺鋪四由德州之梁家莊驛歷七十里爲安德驛再七十里爲良店驛再七十里爲吳橋縣之連窩驛其間有淺鋪九以下遂入直隸境總計山東漕河所經自南而北由兗州曹州泰安東昌濟南五府濟甯臨清二直隸州境逕三州十六縣五衛皆會通故道明時重加疏濬者也而北自臨清至德州之衛河南自邳州黃林莊至李家口之泇河自李家口至南陽閘之新河皆謂之運河衛河舊名御河來自河南輝縣東北過臨漳東流經大名東北出臨清合會通河泇河自江南邳州境入東省通計二百六十里乃前明河臣李化龍所開以避黃利運者也新河

山東印刷公司印製

爲明臣朱衡所開南自李家口北至南陽閘計一百二十餘里其用爲運道者蓋自南陽迄夏鎮云顧運道緜長近千里非廣引諸水無以裕其源而暢其流向所稱五水濟運者曰汶曰泗曰沂曰洸曰濟是也惟沂水流本甚微洸水爲堤城壩所遏已成枯瀆今以濟運之水統南北而計之當以汶泗濟漳四水爲最要汶水有三源至靜封鎮合流曰大汶河繞出徂徠之陽而小汶河源易經甯陽縣北堤城壩挾洸水南流合泗沂以達於淮明時築壩戴村遏汶水盡出南旺南北分流以濟運泗水經兗州府城東元時於東門外金口作壩建閘明時增修閘洞夏秋水漲啓閘使南流冬春水微則閉閘遏水西出濟甯天井閘入運濟水即泗水也一名大清河元人作金口壩傍有河曰黑風口西通運河漳水有二曰

清潭曰濁潭濁潭又分二派其一東流經直隸元城縣境與衛河會又東北入山東館陶縣界又北至臨清州入運河至湖泉之水導引蓄洩以濟漕皆爲運道所關徐沛山東諸湖在運河西者分漲以洩河之有餘曰斗門在運河東者儲水以益河之不足曰水櫃昭陽馬場南旺安山四湖向所稱四大水櫃也其後津移濳改形勢較殊安山湖在東平州界運河西岸久已廢爲民田矣昭陽湖在滕沛魚臺三縣界內周八十里舊設減水閘十四座遇河水泛漲啓閘洩水下達微山等湖以濟韓莊閘泇河運道馬場湖在濟甯州界內周四十里舊有隄岸歲久沖潰與運河相通河水稍盈即洩入湖每致淺涸明時築長隄六十里置減水閘五座運河易盈湖水亦有蓄洩南旺湖在汶上縣周一百五十里漕渠貫其中西岸爲西湖東岸爲東湖汶水自東北來界分東湖爲二湖中設長隄二西隄設斗門爲減水閘十有八隨時啓閉以上三湖之外又有三湖亦水櫃也曰獨山湖在滕縣魚臺界即南陽湖也周七十里遇河水微弱自南陽北新挑河口放水濟運曰蜀山湖在汶水南岸上自永定永安永泰三閘收水入湖由金線利運二閘放水濟運若夫匯泉成流導流通運入湖由新河頭宏仁橋二閘放水濟運者派分爲五自山東交界黃林莊起北至韓莊閘皆泇河所經凡運河南北兩岸會嶧縣諸泉濟運者爲泇河派自韓莊閘北至棗林閘皆新河所經凡運河東岸會滕縣魚臺諸泉濟運者爲新河派自滋陽之金口壩上承泗水曲阜

山東印刷公司承印

需要全本请访问 www.ertongbook.com

諸泉又於壩南左承沂水會曲阜南境諸泉南流至兩川橋受白馬河會鄒縣諸泉出魯橋濟運者爲魯橋派自泗水曲阜二縣會諸泉入泗至金口壩遇流入府河復受滋陽縣諸泉至濟甯州境會洸河受甯陽縣東南境諸泉西北入馬場湖蓄水濟運者爲馬場派自新泰蒙陰西境萊蕪泰安肥城平陰東平甯陽北境會汶上諸泉入汶至南旺出分水口濟運者爲分水派其泉之出東平州者三十五出汶上縣者七出平陰縣者一出滋陽縣者十四出鄒縣者十四出曲阜縣者二十八出泗水縣者七十八出滕縣者三十二出嶧縣者十出甯陽縣者十五出魚臺縣者二十六出肥城縣者十二出萊蕪縣者四十六出蒙陰縣者四統而計之凡四百有二十州者四出泰安縣者六十四出新泰縣者三十六出濟甯

山東通志 卷百二十六 河防 運河 六

山東通志 卷百二十六 河防 運河 六

山東通志 卷百二十六 河防 運河 六

及壩元貞二年建李海務七級等閘大德元年建辛店閘二年建阿城南閘師家莊閘三年建阿城北閘荊門北閘四年建周家店閘六年建荊門南閘七年建濟州在城閘至大三年濬會通河皇慶二年建戴灣閘延祐元年建臨清閘四年修金口閘疏爲三洞濟甯天井閘泰定二年修土山閘四年濬會通河建趙村閘至順五年濬會通河建石佛閘至治元年改東昌河故道疏爲斗門建二年建南陽閘至正元年築堤城土坎建仲淺新閘九年濬運河明洪武元年開塌場口入泗以通運漕師莊石佛諸閘北遶汶濟以通燕冀又開耐勞城隄西接曹鄆以通梁晉之漕二十四年河決原武會通河淤永樂元年以運河阻塞疏泉源開衛河五年衛河溢自臨清至渡口驛隄岸潰決遣官修築八年濬會通河九年

尚書宋禮用老人白英策築堤城及戴村壩遏汶水使西盡出南旺分流三分往南接濟徐呂七分往北以達臨清又濬沙河入馬場湖改東昌通濟橋爲閘開濟甯月河建上下閘十年開魏家灣及德州西北支河十二年濬運河十五年建新開上板二閘十六年建永通通濟二閘十七年疏泉源宣德五年開臨清月河置閘十年濬濟甯至東昌運河並疏沙灣張秋舊引黃河故道作斗門又疏臨清衛河正統二年濬濟甯南北河道四年修魯橋爲五空六年濬徂徠等處泉源建龍灣減水閘九年修德州耿家灣等隄十年疏滕縣濟甯州鄒縣諸泉十三年河決滎陽潰沙灣奪濟汶入海會通河淤十四年修金口堰濬臨清撞圈灣河達衛景泰二年濬沙灣河改造板閘三年沙灣復決築石隄開月河引水濟運

四年以沙灣屢決河運不行使徐有貞治之乃別鑿一渠踰范暨濮西北接河沁之水以避決口而通運五年建戴廟北金線閘六年沙灣功成名其渠曰廣濟閘曰通源又建龍灣魏灣等閘七年運河水溢修運河隄置濟甯至臨清各減水閘天順二年改建濟安閘三年建黃家閘五年增築戴村壩八年修臨清上閘及廣濟渠口石壩成化元年修戴家灣閘三年修築小長溝至開河驛隄及減水閘定三年一濬運河四年砌南旺西湖石隄六年建南旺上下二閘修臨清以北各河口七年建沙灣積水閘及土橋閘改金口土壩易以石八年運河水涸九年改堰城土壩爲石壩建堰城新開開濟甯永通河疏泉源及各河道十三年疏沙河口土壩十四年修濟甯至汶上運河隄岸二十一年濬河道泉源宏治元

年建趙村等月河石壩二年河決荆隆口復決入漕河浮入張秋運河四年修張秋五空橋河灣減水石壩五年荆隆口復決入漕河泛汶入海六年會通河溢七年張秋河決鄄張秋石岸築南旺湖東隄八年張秋河工成改名安平鎮十二年濬南旺湖十四年修築安平鎮濮河隄岸十六年修運河十七年修堰城戴村等壩正德元年建寺前閘二年建袁口閘四年築楊家壩河決曹濮趨飛雲橋入運河建孫村減水閘十四年濬南旺湖八十餘里嘉靖四年建靳口閘六年築南旺水櫃新隄建洸河東西閘十二年自分水至湖城口兩岸築隄十三年河南徒運道淤築南旺東隄建恩縣減水閘十四年築汶河西岸馬場湖長隄十五年疏泉源十六年建戴廟閘二十年濬南旺安山馬場昭陽四湖置閘壩斗門

築蜀山湖東隄二十二年重修南旺西湖長隄築獨山湖東隄二
十三年增修德州北石壩仍沿河作攔水隄二十六年曹縣河決
運河復淤四十四年疏南陽新河築沙河薛河等隄壩建閘六四
十五年南陽新河成開回回墓支河建馮家坎河石壩隆慶元年
建夏鎮楊莊滿家口等閘修南陽沙河等壩開廣泰濠築獨山湖
北岸石隄二年濬回回墓支河達鴻濠引昭陽湖水出溜濠入漕
河三年河決沛縣運道淤議開泇河四年黃河驟漲改魯橋月河
爲運道建王家窪尹家窪通河大坎挑運河六年築蜀山昭陽湖
隄開南旺月河鑿新泉萬歷元年築金口導泗流會於天井四年
濬南旺月河建閘十四年建何家壩十七年建馮家壩及馬濠五
里堡滾水石壩十九年開夏鎮閘至李家口襄河凡七十餘里二

十一年挑韓莊中心濠泇河始通築堰城壩開馬踏湖月河及通
濟閘二十二年韓莊新河成二十四年濬南旺湖修何家壩及白
馬河隄二十六年濬洸河二十九年開泇河三十二年泇河工成
建韓莊以南八閘及湖口閘三十五年築郗山隄濬貓窩淺建鉅
梁閘增王市徐塘壩泇河之工至是乃畢三十七年疏南旺獨山
安山諸湖泉四十六年濬汶上等縣運河崇禎四年濬泇河六年
重濬泇河十四年濬鄒縣白馬河由仲淺入運十七年築楊家壩
國朝定鼎燕京歲漕東南四百萬石由江涉淮入黃河進重口由
徐塘口經泇河會通河衛河溯大通河以達京師自臺莊至李家
莊爲山東運道計長九百餘里順治五年修築楊家壩七年河決
荊隆口直衝沙灣運隄衝潰挾汶水由鹽河東奔入海八年大挑

漕河募民爲之多雨工未盡善九年河決沙灣運道復潰開八里廟引河十年令南旺臨清歲一小濬間歲一大濬十三年申嚴閘座之令十六年築韓莊西岸石隄導衛注運康熙十六年修朱姬莊西岸張莊南岸各閘十九年開皂河接泇河又開張莊通運口修嘉祥利運閘二十二年建滕縣修永閘二十三年修砌南旺湖十字河斗門加築湖隄是年十月

諭倉場侍郎凱音布原任河道總督靳輔山東河道自分水龍王廟以南流入運河者不一而足舟行無阻分水龍王廟以北匯入運河者惟河南衛水而已並無別渠相濟南旺所蓄之水又不能多常致淤淺阻滯今將駱馬湖之水不令其自禹王臺流入泇河俾駱馬湖之水蓄貯無洩於運道有無裨益至駱馬湖與南旺等湖相距地勢高低如何山東東阿縣之鹽河及別河有可通入運河者否河南衛河之外有別河可以疏入運河者否爾等訪其地諳練之人委曲諮詢若有可措施之處親加詳閱繪圖來奏是年

東省挑河定十一月十五日興工築坎次年正月二十五日啓壩三十年修南陽隄及馬公橋三十四年開楊家壩建減水閘三十六年漳水至館陶與衛河合四十一年汶水溢四十二年汶水又溢溶戴村壩淤塞舊河四十三年修築沿河隄岸挑濬戴村壩四十四年重建四女寺減水壩四十五年引漳入衛四十七年修丁廟頓莊臺莊等閘四十八年修德勝等閘五十五年修四女寺引

河六十年河決釘船幫趨張秋潰曹家莊薄修東平等州縣隄岸
橋道及南旺等湖隄工袁口等閘並戴村壩是年六月
諭大學士九卿等朕於河務留心最切經歷最深往年屢次閱河
時精力尚強親乘小船不避水險各處周覽凡水泉源委皆知之
甚悉山東運河全賴衆泉蓄洩微山湖以濟漕運今山東多開稻
田截湖水上流之泉以資灌溉上流既截湖水自然無所蓄瀦安
能濟運水在地中如人身之有血氣血氣有餘方可用滲洩之藥
若血氣不足正需滋養安可再加滲洩乎地方官未知水之源流
一任民間截水灌田以爲愛恤百姓不知漕運實由此而誤也若
不許民間偷截泉水易足湖水既足不難濟運矣今不講
究本源但見湖水日少河身日淺徒事開濬假使河身日深泉水

不繼雖費百萬帑金終歸無用且古人所置南北諸閘更將何以
處之古人置閘其遠近疏密皆因地形南下水勢緩急以爲蓄洩
或一處二閘或一二里一閘確有一定丈尺不可更易分水龍王
廟閘座尤關緊要當宋禮用白英老人之策築戴村壩以遏汶水
導之出鵝河入南旺湖然後水流南旺以分水口爲水脊蓋山東
登萊諸山之脈自關東來結爲泰山是北幹分支一在黃河之東
而黃河之西山脈自終南太乙南屆淮泗爲中幹分支之一黃河
行乎兩支之中故昔時河自天津入海以後漸徙而南至淮安入
海而登州以上馬谷山以下從無黃河之迹者山脈限之也分水
口之水脊又爲泰山分支之分脊處白英積十年精思確有所見
定爲此議宋禮從之因勢均導南得三分北得七分增修水閘以

需要全本请访问 www.ertongbook.com

時啓閉漕運遂通此等膽識後人實所不及亦不能得水平如此之準也今此二閘最宜斟酌啓閉若淺於南則當閉北閘使分北之水亦歸於南若淺於北則當閉南閘使分南之水亦歸於北湖泉並注南北合流雖有旱暵亦無慮矣豈可徒事開濬勞費而無益乎往年山東百姓欲開新河朕恐其下流泛溢降旨弗許今巡撫請開彭口新河此地一面爲微山湖一面爲嶧縣諸山更從何處開鑿耶著張鵬翮到山東將朕此旨詳諭巡撫申飭地方官令其相度泉源蓄積湖水俾漕運無誤九月復

諭大學士九卿等直隸總督趙宏燮山東巡撫李樹德奏河水泛濫自直隸長垣開州流入山東張秋鎮由鹽河入海以致運河隄決漕船阻滯其衝決隄岸現在修築朕思此衝決之處只可略加修防使漕船無阻如竟行堵塞水無歸洩之地他處又必衝決斷乎不可開州係古黃河故道今黃沁泛溢由開州至山東地方已成河道突將來堵塞完工不使沁水入黃直引至山東或有裨益亦未可定朕留心河務各處黃河渡口俱曾親歷適遣往看河之官所呈圖樣及李樹德所進河圖朕俱詳覽知之最明爾等繕寫諭旨發往張鵬翮處伊所審事畢著即會同總漕施世綸至張秋鎮等處詳行查勘料理使漕船往返不致遲誤又

諭大學士等朕因黃沁二水泛溢漫及長垣等縣曾諭爾等以堵塞之後不使沁水入黃引入山東漕河於運道民生大有裨益爾等可將此河圖發於九卿共閱即著定議具奏將來引沁入運之後遇水大時流至天津恐河身不能容納必令於鹽河洩其水勢

乃可無虞六十一年河決馬營口復濯張秋開葦河寧東平壽張
東阿聊城博平隄工六月
諭大學士等秦家廠隄工楊宗義牛鈕不能堵築馬營口所出之
水想又如去年流至直隸長垣濮等處此水泛溢必由張秋流入
運河於漕船亦有關繫著山東巡撫李樹德親身前往監看料理
修治若水勢甚大可引入鹽河流洩使漕船可過毋致有誤雍正
元年運道阻淺濬治各湖泉源又於獨山湖築東水土隄一道留
水口十九座五月
諭河道總督齊蘇勒漕運總督張大有山東巡撫黃炳等歷年漕
船遲滯皆由運河淺阻運河之水全賴山東諸湖蓄水以資灌注
近歲諸湖漸就淤積附近居民或侵占耕種以致水少不能引以

濟運今宜乘夏秋雨水之時預爲蓄水之計爾諸臣應各留心相
度凡沿河近地已經成田者不必追究其未經耕種者當湖水消
落速宜嚴禁不可仍令侵占至諸湖隄防務須修築堅固引河閘
座務須啟閉得宜則湖水深廣運道流通將來漕艘更無阻滯之
虞矣二年建六里石閘修獨山湖隔隄南陽湖石壩昭陽湖之張
穀山口草壩三年改四女寺閘爲滾水壩四年七月
諭田文鏡嵇曾筠所議山東疏濬泉源一件何國宗等議設管泉
通判一員甚是著照所請是年修南旺獨山等湖隄岸閘壩增分
水口斗門重修戴村三壩爲滾水石壩六年築沙灣大壩分口西
岸東沙壩改龍灣閘爲滾水壩七年十二月
諭內閣據署山東巡撫費金吾等奏疏濬山東濟甯嘉祥等縣及

江南沛縣徐州等處水道使歸宿於海則山東江南二省歷來被
水州縣皆成樂土朕思此項工程既於民生大有裨益則舉行不
宜稽遲應先期派出官員前往專司督修之事以便備辦物料是
年築堽城壩護河隄修獨山湖土隄八年汶河石梁口決九年戴
村壩復舊改建磯心中留水竇修獨山南旺湖隄濬四女寺引河
十一年改建韓莊閘東石隄十二年建李海務旁通洞自德州馬
家迴溜北至舊月河築攔河壩一乾隆元年建新店河通洞二年

六月

諭今年五月間山東雨少運河水淺以致糧艘不能銜尾而進沿
途挖淺起剝甚費經營而臨清以北更多阻滯朕細加訪察臨清
以北全賴衛水合汶濟運而衛水發源於河南衛輝府至臨清五

百餘里沿河居民往往私洩以爲灌溉之用每致運河水淺糧艘
難行經前任河臣靳輔題定每年於五月初一日盡堵渠口使衛
水全歸運河以濟漕運此歷年遵行之成法也今因日久法弛衛
水來源小民不無偷放之弊遂至運河水勢長落不常重運難於
北上目前正當緊要之時所當稽查嚴禁著北直河南督撫速行
辦理於是定德州哨馬營歲加疏濬並疏諸泉幫築馬場湖隄每
年冬季築壩挑河其啓壩日期以南漕抵臺莊爲率三年修邢莊
閘蜀山圈隄改何家石壩爲涵洞四年令每歲春夏之交於運河
築東水草壩增築田智莊火頭灣蘇魯橋等隄五年黃水漫入衛
口加土壩六年疏漳河故道修恩縣隄埝聊城縣隄岸濬德州等
處子河宣洩運河內漳衛汶漲發之水由鉤盤河入海七年河決

石林壩口湖水倒漾疏濟甯嘉祥水道八年十一月
諭軍機大臣等朕聞山東河道及諸湖蓄水之處疏濬宣洩尚未妥協倘遇淫雨大潦地方必遭水患與其臨事徬徨何如先期籌畫可寄信與完顏偉喀爾吉善令其相度情形凡有關疏濬宣洩之事詳悉查奏爲有備無患之計十年改楊家壩爲減水閘十二年濬鄒城墨河建蘭山江風口石工十三年修戴村玲瓏壩築沂河隄埝
諭大學士高斌左都御史劉統勳會同該撫阿里袞於察賑之後將山東全省水道窮源竟委廣諮博訪躬親履勘務將近年所以致患之由併將來毋致再被侵漫延及鄰省之處悉心妥酌定議具奏十四年濬運河修泗河董家口支河滾水壩又開貫家灣達魯橋入運十七年仍改何家涵洞爲滾水壩二十年建張秋平水

三閘河溢孫家集微山湖淤接築攔黃壩七十里二十二年開伊家河改楊壩減水爲雙槽石閘二十三年築微山湖西岸壩工張秋八里廟滾水壩二十四年建彭口開築微山湖滾水壩二十七年修五空橋及四女寺壩建辛莊橋滾水壩開德州魏家莊引河二十八年修何家壩加寬四女寺壩口門并增磯心五座二十九年建湖口新閘修萬年閘金門三十六年伏秋汛漲重修戴村壩三二年修沙灣三空橋爲五空三十六年鑲築武城南關草壩二月十七年堵白馬河董家口壩三十八年鑲築武城南關草壩二月
諭軍機大臣等據巡漕御史鄂圖奏山東運河惟賴各泉渠通暢以資浮送每年河臣派廳員查辦而御史巡查止能週歷一偏泉

源分隸州縣甚多不可無大員分頭查察嗣後再飭令各該管知府於御史查勘之外按所屬州縣泉源巡查一次更爲周密三十九年開潘家屯引河加鑲彭口閘兩岸草工議引洹濟運四十年修砌蜀山湖東南面石工並砟石坦坡四十三年五月諭軍機大臣等山東河南兩省現俱未得透雨朕心盼望甚殷至山東汶水爲南北濟運關鍵其源有五並當擇其最切要者盡力疏通以資接濟即泉河通判所管之各泉春間原藉挑濬此時亦當疏通令其旺盛俾益漕渠四十六年修建上下四里灣單閘魯橋沙州寺攤渡口月河各涸洞四十九年加撈淤淺於德勝莊二灣東築水草壩五十年至五十九年衛河溢嘉慶六年修築南旺等湖沿湖隄埝八年河決衡家樓衝運河諭內閣李亨特等奏籌挑積土一摺東省濟甯等處塘河每歲挑淤俱將所挑之土堆放兩岸積成山阜其濟甯城外一處土山自嘉慶五年估挑十分之三以後仍歷年堆積現已高併城牆不惟挑河之際人夫下土艱難兼於附近居民有礙現在地方紳民等籲懇挑除自應亟爲籌辦即著照該河督等所請十七年十二月諭內閣同興奏籌辦挑濬東平州境內河道一摺山東東平州境內小清河爲分洩汶河盛漲之所安流龍拱二河疏消州境積水民便河匯注泉源達汶濟運均於民田運道攸關現據查明淤塞亟應勘估興挑十八年濬濟甯金山河十九年修彭口東西岸閘壩二十二年修築汶上馬踏湖隄工二十三年濬濟甯泉河頭由

山東印刷公司排印

新挑河入襄林閘濟運二十四年濬濟甯石掖聖母等泉入獨山
湖濟運二十五年濬濟甯運河增建傅家祠單閘洩水入南旺湖
道光二年添築東平戴村三合土壩及石壩各一五年濬南陽湖
十八年重濬牛頭河咸豐五年河決河南銅瓦廂衝山東運隄由
張秋東至安山運河阻滯值軍務未平改由海運於是河運廢弛
十有餘年同治四年始復試行河運籌修運道於八里廟運口築
壩七年河決紅川口運道淤八年籌挑張秋南北運河淤墊九年
議築運河南北隄十年鄆城侯家林河決衝漫民埝灌運入湖漕
船由安山三里堡繞入鹽河至八里廟仍歸運道十一年正月
諭軍機大臣等曾國藩惟江北冬漕現遵部議仍辦河運惟運道
艱難預應籌辦事宜五條請飭分投興辦等語漕船經過山東境
界計一千數百里中多阻滯以致挽運艱難亟應先事圖維免蹈
上年覆轍曾國藩所陳應辦事宜五端關繫河工漕務實因時制
宜之策丁寶楨勇於任事必能力任其難著即按照曾國藩所奏
督率沿河各州縣實力修濬次第興工以期一勞永逸曾國藩所
陳開挖河道及略改舊章渡黃改道各節迅速會商丁寶楨實力
興辦毋得稍存推諉是年挑挖三里堡沈家口乾運河並下十里
堡及張秋攔黃壩各淤河補築運河官隄大小缺口十二年二月
諭黃河自銅瓦廂決口改道北行後泛濫山東境內久爲漕運民
生之害現在淮徐故道既難歸復豈可聽其自然不爲修治喬松
年前奏堵合崔橋決口築隄東水使由張秋入里廟口下旁流分
注藉以濟運所擬辦法究竟是否可行有無窒礙必須籌畫萬全