

河渠志六

光緒順天府志四十一

德清傅雲龍纂江陰繆荃孫覆輯

河工二

永定河

其工始於順治九年修隄

修石景山以南至盧溝橋決口隄岸會典事例七百一

國朝之修隄始此

康熙七年築盧溝橋決口

七月河決盧溝橋及隄永定河續志二

命工部侍郎羅多等築之禁止隄岸莊佃私開溝河據永定河續志卷首

典事例七百一十七年題准盧溝橋隄岸衝決動帑修築

二十一年修石景山至盧溝橋隄

是年

順天府志四十一

命工部尚書薩穆哈順天府尹熊一瀟察看石景山至盧溝橋隄

確估修治據永定河續志卷首命察視石景山至盧溝橋石隄奏

言石景山內本係官地自康熙元年招民開墾荒田十頃以致

侵損隄根請敕戶部豁免所征糧銀仍給盧溝橋都司

三十一年疏渾河故道築故隄

是年二月

聖祖以渾河河道漸次北移永清霸州固安文安等處時被水災

命察勘修築直隸巡撫郭世隆遂疏永清東北渾河故道五十四

里順流歸淀築固安永清之北故隄七十二里工起四月訖五

月

國朝之疏濬渾河下流始此畿輔安瀾志康熙三十一年直隸巡撫郭世隆修築渾河隄岸固安永清

之北有故隄七十二里歲久傾頽遺基可按請照舊繕完又以南岸既固北水無歸並請濬永清縣東北舊河五十四里使順

流歸淀是年四月興工五月畢此次修濬為經理渾河
下流章程之始有固安縣濱河龍神廟碑文載其事

三十七年挑河築隄

二月以霸州文安等處因保定府南之河水與渾河之水滙流
於一處勢不能容時有汎濫

命左都御史于成龍往治三月

聖祖親臨閱視命直隸巡撫于成龍

據畿輔
安瀾志

疏築兼施

永定河
志一

挑

河自良鄉老君堂舊河口起逕固安北十里鋪永清東南朱家
莊會東安狼城河出霸州柳岔口三角淀達于西沽入海長一
百四十五里

賜名永定接狼城亦曰安瀾城築南隄起舊河口訖永清郭家務
八十二里有奇北隄起張廟場訖永清盧家莊一百二里有奇
於舊河口建竹絡壩使水併流東注復自南岸高店邨土坡下

順天府志四十一

二

起至壩止堆沙隄三十五里連大隄凡長一百十七里四分北
岸復自盧溝橋南石隄下起至利堡邨南止堆沙隄二十二里
利堡至張廟場五里地高無隄後於四十年接築連大隄通長
一百二十九里二分據永定河志一六二四續志卷首
畿
場二萬七千一百六十二丈五尺計程一百五十里至立堡積沙成
場而上沿河五里地高舊無隄又沿河二十里至立堡積沙成
隄沙隄上接盧溝石隄南岸隄自狼城河口上至攔河壩沿河二萬
七千三百七十五丈五尺計一百五十二里由攔河壩沿河西
至高店三十四里沙隄上接盧溝石隄永定河志一初次建
隄挑河圖說康熙三十七年疏築兼施自良鄉之老君堂村起
至永清之郭家務止北岸自良鄉之張廟場起至永清縣永家莊會
莊止築隄長百八十里挑河長百四十里至永清縣永家莊會
安瀾城河由淀達津歸海
安瀾城河原名郎城河

三十九年開新河自郭家務逕柳岔口築南北岸隄

先是三十八年郎城淀河淤且平上游壅塞

據畿輔
安瀾志

十月甲戌

聖祖巡視永定河隄至盧溝橋南

諭原任河道總督王新命等曰此河性本無定溜急易淤沙既淤則河身墊高必致淺隘因此泛溢橫決沿河州縣居民常罹其災今欲治之務使河身深而且狹束水使流藉其奔注迅下之勢則河底自然刷深順道安流不致汎濫今朕徧觀兩岸將緊要應修處逐一詳審爾等務期次第修築遵諭而行

聖祖至北蔡邨夏莊邨南蔡邨等處

諭王新命等作挑水壩不必過長丙子

聖祖至郭家務南大隄以豹尾鎗立表於冰上親用儀器測驗

諭王新命等曰測驗此處河內淤墊較隄外畧高是以冰凍直至隄邊以此觀之下流出口之處其淤高必甚於此如此壅滯安能暢流此等隄工卑矮可虞若不預行修築明春水發難以堵禦必自今冬下埽加幫增高不可取近隄之土若取土成溝水流溝內

有傷隄根著取河土用之卽運土稍遠亦無不可辛巳又

諭曰今永定河自郭家務以下壅淤已高出七八尺若掘畢方濬河身不但多需工力必致歲歲壅淤南隄之南地最窪下若隨其窪下濬治於掘出之土卽行釘樁築隄堅固則修理最易抑且北隄三層於河更屬有益爾等修治時可將河口修窄漸次放寬於兩邊築隄使高大則水勢迅急沙自不能停住矣若遇村莊近處宜詳視妥當委曲遠移或砌之以石與村居無礙始行修理俟新修河工告竣朕親臨視開放河水三十九年二月又

諭曰郎城之遙隄甚有用清水渾水俱以此當之新河開畢著卽修築南北兩岸遙隄完工之後交地方官各有分守稍有損壞處用民夫補修著傳諭直隸巡撫李光地朕將於四月來臨不時遣人察視爾等敬慎無忽又

巡閱竹絡壩

諭李光地等曰莽牛河出水之口亦宜下埽防之隆冬冰結之時莽牛河口著照常開洩清水流於冰下則水爲冰偏向下衝刷河底自然愈深又

閱新修石隄

諭曰朕修此石隄特欲其堅而更堅之意如此則河水斷不復歸舊河此地黎民亦可安枕矣又

諭曰觀新挑河道水流既直出柳岔口亦順河岸較前甚高而河亦深此皆莽牛河水衝刷之故閱其地勢南岸最爲要緊故將應行堅修諸處詳行指示爾等勿謂其已成而遂忽之

聖訓 聖自

是永定河由永清郭家務新河逕霸州之牛眼邨柳岔口注辛

章淀

据畿輔安瀾志參永定河續志卷首及六

北岸以舊河之南隄爲北隄朱家莊

以上築新隄十五里自張廟場至柳岔口隄尾凡二萬九千八百六十三丈五尺計程一百六十五里三分南岸郭家務以下新隄十餘里高寬一準舊制自高店土山沙隄至柳岔口隄尾凡三萬七十五丈五尺計程一百六十七里

据畿輔安瀾志即今東西

老隄也

詳下注

是年復以南岸攔河壩至北邨河頂衝最險改築

石隄四千五百二十丈計程二十五里

据畿輔安瀾志又云三十九年郭家

務爲兩河三隄其時有以更番挑淤輪年放水爲議者然渾河湍悍莫能操縱終不可行兩岸遙隄可資防範意外從前分司祇知加意縷隄而遙隄不事修葺漸至堙沒今考其舊址僅存土埂斷續而已永定河志二次接隄改河圖說云康熙三十九年因安瀾城河口受淤於郭家務接築南岸隄工於盧家莊接築北岸隄工至霸州柳岔口止即今之東西老隄改河由柳岔口注大城縣辛章河入東淀達津歸海永定河志六遵旨于南岸另挑一河以南岸爲北岸南岸接郭家務大隄尾起至霸州柳岔口止連上共長一百七十九里北岸自盧家莊西河麻子營接大隄起至柳岔口迤東止連上共長一百八

里十

四十年築南岸排椿遙隄修金門閘

河臣王新命以郭家務以下兩隄相隔僅四十餘丈夾束過緊河流衝激爲害南岸加修排椿九千七百九十五丈又於南岸外築遙隄以作重郭長與縷隄等

畿輔安瀾志

金門閘詳下

四十一年堵合三聖口南隄

五月漫永清縣三聖口南隄旋經堵合六月大學士伊桑阿馬齊張玉書吳琬熊賜履學士來道常壽鐵圖紀爾塔渾王九齡曹鑒倫劉光美等奉

諭永定河南岸不時衝坍令南岸修築石隄以禦之

據永定河續志二參畿輔

安瀾志

四十八年決永清王虎莊前隄築之

督工修築爲南岸分司阜保

據畿輔安瀾志參永定河續志二

順天府志四十一

五

四十九年築土隄挑水壩

工部侍郎會分司色根等修築土隄衙門口卹對直石隄後一百二十丈真武廟石隄後一百十丈又紀家莊至龐卹土隄一千五百七十丈其大溜頂衝處真武廟築挑水壩三連護隄埽用過埽二百七十迴龍廟舊石隄接土隄處築挑水壩四連護隄埽用過埽三百六十用銀一萬三千四百兩工起三月訖五

月

康熙四十九年五月工部奏本部侍郎奏稱臣等於三月十九日至盧溝橋會同分司色根等將衙門口卹對直石隄一段長一百二十丈真武廟前石隄一段長一百十丈此二處石

隄背後土有坍塌卑薄處加高培厚自紀家莊起至龐村隄止土隄長一千五百七十丈坍塌卑薄處亦照所題加高培厚其真武廟大溜頂衝處建挑水壩三連護埽用過埽二百七十丈迴龍廟舊石隄與土隄相接處亦係大溜頂衝建挑水壩四連護隄埽用過埽三百六十箇以上共築土隄一千八百丈挑水壩七座連隄埽連護隄埽用過埽六百三十個原估工料銀一萬三千七百八十四兩六錢一分五釐除節省外實用過銀一萬三千四百兩將此節省銀兩交與節慎庫收貯用過土方並挑水壩等埽丈尺物料工價細數造冊報部於五月十三日完

工此隄附近居民俱至隄所咸稱
糧將此隄工堅固修理若不差員看守
必致損壞查得此隄原係工部每年修理
一員看守永定河兵八百名內揀選熟練
章京敬謹看守章京一年限滿更替此三十
司另行召募嗣後此土隄如有冲决坍塌
修理如此不用錢糧而隄工得永遠堅固
倘有修補石隄坍塌之處令該章京查明
如應修理即核
算令其修理

五十五年修兩岸沙隄大隄

凡修隄三萬六千七百七十丈用銀二萬五千九兩九錢六分

据永定河志十

五十六年修兩岸隄堵合賀堯營漫口

四月修郭家務以上兩岸沙隄大隄三萬六千九百七十丈用

銀二萬五千九兩九錢六分

岸隄北岸分司齊蘇勒督工築之

順天府志四十一

六

定河分司齊蘇勒奏為欽奉 上諭踏勘河道事先經臣等於

本年三月初五日奏稱本年二月二十二日桃汛水發臣自柳
又口駕小舟隨大溜往勘永定河水由柳又口南二十里會入
新章大河轉迤東南向楊芬港瀉流從前由新通褚河港之河
道今間段淤塞船不能行自西沽所來鹽貨船隻俱由褚河港
之南揚芬港大河行走揚芬港係數河交會之要口現離永定
河渾水不遠相去運河不過十五里雖屬無妨日久恐於運河
是倘由褚河港以南漸漸淤去目下雖屬無妨日久恐於運河
有礙再看子牙河水直奔王家口流來其勢迅湧大溜不讓於
永定河兩河相離既遠而又橫隔於臺頭之大河似若兩不相
礙但褚河港所淤河身原係永定河常直會東沽港往下出洩則
處取近挑通引永定河之水照常直會東沽港往下出洩則渾
流可與運河相通而新章之河道庶不致於淤塞矣再看永定
河水勢大發之後大溜直會新章清渾兩流甚屬迅暢水落向
能汕刷不至停沙及至清河永定散此係淤墊之端臣請於本
年麥黃伏秋三汛將兩河水勢消長情形歷久試驗奏請於本
恭請 聖訓治理等因奉 旨候此三汛久試驗奏請於本
爾加意試看俟交冬令朕再籌奪其褚河港淤墊之處暫停挑
挖亦俟冬令籌奪欽此臣等候至本年麥伏秋三汛詳久試看
消長情形永定河水發之時大溜抵新章會清河清渾兩流俱
屬洶湧毫無淤墊至永定河水落被清河之水抵敵之際清渾
兩流汕刷而流亦不致有沙停今歲麥汛清渾兩河並發並消
此間俱無淤墊之狀迨伏秋雨汛清河之水發之於前永定河

水發之於後而清河之水勢居強渾水爲之逼退不能遠漫照
常隨清河而瀉以此不致向南淤墊自於運河無礙至子牙河
水由王家口瀉出流入臺頭等河建瓴而下照舊順暢其勢不
讓永定河流再看褚河港所淤之河經道現今雖伏秋兩汛水勢
刷抵東沽港四里有餘自行刷成河道現今雖不致於甚深俟
河凍水流冰下愈可刷深之候臣等遵照
搖椿治理易於疏通但褚河港以上淤淺
之處尚存應俟來年河枯時酌量挑通
聖訓鑒開冰孔

五十八年修南北岸隄挑水壩

永定河分司雅思海齊蘇勒奏修沙隄南岸自高店至牝牛河
開北岸自鵝房至張客邨凡一萬一千八丈高三尺至五尺五
寸不等頂寬一丈二尺至丈五尺不等底寬三丈至四丈五尺
不等其汕刷未甚者僅修隄頂餘則竝加至高五尺頂寬一丈
五尺底寬四丈五尺舊土外用新土三萬五千六百四十三方
一分四釐五毫石隄南岸自牝牛河開起至北邨長四千四百
四十丈其背後土隄高二尺至六尺不等頂寬八尺至九尺不

等底寬一丈四尺至兩丈不等今均加至高八尺頂寬一丈三
尺底寬三丈舊土外用新土五萬四百九十六方二分南北兩
岸大隄共四萬四千九百八十丈高二尺至八尺不等頂寬六
尺至一丈五尺不等底寬二丈至四丈五尺不等今加至七尺
至八尺不等頂寬一丈四尺至一丈五尺不等底均加至寬四
丈五尺舊土外用新土三十八萬六千七百二十二方七分六
釐內有大灣之隄取直修築其款派富戶正黃旗原任知府董
天鈞正黃旗漢軍御史張國棟到工修理凡用銀四萬七千四
百六十兩又修挑水壩二十七用銀六千兩

據永定河志十五

五十九年修盧溝橋之石土隄建挑水壩七

凡用銀一萬三千七百八十四兩六錢一分五釐

據永定河志按永定

河志又云五十九年修補挑水壩二十七用銀六千兩攷此卽五十八年事

六十一年復決永清賀堯營築之

是年直隸巡撫趙之垣委員同分司修治

據畿輔安瀾志又云康熙壬申

導渾河由永清之北東入淀池其時規制初創無專司經理之員積久壅遏遂復遷流而南攔入會同河固霸新雄之野歲有漫溢迨三十七年改自固安北東匯狼城河歸淀建設分司添募河卒自是疏濬之功歲有常例而濁流底定者垂三十餘年雖順軌南流地勢實宜亦孰非濬淤去滯之力哉

雍正元年築清涼寺隄

漫清涼寺隄築之

按畿輔安瀾志漏此今據雍正元年十二月兵部侍郎牛鈕奏

二年修郭家務大隄築清涼寺月隄修金門閘疏柳岔口以下河築霸州堂二鋪南隄決口

先是元年九月

世宗諭兵部右侍郎牛鈕曰直隸巡撫李光地將永定河下口柳岔之處河身淤塞甚高隄岸加高等因啟奏爾前往會同巡撫分

司或加高岸隄或挑引河水或另挑河之處通同確勘具奏二年

修郭家務至柳岔口南北兩岸隄共長二萬二百丈又築清涼

寺月隄三百八十丈頂寬三丈底六丈高一丈一尺共用土五

十一萬八百七十方合之礮夫工價凡需銀六萬七千五百六

十二兩又修金門閘於舊埽外增下埽二道閘東溜築雞嘴壩

圍長二十一丈尾寬六丈五尺壩東護崖下長五十丈近水埽

二道金門閘下溜處接舊埽下長一丈順水埽二道新築隄一

百九十丈頂寬二丈底寬五丈高六尺至一丈不等有舊大隄

一段四百五十丈單薄不堪加高六七尺不等頂寬二丈底寬

五丈需銀五千六百十四兩九分有奇

據永定河志十五年漢

直隸巡撫李維鈞疏言永定河柳岔口至王家園一帶淤千餘丈請速濬又郭家務工隄係沙土幫築不能防急溜請嚴飭專管及分修各員培固下部議行雍正元年十一月兵部侍郎牛鈕等奏臣在金門閘會同直隸巡撫李維鈞主事穆爾泰分

司蘇敏查得金門開現有舊埽甚屬單薄埽面上自三尺至七尺不等鑲墊修理舊埽外面添下埽二道金門開東溜應建雜嘴壩一座周圍長二十一丈尾寬六丈五尺雞嘴壩東迎溜頂冲相應護崖下長五十丈近水埽二道金門開下溜之處接舊埽下長一丈順水埽二道以上應添之埽俱下埽高八尺埽面上鋪墊秫秸草柳枝高七尺墊上釘管心椿應新添築隄共一百九十九丈頂寬二丈底寬五丈高六尺至一丈不等接新添築隄茅草營之處有舊大隄一段長四百五十五丈此頂寬只六七尺不等底寬一丈三四尺不等高二尺三寸不等甚屬單薄不堪今將此加高六七尺不等頂寬二丈底寬五丈加幫修築以上工程物料工價估算需銀共五千六百十四兩九分七釐八毫所需銀兩於道庫給發分司蘇敏於年前全備物料所備物料令主事穆爾泰查看明春開凍蘇敏親身揀看堅固釐修工完報巡撫轉奏又修築永定河工程並不用礮只將土沙堆至丈尺面上用石礮堅築隄土甚鬆或被風捲去或被雨水刷溜水長至此易於墊陷是以每年易致冲壞要堅固隄工全賴礮打築嗣後堅築隄工鋪土一尺疏柳岔口至王家園河淤一千一撥水用鐵礮打築至七寸

百丈需銀三千三百三十四兩有奇又培郭家務第七工隄根

雍正二年六月工部題議得直隸巡撫李維鈞奏稱永定河隄岸業已動帑帑培修尚有淤塞處自柳岔口起至王家園一帶內有淤塞河路高底不等共計一千一百丈估計工料銀三千三百三十四兩有奇所需無多培修隄岸銀兩尚有節省儘足敷

用等語應如所請速行挑挖郭家務第七工隄根該撫既稱係沙土幫築不能防護急溜令分司各員培築堅固等語應嚴飭專管及分修各員培築堅固永定河志十雍正二年六月決挑挖柳岔口以下引河用銀三千三百三十四兩五錢六月決霸州堂二鋪南隄直隸總督李維鈞委員同分司霸州知州逮選督工堵築據永定河續志二參畿輔安瀾志安瀾志舊云猶釜底也河水驟入房舍盡淹改移於舊村之南即今南二鋪

三年七月堵合永清城廠南隄

七月決永清縣城廠南隄督工堵築者直隸總督李維鈞委員同分司及知永清縣宋晶也據永定河續志二按河至郭家務

兩岸頓狹僅三四十丈束水急下口日淤康熙三十七年以後

之漫決職此而擴隄改河之議起矣畿輔安瀾志康熙三十七

家務以下地皆屬永清受害特重緣河自盧溝橋一路經行兩岸相距寬者五六百丈最狹者六百餘步水勢儘可游行郭家務以下頓成窄逼僅三四十丈束水過急兼下口日漸高仰壅遏不暢一經驟漲不至旁溢不止此亦理勢必然非專恃防守

者所能保總之河決由淤河淤則受河水之淀亦淤非引之濬護萬全也

諭勘議之大指

據續行水金鑑二百三十五卷 雍正三年十二月

怡親王大學士朱軾等奏永定河俗名渾河其源本不甚大所以遷徙無定者緣水濁泥多河底逐年淤高久之洪流壅滯必決向窪下之地其流既改故道遂理今應於每年水退之後挖去淤泥俾現在之河形不致淤高庶保將來不復遷徙臣等面奉 上諭令引運河別由一道此

四年改柳岔口少北為下口築隄壩

辛章勝芳淀淤阻清水達津之路

諭引渾河別由一道怡親王大學士朱軾遂于柳岔口少北改為

順天府志四十一

十

下口

永定河志一

開新河自郭家務至王慶坨北之長洵河凡七十

里計一萬二千六百丈面寬八丈底寬四丈深四尺

據畿輔志安瀾

入三角淀達津歸海

永定河志一

築金溝口以下石隄二百六十八

丈一尺補石子隄二百二丈二尺土隄五百八十丈七尺

永定河志

詳下注

又築順水壩一道開引河長三百三十丈

據五年二月工部奏

並挑

河用銀七萬三百八十六兩二錢一分改河築隄南隄自上七

工武家莊至八工王慶坨七千八百四十五丈用銀三萬四千

五百一十八兩北隄自五工何麻子營至八工武清之范甕口

一萬三千二百六十三丈用銀五萬八千三百五十七兩二錢

新河自南五工郭家務至八工范甕口長一萬三千二百六十

三丈用銀二萬二千八十一兩八錢四分

雍正四年正月和碩怡親王等議奏永定

河南北岸分司覺羅明壽奏稱三年十二月怡親王大學士朱軾到永定河籌畫如由永定河下稍柳岔口出水恐於子牙河

漳沱等河稍有礙意欲自柳岔口改至王慶坨另築一堤庶河
身寬展兼可出水不惟於永定河有益且與子牙等河下稍不
致淤塞其應改築處除怡親王御覽等因雍正三年十一月
奉要四款恭呈與怡親王朱載堉等議奏臣等議得據永定河
羅明壽奏稱永定河金門一帶石堤向有石堤式樣重修不惟
水汕刷上重下塌多致傾圮若照依石堤式樣重修不惟
浩大抑且沙隄堅多致傾圮若照依石堤式樣重修不惟
應如所奏將石隄改作土隄浮砌此石堤易致坍塌每年修
須加高培厚方可永固其舊堤有但永定河要緊工程應
明移用又奏稱今歲歲久其舊堤有但永定河要緊工程應
賠修報完又奏稱今歲歲久其舊堤有但永定河要緊工程應
用錢糧加修或仍令單薄緊要之口並王家灣要緊工程應
工緊要據修或仍令單薄緊要之口並王家灣要緊工程應
動用錢糧加修或仍令單薄緊要之口並王家灣要緊工程應
裁去九員外若柳岔口改至兩岸看堤人而工程單薄應
十一人或將因否添補九員如揀選筆帖保送家道殷實難
其人酌其年派往河工効力無過論其開復以願效原數則
鼓舞通省河亦有限責成等語查河工設員其開復以願效
看過通省河亦有限責成等語查河工設員其開復以願效
分司所請揀選人員之慮毋庸議之查又奏稱臨河州縣
之責而辦料僱夫恐膜視工程况查舊例臨河州縣遇五六七

順天府志四十一

十一

月發水各州縣免其徭役協護隄工而臨河居民俱念切出
盧舍防護甚力請飭令臨河州縣皆當仰體居民
料僱夫無容怠緩又於五六七月發水時各州縣曉諭百姓
免徭役同查每年河汛發時不惟河州縣防大有裨益而
情等語有定例則五六七月發水時各州縣曉諭百姓
護既有官定例則五六七月發水時各州縣曉諭百姓
沿河官員均須有責成應如所奏嚴行該督撫加謹至
關係河工需用夫料務須詳報總辦如管河等官有短
難指村莊免其徭役督率防護倘有膜視推諉侵漁科派
將地方官從重議處永定河志六築隄南岸自冰窖起至
清王慶坨止長四十四里連上共長一百九十六里
五尺北岸自何麻子營起至武清范甕口七十四里
有奇連上共長二百三十三里六十二丈兩岸分八里
柳岔口隄工遂廢即今東西老隄也志六

五年修衝潰處

七月

諭大學士朱軾曰看天氣不似無雨的各處河道工程要緊爾可
說與怡親王多委人員竭力防護毋得懈弛其已經衝潰之處務

須作速搶修完固勿致疏虞八月

諭和碩怡親王曰治河一事雖宜順水之性然水性亦有萬不能順之處全憑隄岸堅固以資捍禦凡漫溢之水不能奪溜大抵各處冲漫皆由隄岸不堅所致更有民間車道碾損隄岸一遇水泛每多冲漫俟後遇有此等隄岸緊要損傷之處畧加石工所費亦自無多但有隄工之處一體遵奉和碩怡親王朱軾又請旨察看又

諭曰張燦陳儀等自居工次必能經畫誠恐爾等往查伊等不無卸責且直隸地方遼闊爾等豈能遍歷但行文各該局各河道等令其將所管地方現今加修工程查看明白作速報來爾等商確妥當冬底再行覆勘至於直隸地方向來衆水散漫今則並歸一處或恐水大難容隄堰之單薄者亟酌量加高培厚然隄岸之不

固者工員多以沙多土嫌爲詞殊不知土性雖有不齊功到自行堅實此承修隄工者必以堅實爲主而隄工之堅與不堅只在遇水之決與不決則承修隄工者務期永固不致潰決乃爲盡善耳六年疏長淀河築三角淀隄

永定河道明壽委員挑挖長淀河淤淺二千二百一十七丈面寬六丈十丈底寬四丈八丈深三尺六寸至四尺不等又永定河道石柱築怡賢親王原奏三角淀圍淀隄工防淀北軼也西接北岸大隄起至韓家樹止長三十里役竣交東安武清兩縣派卹民按年修補因稱民埝

据畿輔安瀾志云此隄歷被渾水衝啗今廢

七年堵合劉家莊隄

決北岸劉家莊以南隄十五丈永定河道石柱同知黃瑛永清知縣朱榮督工堵築

据畿輔安瀾志參永定河續志二

八年築武家莊等處及清河口以下隄

三月漫南岸武家莊東西北岸五道口東西各十餘丈七月決南岸馮家場一十餘丈刷塌田家場六丈決北岸四聖口六十餘丈隨時堵築惟四聖口全溜所經大埽衝陷至八月水減工始竣永定河道石柱接築怡親王原奏清河口以下大隄北岸自清河口至范甕口二十三里一百一十七丈南岸自清河口至王慶坨一十一里一百六十九丈

畿輔安
瀾志十二月

命吏部左侍郎劉於義爲直隸河道水利總督內閣學士徐湛恩協辦河道事務

永定河續
志卷首

九年開何麻子營董家務淘河邨等處引河

永定河道石柱依水利應題委員開何麻子營引河長二百三丈五尺董家務引河長一千六百八十丈均面寬六丈八尺底

順天府志四十一

三

寬四丈六尺深二尺至五尺不等淘河邨引河二道長八十六丈上寬三四丈下寬二三丈至五丈不等均深五尺

據畿輔安
瀾志按

安瀾志又云十年
開挖董家務引河

十年培築南上七汛北五汛隄

永定河道定柱以郭家務至八工隄尾河淤甚從前創築下汛河隄高一丈時淤墊未甚上年加高八尺者今祇高二尺及三四尺不等請將南岸自上七工汛內起至王慶坨隄尾止北岸自五工汛內起至范甕口隄尾止共長二萬四百七十六丈原隄存二尺者加高六尺存三尺者加高五尺以高八尺頂寬一丈六尺底寬六丈爲度河臣王朝恩勘題與上汛隄工同時並

作畿輔安
瀾志

十一年築北岸重隄開重河引河又築兩岸大隄鵞房月隄

先是雍正八年永定河道石柱以舊河兩岸外向有遙隄遙河
嗣改河將北遙隄壓入大隄而南遙隄遺址尙存請於新河兩
隄外相隔里許照舊設遙隄內挖遙河以備汎水過大由遙河
歸淀九年經水利營田府大學士朱軾同內閣學士劉林察看
請俟秋汎後辦理十年河臣王朝恩勘舊河已成平陸舊隄止
存田間小埂束水洩水兩無所用南岸切近淀池且有舊河宣
洩無庸估修請建北岸重隄十一年興工自何麻子營范甕口
東止上接大隄之身下連大隄之尾相距以四十丈爲率卽以
築隄之工接河形起土一律通順以成隄內重河溜洩瀝水凡
長一萬三千六十七丈計程七十二里重河之尾上接范甕口
下接鄭家樓開引河二百丈由六道口入淀均面寬五丈底寬
三丈五尺深三尺用銀六萬五千三百七十四兩六錢七分四

順天府志四十一

西

釐據畿輔安瀾志參永定河志十六按安瀾志云重隄起止
字號舊編千文今通編某工第幾號其興工之年有奏議可據
安瀾志亦符而永定河志云雍正十年四月大學士鄂爾泰
道總督王朝恩等奏請建重隄等因奉旨大學士鄂爾泰
張廷玉蔣廷錫朱軾會同定議具奏欽此臣等查得雍正三
改濬永定新河自何麻子營起至范甕口入三角淀南北隄外
挖土之處皆定方坑入年秋汎漫溢流入方坑不致爲患是以
從前河道石柱有照舊設立遙隄爲之容洩可免汎溢隄外淹
無隄有遙隄爲之捍禦遙河爲之容洩可免汎溢隄外淹沒田
廬之患而不思河傍村莊有在遙隄之內者設遇汎漲廬舍先
已被淹石柱所議固未周備定柱以原議建遙隄之處離河
太近請移於二三三百丈之外隄內保固村莊另築護村小隄
汎水驟溢非小隄所能捍禦既內保固村莊且離大隄二三
丈其間土田浸漫者必多所議無益至王朝恩議從小廬家莊
東隄大間土田浸漫者必多所議無益至王朝恩議從小廬家莊
來遇格而止止則成淤淤則大隄中築橫隄百餘道卽有溢水
而前衝遙隄且恐回流宕激河格內不能容受勢必四散潰出
惟酌議新河岸切近大淀且有舊河分洩毋容修築其北岸自
壩臺至三角淀七十餘里中間並無宣洩之處應於大隄之外
數十丈修築重隄一道務期高寬堅厚其築隄挖土之處自
河形但河底河身尙須畧加修濬所用錢糧亦屬無多大隄卽

有橫溢之水有七十餘里之小河可以容減其散漫之水不致於潰決其間村莊廬舍惟何麻子營小盧家莊大盧家莊三處在重隄之內而此三村民舍無多應酌量給與遷徙移架造之費擇徙善地此人所樂從於民情並無未協定柱所議范甕口挑河二百丈從六道口會歸入淀之處似屬可行應令總河王朝恩等測量地勢之高下水性之順逆妥酌定議將各項工程確估具題於今年秋汛後興工再臣等議得遙隄遙河乃預備補救之法其緊要工程全在歲修永定河水性善淤其下流出淀之處河道狹隘尤易淤填務須不時疏濬使尾閘通暢庶上流不致壅滯泛衝其兩岸隄工沙土鬆浮須密種柳樹以護隄根逐年加高培厚務令堅固凡有險要之處廣儲料又於四物臨時多撥員役巡防搶護應令總河王朝恩等議奏又於四月築南岸起一工至十七工北岸起一工至五工大隄創築鷺房月隄長四萬七千六百三十丈五尺用銀五萬一千九百八十四兩一錢九分六釐雍正九年直隸總河劉於義以盧溝石隄以下東至鷺房舊以地勢稍高恃沙隄爲捍禦歷年既久雨水汕刷輪蹶雜沓日就傾圯請補築其餘兩岸隄工尙多殘缺經大學士朱軾張廷玉等議覆十年總河王朝恩勘兩岸隄工

風雨淋揭日漸單薄汎漲漫淤隄更覺低俱係湍激頂衝請普

修築鷺房月隄至是始興工焉

據畿輔安瀾志參永定河志十按南岸築隄自第一工至十七工

止詳工部奏安瀾志云至五工止非也又永定河志云鷺房月隄四萬七千六百三十五丈亦非茲錄未敢轉販沿譌雍正十一年三月工部奏議得直隸河道總督王朝恩等疏稱永定河上汛兩岸隄工日漸單薄今年汛水疊漲漫漶成淤隄工更覺低矮俱係湍激頂衝須普律增修接築鷺房隄工建築月隄南岸第一工起至上七工止北岸自第一工起至第五工止以內高六七尺爲率計隄長四萬七千六百三十五丈五尺共用土四十七萬二千五百八十三方六尺零共估需銀五萬一千九百八十四兩一錢九分六釐零具題前來應如所題修理

十二年決南北岸黃家灣等處隄築之

七月決南岸五工黃家灣八十六丈二工鐵狗十七丈北蔡東北十九丈北蔡東十七丈南蔡東三處凡十二丈決北岸四工梁各莊四十五丈上七工四聖口一百六十三丈下七工五道口九十三丈八工小荆堡八丈趙家樓重隄十八丈田家場重

隄十九丈其黃家灣一處河溜全奪水穿永清縣郭下流霸州之津水窪歸淀總河顧琮副總河定柱親率兵夫堵築九月二十二日工竣畿輔安瀾志按永定河志續志二云北蔡東北十五丈用銀九千九百六十

九兩四錢五分九釐

永定河志十

十三年決南北岸朱家莊等處濬長淀河月隄河二光淀河又築戢隄

六月決南岸下七工朱家莊東十一丈八工東沽港二十六丈三尺決北岸趙家樓三十丈地屬永清東安兩縣河水分流於朱家莊趙家樓兩口之中決口距三角淀近水由六道口小隄仍復歸淀所經皆淀之斥鹵明年麥大熟本年歲修疏濬長淀河淤淺一百七

十一丈寬二丈五尺深二尺月隄河一道八百八十四丈寬三四丈深二尺三尺八寸不等又濬二光淤塞二百丈淀河下口

順天府志四十一

六

淤淺二百六十三丈面寬二丈底寬一丈五六尺深二三尺不

等畿輔安瀾志

安瀾志又云雍正四年改河東行運三角淀

下會清河卽水經注所謂東至漁陽雍奴縣入笥溝者也第

預睹其害奏明逐年挖淺使無梗噎可謂盡善

河臣朱藻於

乾隆元年決東沽港築之修南北隄疏半截河引河濬長淀河青光中水口

正月決南八工東沽港二十四丈總河劉勳河道覺羅齊格等堵築二月工竣三月劉勳等以河隄自雍正十一年加幫後日漸卑薄上年河臣朱藻僅築緊要段工段加築戢隄未修之隄止存一二尺平易工程尙可緩修其迎溜頂衝處南岸工一萬五千七百四十八丈五尺北岸工一萬四千二百九十七丈題准興修並請疏六工半截河引河長一百四十四丈面寬四五

六丈底寬二三四丈深四尺至六尺不等本年歲修濬長淀河
長八百一丈面寬四五六丈底寬三丈六尺四丈四尺五丈四
尺深三四尺不等又長淀河截彎取直一百丈面寬十丈底寬
八丈深六尺又展寬青光中水口長十五丈三尺連舊河展寬
面二十丈底十八丈均深五尺

據畿輔安瀾志 會典事例七
百一是年加修石景山南北南

岸石
工

二年修南北隄開黃家灣求賢莊曹家新莊各引河濬雙口下口
黃花套六月漫四十餘處築之

三月總河劉勣勘修南隄長三千二十四丈五尺北隄長四千
九百二丈並將南五工北三四工埽灣頂衝處取直挑挖南五
工黃家灣引河長一百五十五丈面寬八丈十丈至十五六丈
底寬六七八九丈至十二丈深五六七八尺至一丈不等北三

工求賢莊引河長八百丈四工曹家新莊引河長三百丈均面
寬四丈六丈至八丈底寬三四五丈不等均深七尺又以下口
出水直達鳳河鳳河自雙口以南寬不過一二丈至四五丈難
資宣洩於是挖自雙口橋南至大清河長一千九百四十八丈
面寬十丈底寬八丈均深三尺本年歲修濬下口黃花套河心
淤灘長五百八十八丈五尺八寸面寬五六丈底寬四丈深二
尺至三尺不等六月漲漫盧溝橋面過隄頂衝刷石景山土隄
一處又漫南岸鐵狗等八處北岸張客等二十二處張客地居
上游出水更利刷至四百餘丈大溜盡從此出由宛平良鄉涿
州固安永清東安武清等縣瀾漫而下歸鳳河

命吏部尚書顧琮堵築八月竣

據永定河續志二參畿輔安瀾志
元年八月總督兼理河務李衛

勘河道奏永定河發源山西經由數省口之內外諸山河水節
次歸併過懷來東於兩山不能恣肆離京四十里石景山之東