

高等学校試用教材

轻工业机械 设备安装

上 冊

北京轻工业学院 编

中国财政经济出版社

高等学校試用教材
輕工業機械設備安裝
上 冊

北京輕工業學院 編

中国財政經濟出版社
1964年·北 京

高等学校試用教材
輕工業機械設備安裝

上冊
北京輕工業學院 編

*
中國財政經濟出版社出版
(北京永安路18號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第111號

中國財政經濟出版社印刷廠印刷
新华書店北京發行所發行
各地新华書店經售

*

850×1168毫米^{1/8} • 10印張 • 6 插頁 • 230千字

1961年8月第1版

1964年1月北京第3次印刷

印數：1,601~3,600 定價：(10) 1.40元
統一書號：K15166•039

前　　言

在党的正确领导下，我国輕工业生产建設得到了飞速的发展，輕工业机械設備安装的技术力量也随着日益成长壮大起来。通过許多大中小型工厂的建設，学习了苏联和其他兄弟国家的先进經驗，掌握了輕工业机械設備的安装技术；并在实践中創造了許多先进的施工方法，节省了資材，縮短了工期，提高了工程質量，取得了很大的成績。

机械設備安装是发展工业生产建設的一項关键性的工作，是确保机械設備正确运转的重要环节；輕工业行业繁多，设备复杂，除一般重型通用设备外，还有各行业的专用设备，这些专用设备中，很多是大型的高速联动机械和連續性生产的设备，在安装上有严格和特殊的質量要求。为了进一步适应輕工业生产建設迅速发展的需要，輕工业高等院校机械专业中一般都已开设了机械設備安装課程，但目前該課程尚缺乏比較适宜的教学用書。为了使学生較系統地获得这方面的技术理論知識和实际操作技能，我們特試編了本教材。

在編寫本教材时注意到課程本身的完整与系統性，并力求联系实际。全書共三篇，分为上下两冊。上冊为第一篇，包括机械設備安装的基础知識；主要取材于有关机械設備安装的書籍資料，并吸取了安装工作中的先进經驗。对于安装中較带关键性的一些問題，如吊装回轉体的平衡、滚动軸承的安装、设备基础的检查、基础螺栓的检查等闡述比較具体，并有一定的理論分析；着重地介紹了預装配安装法、用桅杆和人字架进行半机械化吊装

等快速施工方法，及用輕便滑鞋进行平面运输、大型滚动轴承的加热装配、大型设备零件的冷却装配等先进操作經驗；同时还汇集了一些在安装工作中經常用到的图表。下冊包括第二篇及第三篇。第二篇講述輕工业主要行业中結構比較复杂、在安装技术中有代表性并各有特点的设备，如蒸发器、大型槽罐、压榨机及高速紙机等的安装；对在輕工业中应用較多的通用设备，如真空泵、空气压缩机、鼓风机、桥式起重机、鍋爐及工业管道等的安装方法，也做了具体的介紹。第三篇講述安装施工的組織和管理，包括編制施工組織設計、施工的准备、施工現場的計劃管理和技术管理、设备試运转和工程驗收等方面的知识。

本教材的教学时数为75学时，在第三学年講授。学生在学习本課程之前，已学习了金属加工工艺学、机械制图、理論力学和材料力学等課程，并經過了第一和第二学年的两次金工生产劳动，具有金工的基本操作技能。但由于机械设备安装需要的基础理論知識較为广泛，又需与安装实践密切結合，因此在教学过程中宜采取课堂教學与現場教学相結合的方法。本教材上冊适合于30学时的课堂講授（其中約有三分之一有关操作方面的內容，可以结合实验課講授），下冊可配合安装劳动，选择与安装現場有关的內容講授45学时。

本教材也可供安装工作人員閱讀参考。

本教材的上冊由北京輕工业学院机械系編写，下冊由北京輕工业学院机械系与輕工业部安装工程公司合編。最后經輕工业部教材編审委員会組織有关人員作了校閱，并定为輕工业高等学校試用教材。

但由于时间仓促，錯誤和遺漏之处在所难免。請使用本教材的师生和讀者提出批評和意見，以便再版时补充和修改。

目 录

第一篇 机械設備安裝的基本知識

第一章 机械设备安装的基本概念	(7)
第一节 安装任务概述.....	(7)
第二节 安装前的准备工作.....	(8)
第三节 設備基础的驗收.....	(9)
第四节 設備的开箱、检查和驗收.....	(12)
第五节 設備的清洗和装配.....	(13)
第六节 設備找正的內容和目的.....	(17)
第七节 安裝軸綫的标定及設设备中心綫的找正.....	(17)
第八节 設设备标高的找正.....	(30)
第九节 設设备的找平.....	(41)
第十节 基础螺栓的安装.....	(51)
第十一节 找正工作的最后检查、灌浆和紧固基础螺栓.....	(55)
第十二节 公差配合在安装工作中的应用.....	(60)
第二章 典型零件的安装方法	(63)
第一节 滑动軸承的安装.....	(63)
第二节 滚动軸承的安装.....	(70)
第三节 联軸节的安装.....	(91)
第四节 齿輪传动与蜗輪传动的安装.....	(102)
第五节 螺紋結合的装配.....	(124)
第六节 鍵結合的装配.....	(131)
第七节 加熱装配、冷却装配和加压装配.....	(135)

第八节 潤滑	(142)
第三章 回轉体的平衡	(147)
第一节 不平衡的产生	(147)
第二节 不平衡对机械設備运行的影响	(147)
第三节 离心力	(149)
第四节 許用的不平衡度	(154)
第五节 靜平衡的应用范围	(155)
第六节 靜平衡的工具設備和操作方法	(157)
第七节 动平衡	(163)
第八节 动平衡的工具設備和操作方法	(169)
第四章 起重运输工作	(176)
第一节 概述	(176)
第二节 平面运输工作	(177)
第三节 麻繩	(183)
第四节 鋼絲繩	(188)
第五节 繩索及繩結的系結	(199)
第六节 滑輪与滑輪組	(203)
第七节 千斤頂	(213)
第八节 手动葫蘆及手动滑車	(217)
第九节 卷揚机(綫車)	(218)
第十节 吊裝工具的选择	(224)
第十一节 梭杆(拔杆)	(227)
第十二节 人字架	(248)
第十三节 安装用斜臂吊杆	(255)
第十四节 梭杆式起重机	(263)
第十五节 簡易纜索起重机	(263)
第十六节 地錨	(274)
第十七节 起重运输工作的安全技术	(280)
附录 全苏公差标准	(285)

第一篇 机械設備安装的基础知識

第一章 机械設備安装的基本概念

第一节 安装任务概述

机械設備的安装包括将机械設備安装在設計規定的位置上，和进行調整、試运转、移交試生产等工作。

需要安装的机械設備一般可分为两类：

第一类为有运动部件的机械，通常是在制造厂內制成。根据设备的重量和体积的大小，或装配成整体，或拆成部件和零件运到工地。对整体运来的设备，安装工作包括把设备运到安装地点进行安装、找正、固定在基础上、安上原动机、检查、調整、試驗和启动等。对拆成部件或零件运来的设备，除上述工作外，还要进行清洗、矫正变形、配制损坏或丢失的零件、装配成整体和校正等工作。

第二类为沒有运动部件的设备，如蒸煮、貯槽、各种压力容器、金属结构和管路等，通常是在制造厂制后整体或拆散运到安装工地来的，也有一些设备的一部分或全部要在安装工地进行制造。压力容器还要在安装工地进行試压。

輕工业企业中使用的机械設備，除一般化工设备外，还有多种多样的专用机械设备。它們大部分是被用来进行高速連續性生产的联动机組。只有当机械每一部分都能协调工作时，生产才能順利而有节奏地进行。机械設備能否达到上述要求，当然和設計、制造有关，但在很大程度上也取决于安装工作的質量。因此

对安装工作的质量要求是十分严格的。保証质量、服从生产需要是安装工作的首要任务。

安装工作包括的范围很广，是一种既精细而又复杂的工作。要有严密的组织和周详的计划。安装工作人员必须政治挂帅，正确地贯彻执行国家的方针政策，掌握较广的技术理论知识和丰富的实际经验，并熟悉设备的性能及基本工艺要求等。

为了保証机械设备的安装质量，在安装工作中必须按照设计图纸的要求，严格遵守国家规定的技术规范。同时，必须充分发挥群众智慧，干部、工人、技术人员三结合，大力推广先进技术，不断改进操作法，节约原材料，提高劳动生产率，在保証安装质量的基础上进行快速施工以加速安装工程的进度，使企业早日投入生产，为社会主义建设创造更多的财富。

此外，安装工作中吊装工作较多，还包括高空作业，必须注意安全，严格遵守安全操作规程以确保安全生产。

第二节 安装前的准备工作

(一) 安装工作的三个阶段

1. 准备阶段 包括组织安装工作和其它一切与安装有关的准备工作。

2. 施工阶段 包括设备的装配和安装。

3. 结束阶段 包括试车、验收和移交生产。

准备阶段的工作是极其重要的，对整个安装工程有很大影响。有时会由于施工准备工作做得不够，使正确的安装组织遭到破坏，打乱工程进度，因而降低了劳动生产率，延迟了竣工日期。

根据安装工程项目的性质和工程量，准备工作所需时间一般要占整个安装工作的30~50%。

(二) 准备阶段的主要工作

1. 平整工地用附属地面，修建存放设备、材料、工具及吊装

工具的仓库，鋪設临时鐵路線及其他运输道路。

- 2.根据安装施工組織設計的規定建立临时修配厂。
- 3.准备安装用的材料和工具。
- 4.按照設計規定的順序准备和安装起重运输机械并进行試驗。
- 5.裝設临时供电、供水、供热及压缩空气的设备、线路和管綫。
- 6.向工地运送设备、材料和工具。
- 7.检查设备及材料是否已完全运到現場，提出欠缺的设备和材料报告单，并查明各种设备和材料的来源和它們到达的日期。
- 8.按照施工組織設計或工地施工計劃組織現場有关工作。
- 9.及时了解土建工程进度，驗收厂房和设备基础，准备施工用生活室、办公室、工具室、仓库等建筑物。
- 10.根据设备明細表和裝箱明細表驗收设备。

第三节 設備基础的驗收

机械設備安装施工单位在向土建施工单位接收设备基础时，要进行驗收工作。驗收时主要是检查基础工程的質量，并根据設計图纸检查其几何尺寸和建筑位置的正确性。

(一) 基础工程質量的检查

- 1.由土建施工单位将現場清理好，拆除基础表面的模板，除去基础螺栓孔的塞子，并将建筑废料、污物、积水等全部清除干淨。
- 2.设备基础不应有露筋、蜂窩、孔洞、麻面、裂紋和分层現象存在。这些缺点，除一部分可以直接觀察到外，大部分都隱藏在基础内部。因此，检查时应用手锤敲打基础的各个部分，凡发出浊音的地方，就可能存在上述的缺点，应进一步仔細检查。
- 3.凡精度較高，不能受外来振动力的影响或本身振动大的设备，必須敷設防振层，以减少振动的振幅和阻挡振幅的传播。

检查时应注意检查設在基础四周的防振沟和底座下的弹性垫层。

4. 对在使用期間可能遭受化学液体或浸蝕性水分的影响（如机油、乳化液、各种酸等）的設備基础，則应检查基础上的特殊防腐蝕层的情况。

5. 基础在养生期滿后，必須达到設計强度。一般检查时用0.5公斤手锤敲击，应沒有损坏和剥落現象，响声硬实。

冬季施工的混凝土基础，如果不采取适当的养护措施，混凝土将被冻结而不会凝结。当检查这类基础时，要特別細致，可用手锤敲打基础的边缘，混凝土如被冻结，就容易碎落；将碎屑放到热水中，便会融解。这类基础經常要拆除重作，不予驗收。

6. 对所有设备基础皆应作强度試驗。一般中小型基础可用鋼球撞痕法試驗，重型设备基础应作試块，进行压力試驗。用鋼球撞痕法試驗时，应按六次的平均值計算。混凝土强度与撞痕直径关系見表1。

表1—1 混凝土强度与撞痕直径（厘米）

鋼球 直徑 (毫米)	落 距 (毫米)	40 (公斤/厘米 ²)	60 (公斤/厘米 ²)	80 (公斤/厘米 ²)	110 (公斤/厘米 ²)	140 (公斤/厘米 ²)
50	600	1.40	1.30	1.20	1.10	1.02
50	450	1.25	1.17	1.10	1.00	0.92
38	600	1.08	0.98	0.90	0.80	0.74
38	450	0.96	0.88	0.83	0.75	0.71

用压力試驗时，試块的数量不得少于三个，并需在与基础相同的条件下养护。

（二）基础的位置和几何尺寸的检查

1. 检查基础的尺寸和位置是否符合設計中規定。将设备的安装軸綫移于基础面上作为基准綫，然后根据图纸量出其全部尺寸。

2. 将建筑物的标高和轴线标在墙上和支柱上，并根据图纸核对基础轴线、标高和建筑物轴线、标高之间的关系尺寸。

对联动设备基础的各部分标高，应根据预先埋设的基准点进行检查。

3. 对全部基础螺栓预留孔的位置，都要放墨线进行检查，或用样板来检查。

4. 对在建筑物的间隔层（如地下室的顶板、平台、楼板）上预留的安装孔洞，也应按图详细检查。

5. 根据设计要求检查基础各部分的尺寸；设备基础的允许误差值可参考表1—2（但联动设备各基础间相互位置要在规定的调整范围内确定其允许误差）。

表1—2 設備基礎允許誤差

順序	檢查項目及說明	允許誤差 (毫米)
1	主安装轴线与建筑物相对位置不符合设计的误差	±10
2	安装轴线距离的误差	±1
3	同号中心线对各中心标板上的冲点误差	±0.5
4	基准点标高的误差	±0.5
5	主要平面轮廓尺寸（长、宽）的误差	±20
6	与设备底座相结合的基础上平面标高的误差	+5 -10
7	基础内凹凸部分长、宽尺寸的误差	+20 -10
8	基础内凹凸部分高度尺寸的误差	±10
9	在每一米内基础水平表面的水平度误差	5
10	基础水平面的水平度在全部平面上的误差	10
11	垂直面的垂直度在全高上的误差	20
12	预留基础螺栓孔的中心偏差	±10
13	预设基础螺栓的中心偏差	±2
14	预设基础螺栓的标高偏差	10
15	在每一米内基础螺栓中心线垂直度偏差	5

（三）驗收記錄

基础经检查验收后，应作出详细记录。在验收记录中，应将

所发现的缺点和消除缺点的措施一并記入。經基建单位和土建、安装施工单位負責人签字同意；重大变动并应征得設計負責人同意。

驗收記錄主要包括以下各点：驗收日期；用来校对基础的設計图纸編号一覽表；所有和图纸不符的主要偏差，产生偏差的原因和所采取的补救措施；土建施工单位提出的关于基础竣工同意加上載荷的結論以及混凝土試块的試驗結果記錄。

基础隐蔽部分的質量检查比較困难，为了保証设备基础質量和基础位置、几何尺寸的正确，不仅要严格进行驗收工作，也要建設单位、土建单位、安装单位密切配合，事先采取措施，防止質量事故。而且基础隐蔽部分的事后检查也較困难，因此，必須加強基础施工时的监督检查工作，必要时安装单位可參加基础施工的监督。

检查后发现基础位置、标高、几何尺寸等不符合設計規定的情况时，对影响安装質量，并妨害生产正常进行的，必須返工修正或重做。不影响質量的，可經建設单位、土建施工单位、安装单位商定是否需要返工。

第四节 設備的开箱、检查和驗收

在开工前，当基建单位将应安装的全部設備移交給安装单位时，应对每項設備进行开箱、检查和驗收的工作。

为了避免机件的混乱、丢失和銹蝕，拆箱工作应配合施工順序进行。

开箱时，首先要把附在箱內的裝箱明細表和制造厂預先发給訂貨人的設備明細表相核对，检查箱內零件是否齐全、成套設備是否完整。

在設備明細表中詳細列出机械的全部零件名称，并載明每一零件的号码、重量、材料标号和包装該零件的箱件号码。

在裝箱明細表中載明箱號、裝入箱內零件名稱、號碼、材料
標號、重量和箱件總重量。

開箱工作應由基建單位負責，並與安裝單位共同進行檢查、
驗收。

除根據裝箱技術文件檢查機械設備數量外，還應檢查主要機件的
材料和加工的質量與在運輸、保管期間有無變形、損壞和丟失情況，
並及時將檢查出的問題提請基建單位解決。

進行檢查工作時，還應參考各類設備的技術性能和操作規範
以及重要機件檢查試驗的證明文件。根據這些技術文件可了解該
設備在出廠前檢查試驗的情況，大為減輕裝配、調整工作，並能
預防設備在運轉中可能發生的損壞。

開箱工作應在清洗地點或安裝地點進行，分箱發運的設備應
注意查對箱號。

在開箱前應將箱上的灰塵打扫干淨。開箱從頂板開始，必須
注意不損壞設備，箱內各種撐木應在檢查清楚後判明確與設備無
關時方得拆除。

對某些壓力容器（如造紙機的烘缸及其他需要用混凝土固定
起來的壓力容器等），如有試壓的必要，又不便在安裝位置上試
壓時，就應在安裝前進行試壓。

最後，將檢查、驗收設備的結果用驗收記錄記載起來，並應
將檢查和試驗中所發現的一切缺點，包括在技術條件上容許的偏
差，以及對這項設備使用性能的鑑定等，一一記入驗收記錄中。

第五節 設備的清洗和裝配

（一）概述

機械設備是整體或拆成部件或零件送到施工工地的。拆成部
件或零件運來時，必須將加工面上所塗的防銹油漆或干油清洗干
淨後再進行裝配。

成整體或拆成部件運來時，由於長途運輸和倉庫存放歷時較

久，会使设备内部的油脂变质，加工面生锈，以及侵入水分、泥砂、污物等，因此也必须拆开清洗干净后再进行装配。

但对某些有特殊规定的设备，如必须拆卸清洗时，事先须取得负责人的同意后方可进行。

清洗装配工作必须认真细致地进行，对机件配合的不适当、制造上的缺陷、运输和存放中所造成的变形或损坏等，都必须在清洗和装配工作中发现和处理。

进行清洗装配的场地必须十分清洁，不要在灰尘多或露天地区进行。在清洗装配开始前，必须作好一切准备工作，如房间、地板、工具、材料和放置机件的木箱、木架、运输起重设备以及所需压缩空气、水电、照明和安全防火设备等都必须准备好。

(二) 拆卸工作

在进行拆卸前，必须熟悉图纸和说明书，了解设备的构造，明确每个部件和零件的用途、位置和相互间的作用以及联接和固定的方法等，然后再仔细研究拆卸的方法和步骤，以避免由于拆卸不当而导致复杂而严重的机件的损坏。

拆卸前，必须在互相连接的零件上用相同的号码打印作记号，避免装配时错乱。打印时字迹要清楚，大小适当，位置明显；相同的机件打印的位置必须一致，以便寻找。号码不可打在加工面上，以免损坏加工面。如原来已有记号，则应在查对明白后再进行拆卸。

拆卸时，必须使用合适的专用工具，不能任意使用手锤和凿子，以免损伤零件。

有些部件需要加热后拆下的，应事先研究是否必须拆卸，可以不拆的尽量不拆，绝对禁止不经加热就拆卸；加热时应注意不损伤机械。

拆卸下来的小零件，必须妥为保管，以免损伤和丢失。无次序地乱放零件，装配时找寻就很困难。零件应放在木板上，以免碰坏或受潮生锈，小零件应放在专用的箱子中。

(三) 清洗工作

1. 工作表面和配合表面一般用热机油、煤油或汽油清洗，先将机件上原有的干油用木片或软金属片刮去，或用热机油或锭子油浸去（一般机件用的热机油为 120°C ，滚动轴承用的热油不得超过 100°C ）；然后再用煤油或汽油清洗。对工作中没有妨碍的地方，不必清洗。
2. 精确加工面的防锈油层，只能用干净的棉纱、棉布、木刮刀或牛角制的刮刀清除，不能使用砂布或金属刮具。
3. 防锈漆要首先用热机油浸透，再用刷子刷去，然后清洗。精密设备的工作表面涂有干性透明漆片的，可使用香蕉水（信那水）、酒精、松节油或丙酮清洗。
4. 一般加工不精密的轴颈表面如有锈蚀，可将最细的砂布上的粗砂粒搓掉后，沾上机油来擦洗。如用油无法除去锈蚀时，可用棉布沾醋酸擦拭，但除锈后要用石灰水擦洗，以中和其酸性，最后用干净棉纱或布擦干。
5. 橡皮、树胶等非金属部分，不能用油而应用肥皂水清洗。
6. 一般齿轮上的飞边毛刺等，可用细锉刀打磨光滑。
7. 减速器齿轮箱等封闭的内腔必须擦洗干净，内部油漆如有剥落，必须补刷。
8. 必须彻底清除所有油路、油孔内的铁屑、泥砂或污油，再用铁丝缠布条，沾上煤油往复拉擦，直到不再存有污物、油路完全通畅为止。洗净后，用木塞将孔口堵住，不得用纱头或布代替木塞。
9. 洗净后的机件应立即装配，否则应用清洁的厚纸或布包好，以免落入灰尘。经过清洗后的整台设备，凡轴孔或其他易进入尘土的地方都要用纸或布封好，并用清洁的帆布将它全部盖住。
10. 脏的煤油应用过滤器过滤清洁，以备重新使用（简易过滤器可用填满棉纱或棉花的漏斗制成）。

(四) 装配工作

在拆卸并清洗好后，要马上进行装配工作。一般装配时应注意下列事项：

1. 若发现有机件损坏、缺少或配合不当时，应即添配或刮研，务使装好后全部机件达到完整无缺和符合公差标准。
2. 轴承间隙和各种齿轮回隙必须仔细测量并进行刮研和调整工作。
3. 机件装配时，必须注意核对打印字号。
4. 为防止机件加工面上生锈，在装配时要涂一薄层干油，但对固定结合的接触面不应涂油。
5. 一切防止漏油的密封装置必须良好，凡减速器之类封闭设备的盖与座的接触面上，必须涂一圈用酒精调和的漆片（酒精和漆片的重量比为1:1），以防止向外渗油。

（五）预装配整体安装法

某些单体机械设备可预先进行清洗装配，然后整体安装在基础上。

大型设备的主体的安装工作与零件的清洗装配工作同时进行，一面不间断地进行主体的安装，同时集中在预装配场进行大部件或组件的清洗装配；然后，将装配好的大部件或组件整体吊装到主体上去。这种安装的方法，称为预装配整体安装法。

预装配整体安装是安装工作中一个先进的施工方法，其优点是：

1. 采用平行流水作业，扩大工作面；
2. 集中进行清洗装配，进行工厂化施工，能够节约材料，提高劳动生产率；
3. 在预装配过程中，会提前发现机械设备的变形、加工错误、机件遗漏、配合不当等问题，及时予以修整；
4. 减少吊装次数，可以减少工序、缩短安装周期，加快施工速度；
5. 减少高空作业，将许多工序在主体以外的地面上进行，提