

农田水利工程技術经验

第一集

农业部农田水利局编



农业出版社

农田水利工程技術經驗

第一集

农业部农田水利局編

农业出版社

农田水利工程技術經驗

第一集

农业部农田水利局編

*
农业出版社出版

(北京西单布胡同7号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第106号

新华書店上海发行所发行 各地新华書店經售

中华書局上海印刷厂印刷

*
850×1168毫米 1/32 · 8· 印張 · 194,000字

1960年4月第1版

1960年4月上海第1次印刷

印數: 0,001—10,100 定價: (9) 0.97 元

統一書號: 16144·891 60·4·京塑

前　　言

大跃进以来，我国农田水利建設飞跃的发展，1958年一年发展的灌溉面积达4.8亿亩，远远超过解放前几千年灌溉面积总和（2.4亿亩）的一倍。我国水利建設飞跃发展的速度，把資本主义国家远远地抛在后面，美国用了十六年（1939—1955）时间发展的灌溉面积只能达到我国1958年一年发展灌溉面积的十六分之一。我国农田水利建設所取得的輝煌成就，是党的总路綫的胜利，大跃进的胜利，人民公社的胜利。

为了广泛傳播我国大跃进以来各地涌現出的农田水利工程技術先进經驗，推動水利建設高潮，我們选編了有关土壩、水工建築物的設計施工，水中填土筑壩，冬季施工，渠道和建築物的防冲、防漏、防滲，以及河网化工程等方面的技术經驗共三十九篇成为本書第一集，供各地参考。以后还将陸續編輯出版。在本書的編輯過程中，有的文章曾作了文字上的刪改，有的系摘要发表。由于時間比較倉促，本書的內容可能有遺漏和不妥之处，敬希讀者指正。

农业部农田水利局

1959年12月

目 录

前言

第一部分 土壩的設計施工

六大水庫工程施工經驗總結(摘要).....	河北省水利廳(9)
王快水庫土法施工經驗.....	河北省王快水庫指揮部(22)
關於土壩的幾個問題.....	廣東省水利電力廳(29)
中型水庫工程技術總結.....	河南省禹縣水利局(37)
興修小型水庫的經驗.....	湖北省水利廳(41)
小型水庫的地質勘探.....	江蘇省水利廳(47)
水庫施工導流與防洪.....	廣東省水利電力廳(53)
洪水河水庫施工經驗.....	河南省鞏義縣水利局(61)
龍鳳山水庫土壩過水導流工程	
總結.....	黑龍江省水利廳水利工程局(63)
江西焦石過水壩介紹.....	(68)
過水土壩的結構設計.....	摘自清華大學水利系“過水土壩”(76)

第二部分 水中填土筑壩

水中填土筑壩設計、施工和試驗的

幾個問題.....	水利科學研究院副院長黃文熙(85)
山西省水中填土的筑壩經驗.....	山西省農業建設廳水利局(91)
水中填土筑壩的設計和施工(摘要)....	蘇聯專家E.Д.卡里曼諾夫(101)

第三部分 水工建筑物的設計与施工

- 草土混合圍堰的使用經驗.....甘肃省水利厅(110)
打漁張引黃灌区以草木結構代替磚石結構
試驗成功.....山东省水利厅(123)
几种就地取材的涵管做法.....湖北省水利厅农田水利处(128)
小型渠道上几种簡易的閘閥灌水
建築物.....水利科學研究院灌溉研究所 小河工作組(135)
河南省引黃濟衛管理局
對擋土牆設計的意見(摘要).....(143)
水工建築物土法灌漿經驗.....山东省荷澤專區水利建設指揮部(146)
石灰黃泥砂漿在水利工程中的應用.....(150)
建築涵洞采用“地模預制混凝土拱塊”的
經驗.....甘肃省引洮工程局(155)
建築涵洞采用“夯土拱胎”砌拱的經驗.....甘肃省引洮工程局(158)

第四部分 渠道和建築物的防沖、防漏和防滲

- 水利工程上使用卵石的經驗.....摘自1958年全國中型水利水
電工程經驗交流會議文件(161)
干砌卵石渠道工程的設計与施工.....(162)
渠道防滲的方法.....山东省水利厅农田水利局(171)
怎样使木渡槽不漏水.....(178)
研究蘇聯黃土類土區的滲漏、濕陷、冲刷及其防止措施(摘要)
.....蘇聯專家П.Е.勃列索夫斯基赫(180)

第五部分 河網化


- 江苏省河網化試點初步總結.....江苏省水利厅(204)
河南省重點河網化工程初步總結.....河南省水利厅(213)
河網工程的施工排水.....安徽省臨泉縣河網化指揮部(221)

第六部分 冬季施工

- 水庫工程冬季施工經驗 辽寧省水利局(224)
挖填土工程冬季施工經驗 黑龍江省水利廳(230)
佛子嶺水庫混凝土冬季施工經驗
..... 佛子嶺水庫工程指揮部(232)

第七部分 其他

- 怎样节约水泥和钢材 山東省水利廳工程局(235)
关于土制焊条試驗成功的經驗 山東省水利廳工程局(243)
接鋼鉗、接鐵鎬的方法 陝西省水利運動辦公室(247)
張友道突擊隊創造高工效的經驗 (249)
介紹几种簡易的測量仪器 (252)



第一部分 土壩的設計與施工

六大水庫工程施工經驗總結(摘要)

河北省水利廳

在總路線、大躍進、人民公社的勝利旗幟下，在中央和省委的大力領導下，經過近50萬民工的辛勤勞動，在一年時間內，崗南、黃壁庄、王快、西大洋、橫山嶺以及與北京市協作的密雲等六大水庫的第一期工程，已勝利完成，並在汛期發揮了攔洪作用。

六大水庫設計總庫容為78.12億立方米，全部工程量(包括附屬工程在內)7,084萬立方米，可以控制流域面積48,000平方公里，加上已完成的官廳水庫在內可以控制海河流域山區面積的64%。經過數十萬民工的緊張戰鬥，六座水庫大壩同時崛起，勝利完成了第一期工程。六大水庫全部完成后，可以解決滹沱河、潮白河及大清河南支百年一遇洪水的危害，發展灌溉1,121萬畝，年發電量3.2億度，並可供給北京、天津、保定、石家莊等主要城市的工業用水與京津航運，發展養魚事業，使我省自然面貌大為改觀。

六大水庫成績輝煌，施工經驗很豐富，現只就幾個方面的基本經驗總結于后。

一、大型水庫是能够高速度建設起來的

能不能高速度地根治海河、加快水庫建設的速度呢？這是一切具有嚴重右傾保守思想的人曾經懷疑甚至反對過的。他們指責我們說“要想在一個枯水季節，基本建成大水庫是完全脫離實際的，

修大水庫自來都是：头年清基、二年合龙、三年拦洪、四年扫尾”。說什么我們水利办得太多了，太快了，把水利办糟了，办乱了。現在六大水庫如期拦洪的事实，証实了水庫工程和其他社会主义建設事業一样是可以高速度地建設起来的。在这方面我們着重解决了以下几个問題。

(一)集中力量保証重点工程的完成 根据全国水利电力會議确定的方針和国家投資物料与劳力情况，对我省水利建設任务作了全面安排，决定集中优势力量，保証五大水庫起到拦洪作用(以后又增加了横山岭水庫)。这样能集中力量保証完成重点工程。根据这个当机立断的正确决定，重点水庫工程的建設速度更加快了工程質量提高了，并保証了物料器材及工程投資的及时供应，促使水庫任务的胜利完成。截至七月崗南等五大水庫总共完成土石方約等于总工程量的70% (各庫完成数量，不包括混凝土方量，如表1所列)。

表1

水庫名称 工程量	崗 南	黃 壁 庄	王 快	西大洋	橫山岭
总工程量(万立方米)	1097.43	659.20	1108.92	1065.80	182.09
已完成量(万立方米)	865.51	485.00	727.30	681.56	81.69
占 %	78.8	73.6	65.6	64.0	44.9

在今年汛期拦洪的基础上，根据劳力的全面安排，各水庫的第二期工程計劃将在明年汛期前全部完成。

(二)正确設計壩型为水庫建設大跃进創造了条件 工程設計根据因地制宜就地取材的原則，确定五大水庫拦河壩一律采用土壩。其中崗南、王快为斜墙式土壩，黃壁庄、西大洋为均質土壩，横山岭则为心墙式土壩。有些同志曾經主張崗南与黃壁庄采用混凝土壩，認為工期短促，混凝土壩优点是：①工程量小，②导流及泄洪問題容易安排。但是實踐的經驗証明在目前物資供应条件下，崗

南等水庫最后确定的壩型是合乎实际的，是正确的，因为：(1)建筑工地蕴藏数量丰富的质量合格的土砂料，运距也不远，土壩的工程量虽然大些但能就地取材，节约几十万吨水泥钢材。(2)在几个水庫同时兴修、机械设备不足的条件下，可以土法上马，大量利用劳力争取工期。(3)更有利于依靠群众修庫，调动地方的积极因素，因而比较容易突击进度。可以設想崗南、黃壁庄水庫要不采用土壩，施工进度、物资供应会遇到一定的困难。

(三)完成施工导流是提前拦洪的关键 水庫能不能提前一年拦洪，首先决定于是否能够提前完成施工导流。水庫建設者們認清了这个关键，在去年下半年与土壩清基同时突击导流建筑物的施工。崗南等四个水庫都采用隧洞导流的方法，黃壁庄水庫因为电站設計改变工期后延改为应用溢洪道明渠导流的方式。为了要打破“头年清基、二年导流”的陈規，加快速度，工地职工在物资供应不足的情况下，鑽研新的施工方法，推行平行流水作业，并且以土代洋，在新的技术基础上，創造了隧洞施工日掘进的新记录。西大洋水庫隧洞开挖由于沒有机械设备，采取人工打眼，72天工夫打通了长达400米的隧洞。在混凝土砌筑工程中，他們采用了装配式排架模板加快了进度。崗南水庫隧洞开挖采用淺孔多次爆破法，創造日掘进18.2米的记录，隧洞开挖与砌筑过程中，推行平行作业法，利用預压骨料灌浆砌筑，不留伸縮縫等一系列新的施工方法，使工期提前三个月完成。从下面列表各水庫导流建筑物的进度，

表 2

庫名	建筑物尺寸(米)	施工方法	导流建筑物施工期(月)	导流方式
崗 南	6 $\phi \times 454$	机开	4	隧洞
黃 壁 庄	39 $\times 600$	人开	3 $\frac{1}{3}$	明渠
王 快	6 $\phi \times 252$	机开	4	涵管
西 大 洋	4.7 $\phi \times 889$	人开	5	隧洞
橫 山 岭	2.5 $\phi \times 236$	机开	1	隧洞

可以看出隧洞工程的工期一般都只用3—5个月的时间，这比以往我国水工隧洞施工速度提高了好几倍。施工导流的提前完成，鼓舞了提前拦洪的信心，人们看到自己在征服自然、争取时间上已经赢得了第一步。

(四)采取临时断面，提高上堵强度是实现提前拦洪的重要措施 在水库建设过程中，从导流到拦洪一般来说都不可避免地会出现一个紧张的施工阶段。如崑南水库原计划1958年动工，工期为四年。为了争取主动跑在洪水前面，分析了施工力量以后，各水库都采取了分期施工的原则，即第一期先筑成拦洪临时断面，第二期继续加高培厚达到设计尺寸和高程。确定临时断面是根据下列原则：

- (1)能拦住百年一遇的洪水，再遇到设计更大洪水时仍要保住大坝的安全。
- (2)保证坝的稳定性和建筑物的工程质量标准。
- (3)在上述前提下，尽量减少工程量，降低筑坝强度，减轻第一期工程的紧张程度。

根据各库安排以及实施结果，第一期工程量（达到拦洪高程止）约为各库总工程量的70%，比计划筑坝强度削减了三分之一左右。

虽然如此，第一期工程的任务，仍然很大，筑坝的工期仍很紧张。各水库坝体填筑的上升速度每旬平均达2.5—3.0米。填筑强度最高的合龙段，每月平均上升速度达到9—12米。3—6月平均日上堵强度崑南为40,400立方米。以大车运土为主，基本上用大车施工的王快水库平均日筑坝强度也达到32,200立方米；3—6月份五大水库每日平均上堵总数为108,200立方米，五库最高日上堵总量达140,500立方米。这一时期五库劳力总数为268,000人，若按单位时间所完成的土方量来表示，其平均劳动生产率约为0.453立方米/工日。如果没有坚强的施工组织工作，是难以保持这样的

筑壩强度和劳动生产率的。一年来各水庫工地在这方面已积累了丰富的經驗。主要是：(1)加强党对工程的领导，貫徹群众路线的领导方法，调动一切积极因素，为施工服务。(2)大搞技术革命，实行全部运土胶輪化，在新的技术基础上，提高劳动生产率。(3)划分壩段劳力相对固定，实行工程任务包干。(4)大搞社会主义劳动竞赛，切实执行按劳分配原則，既要作好政治工作，又要作好經濟工作。

表 3 1959年3—9月各水庫筑壩強度及劳动生产率統計表

項 目 名 稱	崗 南	王 快	黃 壁 庄	西 大 洋	橫 山 嶺	
平均总日产量 (立方米)	41,800	34,318	21,203.7	17,000	6,420	1. 崗南水庫土方运距3—5公里，砂方运距6—9公里，最大爬高50米。
平均日上壩强度 (立方米/日)	40,400	32,200	12,200	14,500	5,230	2. 王快水庫土方运距6公里，砂方3—5公里，最大爬高36米。
最高日筑壩强度 (立方米/日)	69,413	23,263			16,405	3. 西大洋水庫土方运距3公里，最大爬高35米。
使用劳力人数 (人)	103,338	70,515	40,300	41,596	15,001	4. 黃壁庄土方运距12公里，最大爬高20米。
平均每旬土壩上升 速度(米/旬)	8.04	2.85	5.2	2.6	2.5	5. 橫山嶺水庫土砂方运距2—4公里，最大爬高25米。
劳动生产率 (立方米/工日)	0.417	0.486	0.527	0.41	0.482	

(五)妥善安排泄洪方法，应付非常洪水的措施，保証安全渡过汛期 1959年全国防汛會議及省召开的大型水庫防汛會議指出，今年防汛工作总的要求是不倒壩、不决口，要对水庫的安全提供絕對保証。苏联专家也曾建議水庫边施工、边运用情况下，不宜早蓄水。周总理及水电部李副部长到工地视察时，强调指出要从最坏处打算，向最好处努力，必須考虑应付非常洪水的措施，只顧施工快而忽略了水庫安度汛期将造成不可估量的損失。根据这些指示，六月間我省組織大型水庫檢查团又重点檢查了这个問題，并核算水帳，研究措施把方案落实。

各水庫 1959年汛期泄洪方式原則規定：

1. 泄洪建筑物按百年一遇洪水頻率設計，以二百年三百年或

五百年洪水校核。

2. 有条件增加壩高的水庫(如王快、西大洋、橫山嶺)，則增加壩高，由临时溢洪道宣泄非常洪水。
3. 沒有條件增加壩高的水庫(如崗南、黃壁庄等)，則利用临时扒开付壩或增加临时溢洪道宣泄超过百年一遇的洪水。

二、高速度施工是完全能高標準地保證工程質量

自开工以来，水庫工程質量都有迅速提高，經過檢查，工程質量达到了設計標準。經過今年洪水的考驗証實了工程質量是良好的，主體工程沒有發生重大問題。土壩工程檢查合格率都達到百分之九十七以上，崗南水庫合格率达到百分之九十七，比我国著名的官廳水庫的質量檢查合格率還要高(官廳土壩檢查合格率为百分之九十四点六)。大型水庫中最早采用水中填土筑壩法的黃壁庄主壩，質量經過詳細的檢查，壩體固結情況十分良好，填土么重正在漸漸提高。表 4 列舉各水庫質量檢查的成果如下：

表 4

水 庫 項 目	崗 南	黃 壁 庄	王 快	西 大 洋	橫 山 嶺	備 注
取 样 总 数	99,276		21,206	29,941	29,800	黃壁庄水庫系水中 倒土法筑壩，平均 么重达到設計么重
檢查合格率(%)	99	98	97	97.5	89	的百分之九十八。
复查合格率(%)	85		70	78.5	74	

在工程質量檢查組織與制度方面，經過中央、省對工程質量的多次檢查，各工地在今春復工後普遍地恢復和健全了質量檢查制度。王快、黃壁庄水庫成立了質量檢查科。西大洋、橫山嶺水庫在工程科內設專業質量檢查站，崗南水庫在試驗室內設立質量控制站。現在五大水庫總共有專業檢查人員 366 人，包括干部 63 人，工人 303 人，詳見表 5。

表 5

水庫名稱	崗南	黃壁庄	王快	西大洋	橫山嶺
檢查人員數(人)	150	57	98	31	39
平均每人每天檢查方量(立方米)	270	220	360	550	160

各工地党委都十分注意工程質量，例如崗南水庫的党委書記多次深入現場亲自抽查質量。同时工地都加强了对民工的技术交底，通过多次現場會議，教育群众認識到保証質量的重大意义，只有群众普遍重視質量和掌握控制質量的方法以后，质量才能随时随地受到群众监督而起到有效保証。例如在冬季施工中，有些民工怕散失土溫，脫下自己的棉袄來蓋土，由此可見以虛帶实依靠群众是保証質量的基本方法。

三、采用新的施工技术加速施工进度

(一)机械化施工 水庫施工中都采用了一部分机械配合勞力施工。崗南水庫机械设备比較齐全，土壤施工采取机械联合作业的方法，即以采砂船及人工挖砂，机車(也用部分汽車)运输，用皮带輸送机运土上壩和机械压实等方法。按主要工序机械施工的比重計算，1959年3—7月崗南水庫土壤施工机械化程度約为40%，7月以后的机械化程度达到64%。王快水庫用汽車运土配合勞力施工，西大洋、橫山嶺水庫壩體輾压也全部使用机械，黃壁庄水庫用水中填土法筑壩使用机械較少。崗南等五大水庫主要机械设备动力总数約达5.7万多馬力。

机械施工可以节省大量劳力，減輕人的劳动强度并能从事人工所不能做的某些工作。根据現有材料分析，我們列举几种主要

表 6

機械種類	拖拉机(C-80) 壓土(台)	702 机車運土 (5公里)	皮帶运输机 (爬高30米)	推土机散砂 (台)
机械代替人工数(人)	260	2,400	1,000	180

土工机械每台(組)能够代替人工数量。

(二)冬季施工 根据我省中部和南部气温情况，每年十二月至二月底約三个月时间，气温出現负气温，为冬季施工季节。根据現有实測資料，該地区冬季最低气温为 -18°C ，常見最低气温約為 -14°C ，均出現在一月份。去年冬季各水庫工地都轟轟烈烈地展开了高工效运动，热火朝天正常进行施工。据不完全統計，去冬12—2月各大型水庫总共完成土砂石方715万立方米(包括附屬工程量)約等于第一期工程总量的14%。

各水庫一般都比較重視冬季施工的准备工作。如崗南水庫入冬以后就积极进行有关冬季施工的試驗研究工作，包括大量的室內試驗和野外試驗，提出冬季施工的方法，工地党委及时召开冬季施工會議，发动群众深入討論技术組織措施，千方百計要战胜严寒。每个水庫工地也都制訂了冬季施工計劃与措施，对料場取土，土料运输，壠面填筑的土料保温防冻等方面作出統一的规划。有些工地还准备了必要的保温物料；对施工人員也进行了技术交底工作。作好上述必要的准备工作給大規模的冬季施工創造了有利条件。

各地在負气温下填筑經驗，証明了保持土温、严格控制土料含水量是作好土料冬季填筑的基本要素。崗南的資料說明粉質壤土(五大水庫筑壠土料大部都屬粉質土壤)比一般粘土易于冻结，当土温低于 0°C 时土的压实性显著降低，因此，要保証土料在輾压前鋪土層表面5厘米以下，土温在 0°C 以上，表面土温也不应低于 -0.5°C ，否則就不易压实。土料含水量的控制也要比平常施工时更为严格，要求填土含水量接近塑限，但是也不宜小于塑限2%，如果重型輾子压实时土料含水量应不大于塑限。例如塑限为16%的土料，填土含水量控制在14—16%，如果含水量和土温不能合乎以上的要求，其結果也就不能达到工程質量标准。崗南水庫冬季填筑中曾将 -11°C 的土輾压了二百多遍始終沒有合格。