

吉林化工区建厂经验总结

施工技术汇编

第二集 第二分册

吉林化学工业公司 编

化学工业出版社

吉林化工区建厂經驗總結
施工技术汇編

第二集 工艺設備及管道安裝工程

化 學 工 業 出 版 社

本書是吉林化工厂建厂經驗總結施工技術匯編第二集的第二分冊。其中共分三篇：第一篇是焊接結構的溼式氣櫃的施工技術驗收規範；第二篇是溼式氣櫃安裝焊接試驗技術規程；第三篇是焊接結構的溼式氣櫃的安裝施工技術總結。書中詳細介紹了製造溼式氣櫃（容積自1000至22000米³）所用的材料；對氣櫃基礎的要求：水槽、導軌、鐘罩、管道的安裝；各部分工程質量的檢查法，各部分的焊接法等。文中還有許多插圖，使讀者容易領會文字敘述的內容。本書是氣櫃安裝方面工程技術人員和各有关工种的工人不可缺少的參考書。

可供化肥厂、煤气發生站等工厂和机修部門的工程技術人員、與氣櫃安裝工程有关各工种的工人和技术人員閱讀，亦可供大專學校專業師生參考之用。

吉林化工作區建廠經驗總結
施工技術匯編
第二集 工藝設備及管道安裝工程
第二分冊 氣櫃安裝

吉林化學工業公司編
化學工業出版社（北京安定門外和平北路）出版

北京市書刊出版業營業登記證字第092號

五三五工廠印刷 新華書店發行

开本：787×1092 1/16

1958年7月第1版

印張：8.5 頁：20

1958年7月第1次印刷

字數：151千字

印數：1—25,000

定價：(9)1.30元

書號：15063·0239

目 录

前 言	3
編者的話	4
第一篇 焊接結構湿式气櫃的安裝工程施工驗收技術規範	6
第一章 总 則	6
第二章 材 料	7
第三章 基礎驗收	7
第四章 水槽安裝	8
第五章 导軌安裝	10
第六章 鐘罩和中節的安裝	10
第七章 氣體管道安裝	12
第八章 电弧焊接	13
第九章 水槽底板严密度試驗	15
第十章 中節、鐘罩的氣密度試驗	15
第十一章 鐘罩或和中節的快速昇降試驗	16
第十二章 气櫃刷油	17
附 圖	17
第十三章 气櫃安裝工程交工技术文件	20
第二篇 湿式气櫃安裝、焊接、試驗技术規程	33
第一章 总 則	33
第二章 准備工作	33
第三章 气櫃安裝	34
第一节 基礎驗收	34
第二节 水槽底板与水槽壁板的安裝	35
第三节 內外導軌的安裝	38
第四节 中節及上水封的安裝	39
第五节 鐘罩及下水封的安裝	41
第六节 上下導輪的安裝	43
第七节 進氣主管的安裝	44

第四章 气櫃焊接	45
第一节 总 則	45
第二节 底板和水槽壁的焊接	47
第三节 中节和上水封的焊接	51
第四节 鐘罩壁及下水封的焊接	54
第五节 鐘罩頂蓋的焊接	56
附录：关于安装气櫃用的卡具使用說明	58
第五章 气櫃的結構公差	59
第一节 水 槽	59
第二节 內外导軌	59
第三节 中节和鐘罩	60
第六章 气櫃的防腐	62
第七章 气櫃的試驗	64
附录：第二篇附圖	72
第三篇 焊接結構的湿式貯气櫃的安裝施工技术總結	
(容积自1000~22000 米 ³)	95
第一章 緒 論	95
第二章 基础驗收	103
第三章 底板的安裝和焊接	106
第四章 水槽壁的安裝和焊接	119
第五章 內外导軌及环形平台的安裝和焊接	143
第六章 中节及上水封的安裝和焊接	158
第七章 鐘罩和下水封的安裝和焊接	181
第八章 进气主管、上下导輪、混凝土平台、混凝土重錘、鑄鐵重錘、进料孔的安裝和焊接	202
第九章 水槽底板氮气試漏	212
第十章 气櫃的試驗	216
附录：气櫃安裝工程施工組織設計參考資料	226

前　　言

吉林化学工业公司总结了二年半来取得的建厂经验与教训，供各地建设化工厂参考，这是很好的。

吉林化工区建厂经验总编施工技术汇编包括土建、筑爐、机装、管道及电装等方面比较突出且带有化工特点的施工技术经验（一般施工技术经验未纳入）。

吉林化工区是我国第一个新建的现代化的化学工业基地，又是取得苏联全面技术援助的建设项目之一。吉林化学工业公司在建厂过程中和建成后组织了大批技术骨干总结这方面的经验，对今后化学工业建设将有一定帮助。

我们认为吉林的经验基本上都是比较成熟的（也有一些是不成熟的）。但是技术始终是不断革新的，今天的先进经验可能为明天出现的更新的技术所代替。吉林化学工业公司总结出的建厂经验中可能有些已经落后于当前大跃进中出现的更先进的经验，希望各地在运用这些经验的过程中创造出更先进的经验，不断地提高我们建设化工厂的技术水平。

吉林化工区是大型的化学工厂，因此这些经验较适用于建设大、中型化学工厂，但对小型及小小型化学工厂的建设也有参考价值。各地在参考这些经验时，要注意根据具体情况，因地制宜，不要机械地搬用。

经验汇编中包括一些施工技术的规程、规范，这些规程、规范尚未由化工部有关单位会审批准，只供各地参考。

希望各地对经验汇编的内容提出批评和意见。批评和意见请寄北京市安定门外和平北路化学工业部基建司技术处。

化学工业部 1958年5月

編者的話

吉林化工区第一期工程的兩年半施工期間內，由於蘇聯專家的亲切指导和全体职工的辛勤劳动，取得了許多宝贵的經驗和教訓。为了交流这方面的經驗以提高我国化学工业的建設水平，我們在化学工业部的指示和吉林化学工业公司的直接领导下，从工厂正式开工后即着手全面总结建設吉林化工区的經驗。

为了作好这个工作，我們曾广泛地組織參加建厂的老工人、技术人員和管理干部进行了多次的座谈，修改并补充过去兩年半來已經总结出来的一些材料，挖掘尚未总结出来的重要經驗。

施工技术匯編共分三集出版：

第一集 土建及筑爐工程

第二集 工艺設備及管道安裝工程

第一分冊 焊接

第二分冊 气櫃安裝

第三分冊 大型靜止設備吊裝

第四分冊 化工傳動設備安裝

第五分冊 計器的安裝與調整

第六分冊 防腐保溫及其他

第七分冊 硬聚氯乙烯塑料管的加工制作与安裝

第八分冊 空分及高壓設備安裝

第三集 电气安裝工程

我們是力求把这个工作做得更好些，但由于形势的大躍進，各地對我們的要求時間比較紧迫；有些施工單位已經調离吉林，很难找回来进行总结；很多施工的领导同志和技术干部無暇执笔；施工人員多忙于1958年的施工，难于抽出時間对过去的总结进行加工，特別是我們編輯委員會工作的許多同

志水平不高又缺乏經驗等種種原因，可能還有些重要的經驗沒能收入匯編，就是收入進去的一定還有不能滿足讀者要求的地方。我們懇切地希望讀者提出寶貴的批評和意見。

在我們編寫過程中，很多施工部門，如冶金工業部的筑爐和管道施工等單位，給了我們很大的幫助，我們特向他們致以謝意。

吉林化學工業公司總結編輯委員會

1958年5月

第一篇 焊接結構湿式气櫃的安裝工程 施工驗收技術規範

第一章 总 則

1. 本技术規范适用于各种規格的焊接結構的湿式气櫃的金屬結構安裝和防腐工程。

2. 与气櫃有关的基础工程、保温工程、暖汽工程、坑外上下水道、坑外的气体管道、計器仪表、电气照明、避雷接地等工程，应参考各有关技术規范。

3. 金屬結構用的鋼材型号、鋼号及焊口連接形式、工作壓力和防腐条件，由設計文件加以規定。施工过程中，如須变更設計，应取得設計部門同意。

4. 金屬結構的焊縫間距离，焊縫和其他構件的关系由本規范加以規定。構件的長短大小，安排的位置，允許施工部門根据規范要求，按实际情况进行調整。

5. 为了減少施工現場的工作量，下列工作可以在制造厂內进行制造。

1) 所有構件的下料工作，焊接坡口的切割工作，滾圓和煨弯工作。

2) 外导軌、楼梯和平台的組對工作。

3) 把無縫鋼管或鋼板卷管焊成管段（根据管道直徑和运输条件确定管段長度）。

4) 其他的附屬構件如导滾支架，气体导入管的气罩等。

为了避免制成的構件由于运输吊卸而引起变形，所以在运输、吊卸、存放的过程对易于变形的構件应放在胎具上进行。

6. 管道閥类在安装前应进行水压试驗，如加工厂提供試驗

合格證明，安裝時可不作試驗。

第二章 材 料

7. 制造或安裝氣櫃用的型鋼、鋼板、鋼管均應有出廠技術證明書。

8. 氣櫃用的焊條應不低於742號標準，但非重要結構如梯子、平台、欄杆等可使用734號的焊條。

9. 每批電焊條均應具有出廠技術證明書並須進行焊接試片的拉力和彎曲試驗。

10. 電焊條應保存在干燥的地方，使用電焊條時，應先在溫度 $180\sim200^{\circ}\text{C}$ 條件下，加熱1~2小時進行烘干。烘干後的電焊條至多放置三天。不得使用有缺陷的電焊條，如藥皮有顯著裂紋，焊條有銹等。

第三章 基 础 驗 收

11. 安裝前應對氣櫃基礎進行檢查驗收、交接工作。

12. 氣櫃基礎和坑的位置應完全符合氣櫃配置的總平面圖的規定。

13. 環形基礎的內直徑誤差範圍應在 $\pm 50\text{mm}$ 以內（見第7頁圖1）。

14. 環形基礎上部寬度誤差範圍應保持在 $0\sim+50\text{mm}$ 以內（圖1）。

15. 環形基礎表面不應有任何凸起部份，在已抹灰找平的情況下，其水平誤差應在 $\pm 5\text{mm}$ 範圍以內。如因氣候關係未能進行抹灰找平，可提前安裝底板，但基礎表面水平差應在 $\pm 20\text{mm}$ 以內。檢查的測點之間的距離應不大於2米，測點應在水槽壁的位置上。

16. 基礎應呈圓錐形向中心突起，其突起高度應不小於水

槽直徑的 $1/100$ （圖1）。

17. 基础的防水層不应有裂紋，如有裂紋，应以填补方法予以消除。

18. 基础的防水層上应全面的舖一層厚为 20~30mm 的干沙。如防水層有个別凸起地方，則沙層厚度允許減低到 10mm。沙層、砂子的粒度在 3mm 以下，其中允許含有少量超过 3mm 而不大于 10mm 的粗砂粒。

19. 基础防水層的边缘排水溝处，应填滿 15~40mm 的小石子并在小石子上舖一層很薄的細砂（圖1）。

20. 基础周圍的排水管子应暢通，不得为杂物堵塞，排水管出口应挖有排水坑，基础外部地坪不应与排水管接連。

21. 坑內尺寸的誤差应保持在 $\pm 20\text{mm}$ 以内。

第四章 水槽 安裝

22. 气櫃基础防水層上部的砂垫層，在干燥状态下才可舖設底板。

23. 底板安装应在环形基础以沙漿抹平后进行。底板与基體如有較大空隙时，还須用鐵板垫平。如环形基础因气候关系未能进行抹灰找平时，亦允許进行底板的裝配工作，可在环形基础上用垫板找平。

底板找平的标高允許以基础表面最高点为准。垫板層數不得超過三層，间距为 1500~2000mm，但在外导軌处如有間隙一定要有垫板，在安装前必須澆灌砂漿。

24. 裝配底板时其中心板搭接尺寸应不小于 25mm，边板和中心板的搭接尺寸应不小于 50mm（見本書第 18 頁圖 2）。

25. 在底板所有搭接的地方，应緊貼無間隙，个别地方允許有不大于 1.5mm 的縫隙。

26. 由于焊接收縮使底板鼓起，应在無焊縫的鼓包处或其附

近切开 $300 \times 400\text{mm}$ 左右的方孔，将鼓包处以干砂填满后用与底板同厚度的铁板盖在该孔上，并将其焊好。此项工作应在底板焊缝严密度试验前施工完毕，如鼓包不高于砂层 40mm 时，可以不灌沙。

27. 水槽壁的最下带和最上带的半径许可误差，应在 $\pm 10\text{ mm}$ 以内（图三）。但 6400 立方米 及容量更大的气柜在最下带允许有个别几点的半径误差在 $\pm 20\text{mm}$ 的范围以内。

28. 水槽壁的全高垂直误差应不超过 2mm 。

29. 水槽壁角铁圈标高误差为 $\pm 3\text{mm}$ （图 3）。

30. 底板边板的对接焊缝与最下带的垂直焊缝之间的距离应不小于 200mm 。

31. 水槽壁带与带之间的垂直焊缝的距离应不小于 300mm 。

32. 水槽壁的垂直焊缝与内导轨中心线间的距离应不小于

表 1

顺序	尺寸名称	公差 (mm)	补充图
1	搭接缝隙和T形连接的缝隙“a”	± 1	
2	对接接头不平“δ”	1	
3	对接接头间隙“ε”	± 1	
4	搭接尺寸“c”	± 5	

150mm，与外导轨中心线间的距离应不小于200mm。

33. 水槽壁最上带的垂直焊缝与角铁圈对接焊缝间的距离应不小于200mm。

34. 水槽各带钢板的长度不应小于1000mm。

35. 焊接接口需要修切时，允许用乙炔焰切割后用风铲或手铲铲平。

36. 焊接接口装配时的公差如表1。

第五章 导轨安装

37. 外导轨的全高垂直误差在径向部份应不大于10mm，切向部份应不大于15mm(图4)。

38. 内导轨的全高径向垂直误差应不大于10mm(图5)。

39. 内外导轨与导轮滑动的一面，不应有大于2mm的凸起不平的地方。

40. 内导轨间和外导轨间的弦长误差应不超过±5mm。

第六章 钟罩和中节的安装

41. 钟罩或中节的底环及襯垫的水平误差应在10mm以内。

42. 襯垫的要求：

1) 襯垫应对着气柜中心。

2) 应调整水平并不压住底板焊缝，根据气柜大小允许襯垫在圆周的轨迹上位移到300~500mm，但距离内导轨中心线不能很近，以距离滚轮托架不小于200mm为原则，同时襯垫还不能放在底板焊缝下面，应错开200mm以上。

3) 可在襯垫下部满垫以垫板，借以调正襯垫的水平，并将垫板焊住。

43. 底环最后的对接接口，如大于设计规定的间隙而小于20mm时，允许在接口下垫以与底环同样厚度的铁板并将其焊

佳(圖6)。如間隙为 20~100mm 时，则应补上不短于 100mm 的与底环同厚度的鉄板并在接口下加以垫板焊接之(圖7)；如間隙超过 100mm，則应补上 900~1000mm 与底环同厚度和規格的鋼板。

44. 鐘罩或中节最下或最上一帶如須另外补鋼板时，应不短于 1000mm。

45. 鐘罩和中节的最下帶的半徑許可誤差在 $\pm 10\text{mm}$ 以內。

46. 鐘罩和中节的最上帶板的标高誤差应不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。

47. 中节上水封的水平板或鐘罩的角鉄圈的水平誤差 不应大于 10mm。

48. 下列的焊縫距离均不应小于 300mm：

1) 中节上水封的水平板的对接焊縫与中节最上帶板的垂直焊縫間的距离。

2) 中节上水封的水平板的对接焊縫与水封立板的垂直焊縫間的距离。

49. 下列焊縫距离应不小于 200mm：

1) 中节或鐘罩的最下帶板的垂直焊縫与底环对接焊縫間的距离。

2) 鐘罩下水封立板的垂直焊縫与底环对接焊縫間的距离。

3) 鐘罩角鉄圈的对接焊縫与鐘罩最上帶板的垂直焊縫間的距离。

50. 中节或鐘罩的預組件的各帶間的垂直焊縫的距离，应不小于 100mm。

51. 中节或鐘罩的最下帶或最上帶的垂直焊縫与預組件的垂直焊縫間的距离应不小于 100mm。

52. 鐘罩頂盖邊板的对接焊縫与角鉄圈对焊接縫的距离应不小于 200mm，与人字架中心綫的距离应不小于 100mm。

53. 鐘罩下水封立板全高的垂直誤差。傾向于鐘罩中心

者，应不大于 5mm，倾向于中节壁者应不大于 10mm。

54. 中节上水封的立板在水平板以下的部分，其全高垂直誤差，倾向于鐘罩中心者应不大于 10mm，倾向于中节壁者，应不大于 5mm(見本書第 19 頁圖 8)。

55. 帶有中节的气櫃，如鐘罩壁有向外鼓的地方，則鼓包的高度不应大于 30mm (見本書第 19 頁圖 9)。·

56. 中节上水封立板和鐘罩壁最上一帶間的距離誤差 应 不 大于 $\pm 20\text{mm}$ (見本書第 19 頁圖 8)。

57. 鐘罩壁或中节壁最上帶和最下帶的垂直誤差不得大于 10mm。

58. 內导軌、中节立柱或鐘罩立柱的任何兩個徑向中心綫的位差不应超过 15mm (見本書第 19 頁圖 9)。

59. 中节立柱間或鐘罩立柱間的弦長誤差 应 不 大于 $\pm 5\text{mm}$ 。

60. 中节立柱沿鐘罩下滾輪滑动的一面，凸起及不平的地方的高度不应大于 2mm。

61. 每相对的兩根人字架其中心圓盤部分的中心綫偏斜誤差应不大于 10mm (見本書第 20 頁圖 10)。

62. 每根人字架的全長弯曲誤差应不大于 15mm。

63. 每根人字架的全長圓弧誤差应不大于 $\pm 20\text{mm}$ 。

第七章 气体管道安装

64. 水槽內气体管道与底板焊接前，应將气体管道的座板安装在暫时的垫板上，使留在底座下有不少于 30mm 的空隙。

65. 安裝在水槽內的气体导入管，应利用本身的重量，使与导入管相連的底板紧貼在坑蓋上。在这之后，应將座板下的空隙进行灌漿。此項灌漿工作应不迟于向气櫃內注水前 15 天。

66. 該气体导入管的垂直偏差，不应超过全高的 0.003。

67. 在正对气体导入管的頂蓋上，有其切断套筒，該套筒必須對准气体导入管，其中心偏差不得超過 20mm 見本書第 20 頁圖 11。



第八章 电弧焊接

68. 焊接气櫃的焊工，須經考試合格并取得确定其技术熟練程度和所能进行的焊接工作的有效証明書。

69. 底板、水槽壁、上水封、下水封等重要結構，其焊接气温不得低于 -10°C 。其他結構不得低于 -20°C 。否则需采取預热等措施。

70. 焊縫質量的檢查和試驗：

1) 焊縫尺寸的允許公差：

順序	尺寸名稱	公差(mm)	檢查方法
1	搭接和T形焊縫高度“ h ” 	± 1	用样板測量焊縫
2	對接焊縫的斷面  1) 焊縫加強和底焊高度 S_1 、 S_2 2) 焊縫加強和底焊寬度 L_1 、 L_2	± 1 ± 1	同上 同上
3	焊縫熔化深度	不小于 1.5	用比焊縫寬度大 $2\sim 3\text{mm}$ 的鑽頭在焊縫上鑽孔，然后酸洗。

續表

順序	尺 寸 名 称	公差 (mm)	檢查方法
4	焊縫咬肉深度 1)鋼板厚 $\leq 10\text{mm}$ 者 2)鋼板厚 $> 10\text{mm}$ 者	長度 50 mm 時，不得大于 1 mm 但不得大于焊縫長的 5%。 長度 50 mm 時，不得大于 1.5 mm，但不得大于焊縫長的 5%。	外部觀察 外部觀察

註：當焊縫無其它缺陷時，可以將焊縫尺寸增大 2~3 mm 而不做為廢品。

2)底板焊縫需進行嚴密度試驗。

3)水槽壁上、下水封及氣體導管等對接焊縫的煤油滲透試驗。

4)下水封注水進行焊縫嚴密度的試驗。

5)鐘罩或者鐘罩和中節的氣密性試驗。

6)水槽壁四帶及其以下各帶對接焊縫必須進行 γ 射線透視。

71. 對接焊縫所進行的煤油滲透試驗，應在塗刷煤油 1~1.5 小時後，再進行檢查。

72. 下水封注水試驗應將內部和外部清扫干淨，並將外部焊縫的熔渣、鐵銹、污物等刷淨，使呈現金屬光澤並干燥無水分和濕潤現象，然後注水達 1 小時後檢查下水封外部焊縫有無潮濕等漏水現象。

73. 水槽壁四帶及其以下各帶對接焊縫，進行 γ 射線透視，可在每條焊縫上任意選擇一個地方進行透視，按專門的規程進