

【中华治水典籍备要】

zhonghua zhishui dianji beiyao

再续行水金鉴

黄河卷

2

中国水利水电科学研究院水利史研究室编校

湖北人民出版社

水利部治水方略与水旱灾害基础信息项目资助
全国古籍整理出版规划领导小组资助

zai xu xing shui jin jian

再续行水金鉴

黄河卷

2

中国水利水电科学研究院水利史研究室编校

 湖北人民出版社

黄河十七

道光九年正月至十二月（1829年）

1. 清道光九年正月初五日，张井潘锡恩奏：为恭报凌汛安澜事。查上年交冬以后，天气和暖，至十二月中旬，始渐严寒。黄运两河，冰凌凝结，随时敲凿流通，不致阻遏水势，铲伤埽坝。外南顺黄坝志桩，消存水三丈零八寸。嗣因上游积凌化解，陆续长水七寸。截至十二月三十日，存底水三丈一尺五寸。比道光七年底水，落低一尺五寸。兹于新正初三日，又落二寸。顺黄坝志桩，现存水三丈一尺三寸。洪泽湖存水一丈五尺四寸，清水仍高黄水尺许。自启放御坝后，河口内外，及清黄交汇处所，经清水刷涤，比初放时，均已加深。

——《南河成案续编》

2. 是月，蒋攸钰奏：请挑浚宿州奎河。奉旨，允准。（《清代上谕》载：自支河尾起至林家口止，计长一千八百零四丈，共估需工费银一千二百六十七两零。）

——《绳柷斋年谱》

3. 二月初八日，张井潘锡恩奏：再，臣等查宿南厅蔡家楼汛夫十六堡门首，河势南卧，堤身兜湾，下接朱家庄埽工，气势绵长。每年汛水长落，溜势提移不定，终岁抢镶无停，为上游南岸第一险工。应于该工头筑做柴土顺水挑坝一道，并抛碎石，以资盖护，前经具折奏明在案。嗣即核发银两，飭令赶办。旋据护理徐州道外南同知王貽象禀报，查验完工前来。臣张井于正月二十六日，前往右营校阅官兵之便，顺至该工，验得该处筑成柴土顺水挑坝一道，长四十五丈，做入深水。内浇土钱，外抛碎石，挑托溜势，甚为得力。自工头至十三段以上埽工，均已盖护在内，不至再有吃重蛰镶之虑。臣潘锡恩于验收运河挑工后，前往该工，查验无异。其自十六段起至三十段止，仍有一兜湾，容臣等霜后察看情形，再行酌量办理。

——《南河成案续编》

4. 是月二十二日，张井潘锡恩奏：两旬来，黄水上游，逐日见长。有一日内长至八九寸者。顺黄坝志桩，存水至三丈四尺一寸，比去腊启堰时，共长水三尺二寸。较量内外河面，黄水高至尺余。因堵堰在先，尚未涓滴倒灌。察看来源颇旺，恐非数日内，所能消落。

——《南河成案续编》

5. 三月初九日，严烺奏：谨将道光八年分，河南山东二省黄运两河各道属，奏咨另案用银总数，并比较上三年银数，分晰开缮清单恭呈御览。开归道属奏办另案碎石土埽各工，共二十五案，共用银七十九万二千一百七十五两三厘。河北道属奏办另案碎石土埽各工，共十七案，共用银五十三万二千九百一十四两五钱七分三

厘。兗沂道属奏办另案土埽各工，共八案，共用银十三万六千九百四十三两五钱七分三厘。

——《社会研究所抄档》

6. 是月十一日，张井潘锡恩奏：循例请拨大汛工需银一百五十万两。

——《南河成案续编》

7. 是月十五日，张井潘锡恩奏：黄河上游水势，长多消少。顺黄坝志桩，存三丈四尺三寸，仍系黄高于清。

——《南河成案续编》

8. 是月二十三日，张井奏：为恭报桃汛安澜事。江境黄河，本年正月下旬，即陆续见长。至二月底止，上下各厅水势，除消落外，俱有积存。三月初二日，节交清明，桃汛期内，报长尤勤。计两旬来，共长水四尺余寸至六尺不等。幸下游去路较畅，随长随消，并有一日内，长落至尺余之多。溜势迅疾，各厅临黄埽坝，间有吃紧之处。幸一切料物，仰蒙皇上天恩，准将岁料银两，预期拨解到工，得以及时发办，于年前采购足数，其应春修埽段，经各道勘估，分别拆补加镶，由臣核定飭令该管各道，于验收岁料后，择其迎溜吃紧之埽，先行镶竣。桃汛长水，得资抵御。其余埽段，俱令接手镶修完整，以御大汛涨水。各厅长堤坝台，有情形紧要者，及运中河里河扬河扬粮等厅纤堤，有应增高培厚之处，亦经择要确勘，撙节估办。现查外南厅顺黄坝志桩，共存水三丈三尺六寸。除去底水，净存长水二尺一寸。（以下载入淮河部分）

——《南河成案续编》

9. 四月十七日，蒋攸铤张井奏：副河臣潘锡恩在任丁忧，扶柩回籍守制。查副总河衙门，并无关防文卷，自可无须接署代办。所有河工应办事宜，臣张井惟有益矢勤慎，次第经理，不敢稍有懈怠。（《清会典事例》载：九年裁南河副总河。）

——《南河成案续编》

10. 是月二十日，张井奏：为立夏以后，黄水时长时消，各工修守平稳，淮水来源渐旺，亟应预筹减泄，以防湖涨事。窃照江境黄河水势，自交立夏节后，时有增长，随即消落。现查外南厅顺黄坝志桩，存水总在三丈四尺内外，核与上年此时存水相等。各厅临黄埽工，先经于春修案内，分别拆补加镶完整，足资卫御。至上游肖南厅矜上汛梁家屯张家坝，河身坐湾，上下两处，各十数里，气势过长，情形险要。上年十一月内，经臣亲历查勘。除梁家屯一处，因北岸滩土胶坚，河头不顺，无可办理外。其张家坝一处兜湾，中间滩面，土松势顺，应坊照逢弯取直之法，酌估挑切，俾水长开放，吸溜成河，以免南岸生工滋费。当即会同副河臣潘锡恩，附折奏明在案。本年桃汛，该两处河势，并无更变。飭据该管道将督厅勘估，在于张家坝对岸，丰北厅属丰上汛滩内岳家庄地方，顺势挑切，滩长八百二十余丈，挑深一丈二尺至二丈，工尾嫩滩，随时另行估办。业已分段派员，责成该道，督催赶挑，勒限大汛前完报，以备长水启放。（以下载入淮河运河部分）

——《南河成案续编》

11. 是月二十七日，严烺奏：为确勘黄河北岸东省曹河厅曹县中汛险要堤工，亟应乘时培筑，并估厢防风，以御汛涨事。窃照黄河北岸，东省曹河厅属曹县中汛，滩面南高北洼，每当汛水长至七八尺以上，即行普律漫滩。自该汛四堡至二十四堡，堤根积水，深

至八九尺及丈余不等。浩瀚汪洋，一望无际，久为著名暗险。虽连年霜后，设法筹消，迄难干涸。以致该处估筑堤工，筑土难求。上冬奏办预估本年土工案内，仅得于二十一二堡水浅之处南面加帮，并十六堡越堰帮筑北戢。其余各堡，声明多贮料土备防，俟滩面逐渐淤高，再行相机办理在案。惟查该处土性，虽有胶淤，而积水频年浸泡，风浪鼓荡汕刷，顺堤洼形既深，堤坦残缺尤甚，一经汛涨，滩水抬高，犯风吃重，情形实属危险。况四十余里之长堤，上两年所厢防风，不过十之二三，势不能一律接厢，致滋繁费。是以臣于上冬今春，又经督饬道厅，先将进水沟槽，堵截断流。复疏通去路，竭力筹消，以为培堤防守之计。嗣据该厅禀报，办理颇有成效，可冀日渐涸复等情。经臣于桃汛赴工，勘得该汛九堡以下至十九堡一带，积水尚深，一时未能全消。现在四堡至九堡，及迤下之二十堡，存水虽未涸净，业已间断露滩，可以庠水垫路，绕远取土。自应乘此机会，趁水势未长之前，赶将有土可取之各堡，先行培筑帮宽，以收得尺则尺之益。随即亲督该厅营，确切勘估，计曹中汛四堡至九堡及二十堡，大堤南面加帮，工长二千四百二十一丈，垫补洼形残缺，共需土方例价银一万三千八十余两，委已核实无浮。而此项土工，关系至紧至要，必须乘时赶办，及早完工，以御汛涨。迟则河水稍长，即恐淹及土塘，更费周章。现已划分段落，派定工员，行令护兗沂道王廷浚，于道库垫发银两，给领兴工，勒限五月内，照估如式，坚实完报，不任稍有延误。合无仰恳皇上天恩，俯念工关紧要，准于山东司库照数拨发，归还道库垫款。至该汛九堡以下，水深之处，汛涨仍属堪虞，应于十堡起，至十三堡上年厢做防风上首止，接厢防风埝长一千一百六十四丈。该工本有存贮料土，并经添备防料，足敷动用，亦已饬令该护道督厅照估厢做，以资抵御，俾免大汛临时抢修多费。

奉上谕（五月初三日内阁奉上谕）：所有估计曹中汛四堡至九

堡及二十堡大堤南面加帮工长四千四百二十一丈，连垫补注形残缺共需土方例价银一万三千八十两，著准其在于山东司库内照数拨发，归还道库垫款。至该汛九堡以下，水深之处，汛涨堪虞。自十堡起至十三堡上年厢做防风上首止，接厢防风埝长一千一百六十四丈。该工本有存贮料土，应照估厢做。严烺仍督饬承办各员，乘时赶办，及早完工，工竣核实验收，造册报部。

——《两河奏疏》

12. 五月初十日，张井奏：为黄河上游并淮水节次报长，各工防护平稳，仍预筹大汛修防事。据河南陕州两次呈报，万锦滩黄河于四月十九日长水一尺八寸，二十七日又长水二尺二寸。并据武陟县呈报，沁河于四月十九二十五日两次共长水三尺九寸。计来源共长水七尺九寸。江境各厅水势，接续报长二尺余寸至三尺不等。幸桃汛以后，积存长水无多，下游去路尚畅，得以随长随消。截至本月初九日止，外南顺黄坝志桩，存水三丈三尺四寸。查桃南北以下，至山安海防一带，向系中满之区。现存水势，核与上年芒种节后，虽较大数寸。而上游徐属各厅，及海属之海安海阜两厅存水，则间有较小数寸及一尺以外者。各工临黄埝段，经此次水长水落，大溜提移，不无刷蛰。随时用料跟镶，或加抛碎石，均臻稳固。各厅长堤坝台，其有间形单薄之处，先经饬令酌估增培，足资卫御。（以下载入淮河水部分）

——《南河成案续编》

13. 是月癸丑（十九日），谕：张井奏，设局清厘河库收支各款，并各员欠缴银两，查办事竣一折。南河收支款项，上年设局清厘，兹据该河督奏称，自嘉庆二十年，起至道光七年止，收过平余等项，除动用外，应存银八十二万九千五百三十六两零。核与是年

霜降后，河库存银并各厅存工料物价银，均属相符。其各员缴项，自道光元年起至七年止，及上次未经查出各员，共应缴银五十八万八千余两。又前次查办各员缴项，至嘉庆二十五年止，尚有未完银五十五万九两零。并由该部核减奏明著赔各案，未完银十八万二千五百二十四两零。著该河督查明，现在南河服官各员，按限追令完缴。其升调他省，及已回旗籍各员，著该部咨行追缴，以清帑项。

——《清宣宗实录》

14. 是月二十日，张井奏：再，黄河水势，自前月万锦滩沁河连次报长后，两旬以来，未报续长。臣于初十日起身，从南岸赴下游，查阅海口，由北岸折回。历勘外南海防海阜海安山安外北六厅春修埽工，镶做如式。间有形势紧要，迎溜吃重之处，复经飭令加镶，并购贮碎石，以备随时抛护。长河中泓水势，逐节探量，深浅不一。比照上年所查情形，大略相同。复自工尾龙王庙，乘舟直至海口南北尖以外，察看水面辽阔，溜行舒畅，实无壅阏之患。勘毕即于十七日回抵清江浦，查勘外南顺黄坝志桩，现存水三丈三尺五寸。（以下载入淮河部分）

——《南河成案续编》

15. 六月十七日，张井奏：为夏至节后，黄淮并涨，各工修守平稳。现交伏汛，加谨筹防，并履勘上游两岸，河势工程情形事。臣于五月二十四日自清江起身，由南岸赴徐属各厅查勘工程，途次节据河南陕州驰报，万锦滩黄河，于五月二十三日，陡长水二尺五寸。武陟县呈报，沁河于五月二十二三四日，接续长水九尺三寸，六月初三日长水二尺五寸。计上游来源，共长水一丈四尺三寸。江境各厅，迭报增长，铜沛厅徐城北门工志桩，长水四尺四寸，势甚猛骤。幸无接涨，旋见消动。臣溯查至江豫交界，渡河从北岸折

回，由邳宿运中河履勘各工，于本月十一日回抵清江。查外南厅顺黄坝志桩，此次长水，共积存至三丈六尺八寸。旬余以来，除长消相抵外，实落水三尺二寸。河流迅驶东趋，大势颇为畅顺。其肖南厅杨上汛梁家屯张家坝，两处坐湾，形势险要，前经奏明在于张家坝对岸之丰北厅丰上汛岳家庄地方，切滩取直，挑河一道，已赶办完竣。臣亲验所挑宽深长丈，与估相符。河头留有堰埂。现在河溜注射，甚为得势，责成该管游击，专驻该处，俟汛水长发，即乘机启放，必可吸溜成河。张家坝一处，即可无虞生险。上首梁家屯滩形土性，俱无可设法。虽现在尚未生工，但坝头距河仅三十余丈，将来愈塌愈近，一二年后，终必生工。该处正在杨庄坝李家楼从前屡次漫口之所，堤下即系旧埽，内有深塘。若不先事筹防，恐致措手不及。惟预积秸料，一经朽腐，即不适用。臣与道厅熟商，止可分年购贮碎石，既资有备，亦可经久，即当飭令陆续办运。又宿南厅蔡家楼汛骆家庄，宿北厅皂河汛戴家庄各地方，向无埽工。经此次河水骤长，溜至堤根，俱抢镶新埽，得以抵御平稳。各厅临黄埽坝碎石土工，臣按段勘验，办理尚俱如式。（以下载入淮河运河部分）正在缮折间，黄河水势，于本月十五至十六日午时止，接续报长水二尺八寸，外南顺黄坝志桩，共存水三丈六尺四寸。似系上游来源，又有增长。分飭道厅，加谨防守。

——《南河成案续编》

16. 七月初五日，张井奏：为入伏以后，黄河来源迭涨，各工镶护稳固，仍加谨筹防，并查勘淮扬运河堤工水势情形事。查六月十八日，正交伏汛，各厅黄水，迭次报长。旋据河南陕州驰报，万锦滩黄河，于六月十一十四二十一等日，四次共长水一丈一尺一寸。武陟县呈报，沁河于六月二十四日，两次共长水四尺六寸。通计来源，旬日内共长至一丈五尺七寸之多。且沁黄两河，同日见

长，势更猛骤。江境各厅，前水甫报消落，后涨又复踵至，外南厅顺黄坝志桩，积存长水三丈八尺七寸，比上年盛涨，仅小一尺。上游丰北厅属岳家庄切滩挑河，前于工完后，责成该管游击专驻防守。此次六月中旬长水，经该游击督同厅营乘机启放，水长溜涌，两岸滩压，立见溃塌宽深，大溜全走新河，形势极为畅顺。其南岸张家坝，坐湾旧河，业已澄淤露滩。以多年时虑生工之暗险，顷刻之际，化险为平。该管各官，以及附近居民，莫不同深庆幸。至大河水势，大长大落，河底淤沙，不致停涩，洵为极好气象。惟大溜上提下坐，两岸旧埽新工，不免纷纷迭出。如睢南厅戴家楼汛王家房地方，海阜厅海南汛七巨港迤下，均系无工处所，溜至堤根，抢镶新埽。外北厅北岸汛陆家庄，山安厅安东汛娄工迤下，海防厅童营汛高家庄迤下，皆系淤闭旧埽，被溜刷塌，溃及堤身，分别补镶接镶新埽，得资抵御。其余各厅迎溜埽坝，多有刷深行蛰，随时用料加镶，并抛石假护，均属平稳。（中段载入淮河运河部分）查外南厅顺黄坝志桩，已消存水三丈六尺二寸，本月初一二日，又复增长，旋即报消。

——《南河成案续编》

17. 是日，张井又奏：道光七年，上游沁黄两河，来源长发，骤而且频。各厅当汛水涨发时，汪洋浩瀚，险要迭生，工用钱粮，较之道光四五两年，虽有增多，而比之道光六年，仍属减少。统计徐州淮扬淮海常镇四道属，共用银二百九十七万三千二百二十九两零。内除徐扬海三属黄运各厅加培土工，运河厅挑滩筑坝，外南厅空运倒塘，挑浅筑坝，帮堰镶埽，中河厅清河汛王家庄北滩另挑替河，专案办理各工，共用银六十五万二千三百四十五两零，均非常年所有之工，不入比较外。实计常年另案各工用银二百三十二万零八百八十两零。计开：徐州道属道光七年分另案各工，共用银六十

二万六千七百二十六两二钱五分六厘。内除黄河各厅，加培土工，及专案具奏运河厅挑切淤沙滩嘴，并筑束挑各坝等案，共用银十四万零八百九十五两八钱零一厘，不入比较外。实计常年另案，用银四十八万五千八百三十两四钱五分五厘。淮扬道属道光七年分另案各工，共用银一百二十三万一千九百四十九两九钱一分七厘五毫。内除外南外北里河扬河四厅，加培土工，及专案具奏外南厅空运倒塘挑浅筑坝并帮堰镶埽等案，共用银十八万一千五百十五两二钱二分五厘，不入比较外。实计常年另案，用银一百零五万零四百三十四两六钱九分二厘五毫。淮海道属道光六年冬并七年分另案各工，共用银一百零二万零九百四十两五钱四分五厘七毫。内除专案具奏中河厅清河汛王家庄北滩，另挑替河并加培纤堤，及桃北山安海防海安海阜五厅，加培黄河大堤土工等案，共用银三十二万九千九百三十四两一钱四分九厘四毫，不入比较外。实计常年另案，用银六十九万一千零六两三钱九分六厘三毫。常镇道属道光七年分另案各工，共用银九万三千六百十二两九钱五分三厘。

——《南河成案续编》

八月丁丑（十六日），谕：工部奏，查明张井道光七年另案工程银数比较单内，共用银二百九十七万三千二百二十九两零。内称专案办理各工，用银六十五万二千三百四十五两零，均非常年所有之工，不入比较。南河道光六七两年，增培堰圩大堤，用银一百四十八万五千八百余两。该河督奏内并未声明堰圩缺口善后，系奏明增培，或难统归比较。其余均系常年另案工程，该河督何得于此内复行剔出银六十五万二千三百余两，以为专案办理，非常年所有为词，殊非核实办公之道。国家经费有常，自宜加意撙节。若每年比较悬殊，于另案之外，复添专案名目，岂非为开销地步。著该河督嗣后汇奏一年另案银数单内，除岁修抢修定额外，如实系兴举大

工，应于折内奏明，不入比较。其余常年奏明另案工程，均令并入单内开明，将上三年用过银数，声明比较。毋得另立专案办理名目，以杜虚浮，而昭核实。

——《清宣宗实录》

18. 是月庚子（初八日），谕内阁：御史宋劭谷奏：河工核减应缴银款，请饬随案报追，以清帑项一折。定例办工员弁，有未完核减等银，勒限全完。如逾限不完，即停其升补，分别查参。现据该御史奏称，南河清查各员缴项，自道光元年至七年止，共欠四十八万三千余两之多。皆由该河督等，于核减应追之款，当时俱未经报部，无可稽查，亦无定限处分。以致工员任意亏欠，直至清查后，始造册送部行追。各员皆久经离任，即现在服官南河者，亦无多人。是此项银两，大半竟成亏缺，日积月累，愈欠愈多，漏卮之出，何所底止？嗣后南河及东河承办工程，所有工料银数多寡，著该河督饬令各该道逐案确切勘明。凡有核减应追款项，即随工程题咨各案报部，照例起限著追。如有逾限不完者，即著分别查参惩办，不得以垫发为词，致滋弊混。

——《清宣宗实录》

19. 是月十一日，张井奏：为恭报伏汛安澜事。查黄河水势，自河南陕州万锦滩于六月二十一日报长后，续于六月二十五二十八日两次报长水六尺八寸，连前计九次，共长水二丈四尺九寸。武陟沁河，自六月十四日报长后，续于二十五二十七日，两次报长水六尺三寸，连前计十一次，共长水二丈六尺六寸。甘肃宁夏未据报长，止就黄沁两河来源，已报长二十次，共五丈一尺五寸。较上年伏汛长水，计多八次，计水大三丈三尺三寸。长水之勤而且大，为近年所未有。江境各厅水势，朝长暮落，几无报定之日。外南顺黄

坝志桩，伏汛最大之日，积存三丈八尺七寸，旋即消落至三丈五尺一寸，又复见长。查河水长落既骤，溜势异常湍激。幸两岸堤坝，除宿南北以下八厅，已于上年专案请帑增培外。其余徐属之丰北肖南铜沛睢南邳北，海属之海安海阜等厅，间有堤坝单薄，或近河险要之处，陆续加帮高巩，捍卫有资。他如上游丰北厅岳家庄，取直新河，掣溜畅速。下游海安厅长堤外分溜岔泓，设法堵截，河流劲驶，专力归墟。是以长水虽勤，就消亦速，实为极好气象。惟河溜提坐不定，即难免出险生工，如铜沛厅小店汛兵六堡，上年所筑横堰，并外挑坝十七道。现因溜势卧刷，各坝吃重，复于工头筑做大盖坝一道，接下添做挑坝二道，分别用料盘头，抛护碎石。各坝上下两面，并新旧各坝空档堰坡，俱用碎石包砌，以免汕刷。又郭汛兵十堡迤下，被溜塌及堤坡，筑做碎石挑坝三道。邳北厅董汛八堡迤上，原筑柴土碎石坝三道，各空档向无埽工，因水长溜注，塌及堤坡，于各坝空档，抢镶护埽。桃北厅黄汛兵头堡迤上，淤闭旧工，全行刷塌。桃南厅烟墩汛林家庄，及海安厅海北汛夫二十二堡工迤上，均系无工处所，存滩塌尽，溃及堤身，俱分别抢镶新埽。以上各工，经该管各道，随时督率抢办稳固。（中段载入淮河水运河部分）再，外南厅顺黄坝志桩，截至本月初十日止，净存水三丈五尺五寸。洪湖高堰志桩，存水一丈五尺八寸。

——《南河成案续编》

20. 是日，张井又奏：再，本月初八日，接准兵部加封递到，军机大臣字寄，道光九年七月初一日，奉上谕：张井奏，履勘上游两岸河势工程情形一折。南河肖南厅梁家屯坝头，距河仅三十余丈，将来愈塌愈近，恐致生工，必应先事筹防。该河督与道厅熟商，分年购贮碎石，既资有备，亦可经久。著即飭令陆续办运。（中略）钦此。伏查肖南厅矜上汛梁家屯张家坝上下坐湾两处，除

下首张家坝一处，已于北岸岳家庄切滩取直，启放后掣溜成河。其张家坝坐湾旧河，已断流澄淤，化险为平。惟上首梁家屯紧接豫省交界，南岸大堤之下，即系从前杨庄坝李家楼堵筑漫口。旧埽入土已久，内有深塘，形势险要。北岸滩老土坚，无可设法。若预备秸料，又难经久。再四筹商，只有分年购贮碎石，可期缓急有备。筹定后，即经飭令陆续办运。查伏汛节次长水，据报该处存滩，并未续塌。坝头距河仍有三十六丈，虽生工迟速未定，既有碎石陆续运贮，即不致有措手不及之虞。（以下载入运河部分）

——《南河成案续编》

21. 是月庚戌（十八日），谕：严烺奏请添拨防险银两一折。著照所请，准其于河南藩库添拨银三十万两，另款提存司库。如遇工紧用迫，即由该河督核明银数，咨行拨发。惟近年东南两河，往往于例拨岁修抢险银款外，复请另案添拨，甚至日久视为故常。或于另案外，又有所添之另案，不一而足。该河督等不知撙节，逐岁请帑增添，伊于胡底。（中略）嗣后该河督等，务当激发天良，认真稽核，力加节省，不得复有另案工程，以期工归实用，帑不虚糜。如该河督等再有借口筹备，增多奏请，断不能复邀允准。

——《清宣宗实录》

22. 是月二十五日，张井奏：为节交处暑，大河涨水见消，各工防护稳固，湖水递落，现筹节蓄情形事。查江境黄河各厅，伏汛内水势节次涨发，迨至立秋前后，已渐消落。嗣因豫省陕州万锦滩，于七月初九日，报长水三尺七寸，武陟沁河，亦于七月初五初八等日，三次共长水五尺一寸。并据河南巩县呈报，洛河于七月初九日，长水二尺五寸。计五日内，来源共长一丈一尺三寸，并多同日报长，合流下注，倍形浩瀚。大溜猛迅，上下提坐，南北卧刷，

以致两岸各厅，迭生新工。铜沛厅郭汛十八里屯迤下，兵七堡上首，溜忽趋注，塌滩甚速。适参将张兆到工，会商道厅，赶筑土石坝，借资挑御，不任近堤，生工多费。又宿南厅洋河汛苏家渡，宿北厅古城汛郑家庄各地方，向无埽工，此次水长溜至，存滩塌尽，溃及堤坦，分别抢镶新埽，始得抵御无虞。（中段载入淮河运河部分）查外南厅顺黄坝，此次立秋后，长水二尺八寸，旋即消落三尺三寸，计长水落尽，仍消伏汛长水五寸。上下各厅，长消情形，大略相同。河溜迅激，气势极为顺利。兹二十二三两日，河水又骤长三尺三寸，二十四日节交处暑，即报落一尺六寸。顺黄坝志桩，共存水三丈六尺七寸。

——《南河成案续编》

23. 八月庚午（初九日），谕：张井奏，王营减坝挑河案内，关孟两滩切滩银两，可否比照漫工之例，分别销赔一折。前经降旨，以南河奏报王营减坝工程，挑河工段内，有关孟两滩切滩处所，办理错误，应行著赔。兹据该河督奏称，挑挖该二滩，共用银三十四万九千五百五十两零，应作何分赔之处，并无例案可稽。可否比照漫工银两，分赔四成准销六成等语。从前估办关孟两滩切滩工程，并不计及河底老淤胶结，难于刷宽，以致河流不能畅达，实属办理错误，与疏防漫口者，迥不相同。岂得比照漫工赔四销六之例，致滋含混。此项工程银两，即著落琦善张井潘锡恩三人，分摊赔缴，以示惩戒。

——《清宣宗实录》

24. 是月二十七日，张井奏：为白露前后，黄河迭次涨水，两岸工程，间形险要。现在节交秋分，涨水渐消，各工抢护平稳，并堵闭山圩坝河，以慎湖潴事。兹查江境黄河，自七月二十四日涨水

消动后，二十五六日即又报长。嗣于八月内，白露前后，复连次接涨，每次各厅报长水三四尺余寸不等。缘先据甘肃宁夏府驰报，碛口黄河，于七月二十一至二十六日，涨水七尺一寸。续据河南陕州呈报，万锦滩黄河，于七月十九日八月初五日，两次长水五尺六寸。武陟县沁河，于八月初二日，报长水八尺四寸。十五日，又长水一尺九寸。合计来源共长水二丈三尺。其初二日，沁河长水，更为猛骤。来源既极旺盛，又逢海潮大信，去路稍形顶托，以致长多消少，河溜提移。两岸各厅工程，颇形险要。铜沛厅郭汛十八里屯迤下兵七堡上首，因大溜圈注塌滩，应赶筑土石坝工挑御，前经奏明在案。查该处滩面溃塌，顺长三百四十余丈，经道将会勘，在于十八里屯东束水堤外，斜筑大盖坝，用料盘头，外抛碎石。坝身两面，用石包砌。又自大盖坝起，接筑横堰一道，长一百六十丈。堰外并迤下，共筑土坝十五道。坝头俱抛护碎石，后身两面，一律包砌碎石。又郭汛石碑迤下，旧有包坡碎石，被溜刷塌，应行帮砌，并添筑石坝三道。小店汛兵六堡挑坝工尾，因溜南卧溃滩，接筑横堰长一百二十丈，堰外筑土坝五道，坝头抛石，后身两面，包砌石坡，足资挑护。外南厅南岸汛吴城七堡工尾，土石坝迤下，无工处所，经水长溜注，存滩塌尽，溃及堤根，抢镶新埽八十余丈。海防厅童营下河二汛，因黄水接涨，河溜变迁，塌滩近堤，形势紧要。即于童营汛夫三堡迤下，赶筑土坝二道，外盘柴头，抛护碎石。兵三堡筑做土石坝二道，河下汛夫七堡抢筑土坝二道，外镶柴头，抛护碎石。并于该坝迤下，包砌碎石坦坡长九十三丈。海阜厅海南汛八巨港太平港二处，因河溜南趋，汕刷存滩，势甚紧要，估筑土坝十二道，盘做柴头，外抛碎石。以上各工，经徐州淮扬淮海三道，督率厅营，相机抢办，挑溜护堤，均甚得力。（中段载入淮河运河部分）兹已届秋分，黄河涨水渐消，外南厅顺黄坝志桩，现存水三丈六尺二寸。