

12-1422

福建省
建筑工程综合预算定额

(一九九八年)

第四册

福建省建设委员会

中国计划出版社

福建省建筑工程综合预算定额

(一九九八年)

第四册

福建省建设委员会

中国计划出版社

1998 北京

福建省建筑工程综合预算定额

福建省建设委员会

*

中国计划出版社出版、发行

(地址:北京市西城区月坛北小街2号3号楼)

(邮政编码:100837 电话:68030048)

福建省地图出版社制版部

福建省南平市第一印刷有限公司

福建省惠安县印刷厂

福建省泉州晚报社印刷厂

787×1092毫米 1/32 64印张 185万字

1998年8月第1版 1999年1月第2次印刷

印数:1—10000册

*

ISBN 7—80058—674—X/TU·90

定价:280元(全套共四册)

《福建省建筑工程综合预算定额》(一九九八年)

编制人员名单

批准部门:福建省建设委员会

主编单位:福建省建设工程造价管理总站

参编单位:福州市建设工程造价管理站

厦门市建设工程造价管理站

漳州市建设工程造价管理站

泉州市建设工程造价管理站

三明市建设工程造价管理站

主编人员:徐 乐 胡 锦 薛昭成

参编人员:黄玉富 吴长贵 罗阿仲 程章设 吴建迅 郑 芸 洪孟祥 陈聪慧

黄石泉 许进添 林瑾瑾 蔡荣萍 缪 薇 张增池 陈长铭 王振宗

苏碧应 郑财铭 林 文 金玉山 刘慧君 郑 杰 徐兴漳 姚金煊

潘海美 方 全 陈淑媛 吴寰阳 江鹏爱 严毅强 柯志琼 刘子中

陈添忠 吴文锋 付烨熔 郭正毅 陈伟玲 陈赛芳 孙淑萍

计算机人员:陈 超 周其隽

目 录

第十六章 建筑构配件

说 明	(1367)
工程量计算规则	(1368)
一、屋面钢筋混凝土水箱	(1369)
二、阳台栏板、栏杆	(1377)
三、廊沿、压顶	(1425)
1. 砖砌廊沿石压顶	(1425)
2. 砖砌廊沿钢筋混凝土压顶	(1427)
3. 乱毛石砌廊沿石压顶	(1429)
4. 石砌廊沿钢筋混凝土压顶	(1431)
四、花台、花池	(1433)
1. 砖砌	(1433)
2. 石砌	(1436)
五、花圃栏杆	(1438)

1. 花圃矮花格栏杆	(1438)
2. 铁栏杆	(1441)
六、砖砌、小便槽	(1447)
七、厕所	(1449)
1. 水冲式木隔板	(1449)
2. 水冲式砖隔板	(1463)
3. 水冲式水磨石隔板	(1471)
八、淋浴间	(1478)
1. 木隔板	(1478)
2. 水磨石隔板	(1479)
九、卫生间梳妆镜	(1481)
十、检查井、阀门井、水表井	(1483)
1. 砖砌圆形污水、雨水、排水检查井 (国标 94S231 图集) (无地下水)	(1483)
2. 砖砌圆形污水、雨水、排水检查井 (国标 94S231 图集) (有地下水)	(1492)
3. 砖砌圆形阀门井 (国标 94S143 图集) (无地下水)	(1501)
4. 砖砌圆形阀门井 (国标 94S143 图集) (有地下水)	(1522)
5. 砖砌矩形水表井 (国标 94S145 图集)	(1543)
十一、化粪池	(1567)

1. 砖砌矩形化粪池	国标 92S213 (三) (无地下水)	(1567)
2. 砖砌矩形化粪池	国标 92S213 (四) (无地下水)	(1575)
3. 砖砌矩形化粪池	国标 92S213 (四) (五) (无地下水)	(1583)
4. 砖砌矩形化粪池	国标 92S213 (三) (有地下水)	(1591)
5. 砖砌矩形化粪池	国标 92S213 (四) (五) (有地下水)	(1601)
6. 钢筋混凝土矩形化粪池	国标 92S214 (三) (无地下水)	(1618)
7. 钢筋混凝土矩形化粪池	国标 92S214 (四) (五) (无地下水)	(1626)
8. 钢筋混凝土矩形化粪池	国标 92S214 (四) (五) (有地下水)	(1646)
十二、汽车修理坑、洗车台		(1676)
十三、讲台		(1680)
十四、晒衣架		(1683)
十五、窗帘盒		(1687)
十六、空调器箱		(1689)
十七、伸缩缝		(1703)
十八、变形缝		(1710)
十九、阳台铁栅、铁栅门		(1717)
二十、乱泥铁篦		(1719)
二十一、黑板		(1720)

二十二、金属围墙大门	(1722)
二十三、其他	(1737)
1. 洗涤池	(1737)
2. 厨房水池	(1739)
3. 洗菜池	(1743)
4. 洗菜、淘米池	(1749)
5. 洗碗槽	(1755)
6. 洗衣池	(1759)
7. 盥洗台	(1761)
8. 售菜台	(1769)
9. 售饭台	(1773)
10. 化验台、天平台	(1776)
11. 搁饭	(1782)
12. 浴缸、案桌、吊柜、壁柜	(1789)
13. 壁龛	(1796)
14. 木碗橱、壁橱	(1799)
15. 水池带肥皂洞	(1805)
16. 附墙烟囱、房上烟囱	(1808)

17. 垃圾箱、垃圾道口	(1810)
18. 预埋钩、餐具挂钩	(1813)
19. 铁爬梯	(1816)

附录一 混凝土、砂浆配合比 (1821)

(一) 普通混凝土配合比..... (1824)

1. 现场混凝土	(1824)
2. 预制厂混凝土	(1833)
3. 水下混凝土	(1839)
4. 现场灌注混凝土	(1842)
5. 路面混凝土	(1844)
6. 干硬性混凝土	(1845)
7. 抗渗防水混凝土	(1848)
8. 密实性混凝土	(1850)
9. 密实防渗混凝土	(1852)

(二) 商品混凝土配合比..... (1854)

1. 非泵送商品混凝土	(1854)
2. 泵送商品混凝土	(1860)

（三）砌筑砂浆配合比	（1861）
（四）抹灰砂浆配合比	（1863）
（五）耐酸、防腐特种砂浆及混凝土配合比	（1875）
（六）各种垫层、保温层材料配合比	（1891）
（七）地、模胎模制作材料	（1897）
附录二 定额材料成品、半成品损耗率	（1899）
附录三 定额工料机械预算价格取定	（1915）
附录四 定额项目基础土方综合含量取定	（1985）

第十六章 建筑构配件

原书缺页

说 明

1. 本定额是根据国家及福建省建筑标准配件图集的要求,按相应定额项目以及工程量计算规则综合编制。

2. 本定额钢筋混凝土构配件项目包括预制构件的制作、运输、安装;现浇混凝土模板的制、安、拆;钢筋的制、安;混凝土的制、捣、养护,构件的组合安装和场外运输以及场内的水平、垂直运输。实际施工方法与定额不同时。均不调整。

3. 本定额建筑配件的粉刷装饰是依据标准图集确定的,如设计改其它装饰时,可按配件装饰展开面积工程量套用相应项目进行换算。

4. 本定额的钢筋混凝土构件项目含钢量与设计图纸要求不同时,按第五章规定进行调整。

5. 本定额的厕所、浴室项目中,隔板安装连接用的铁件已包括,但定额不包括:

(1)厕所的墙面装饰、蹲位的踏脚板及瓷盖。

(2)浴室的墙面和地面的装饰及排水沟。

6. 各种检查井、水表井、化粪池有下地水时,其排水费用另计。

7. 窗式空调器箱已包括空调洞口上、下钢筋混凝土过梁,不得重复计算。

8. 汽车修理坑,定额按坑内 6.0m,修理台总长度以 7.78m 编制,坑内长度如设计与定额不同时,可按比例增减计算。

9. 砖砌浴缸按 $1.26\text{m} \times 0.7\text{m}$ 尺寸考虑。如设计长度不同时,按每增减 0.1m 项目进行调整。

10. 砖石砌廊沿的勒脚按 0.6m 考虑,高度不同时,按每增减 0.1m 项目进行调整计算。

工程量计算规则

1. 屋面钢筋混凝土水箱、检查井、阀门井、水表井、化粪池、洗车台、洗车修理坑、售饭台、浴缸、上屋面铁爬梯(包括扶手、爬梯)均以“座”计算。
2. 厕所隔板、淋浴间隔板均以“间”计算。
3. 阳台栏板、栏杆、压顶、花台、花池、花圃栏杆、小便槽、讲台、窗帘盒、伸缩缝、变形缝、阳台铁栅、阳台铁栅门、金属围墙、化验台、天平台、案桌、附墙烟囱、砖石廊阶均以延长来计算。
4. 梳妆镜、晒衣架、空调器箱、洗涤池、洗菜池、洗碗槽、洗衣池、盥洗台、售菜台、搁板、壁龛、木碗橱、壁橱、水池带肥皂洞、房上烟囱、垃圾箱、垃圾道口、预埋钩、餐具挂钩均以“个”计算。
5. 黑板、金属钢大门均按外框面积,以平方米计算。
6. 吊柜、壁橱按外形体积以立方米计算。
7. 铁爬梯踏步以“步”计算。

一、屋面钢筋混凝土水箱

工作内容:1. 制作、安装及拆除模板。

2. 制作、绑扎钢筋、搅拌、浇捣及养护混凝土。

3. 调运砂浆、内外壁抹灰、制安木盖板、铁爬梯。

计量单位:座

定 额 编 号				16001		16002		16003		
电 算 编 号	项 目		单 位	单 价 (元)	闽 85G306SS5-26		闽 85G306SS5-27		闽 85G306SS10-26	
					5t 钢筋混凝土屋面水箱				10t 钢筋混凝土屋面水箱	
					数 量	合 价	数 量	合 价	数 量	合 价
	基 价		元			3346.57 3446.72		3443.56 3546.23		4837.04 4991.84
	其 中	人 工 费	元			680.64		696.48		989.28
		材 料 费	元			2529.81		2604.23		3656.40
		机 械 费	元			2629.96		2706.90		3811.20
						136.12		142.85		191.36
0006	合计工(综合单价)		工日	24.00	28.36		29.02		41.22	
7261	抗渗防水砾石混凝土 C20 $\varnothing$ 20		m ³	208.41	0.342		0.352		0.687	
7265	抗渗防水碎石混凝土 C20 $\varnothing$ 20			240.81	0.342		0.352		0.687	
7263	抗渗防水砾石混凝土 C20 $\varnothing$ 40		m ³	197.69	2.483		2.544		3.695	
7267	抗渗防水碎石混凝土 C20 $\varnothing$ 40			233.56	2.483		2.544		3.695	
7622	水泥砂浆 1 : 2		m ³	279.37	0.581		0.598		1.058	
7624	水泥砂浆 1 : 3		m ³	219.12	0.339		0.347		0.483	
7685	素水泥浆		m ³	658.13	0.026		0.028		0.039	
0254	松原木		m ³	841.55	0.567		0.58		0.799	
0403	圆钢筋		kg	2.808	215.22		223.38		300.90	

续 前

定 额 编 号				16001		16002		16003	
电 算 编 号	项 目	单 位	单 价 (元)	闽 85G306SS5-26		闽 85G306SS5-27		闽 85G306SS10-26	
				5t 钢筋混凝土屋面水箱				10t 钢筋混凝土屋面水箱	
				数 量	合 价	数 量	合 价	数 量	合 价
0404	螺纹钢	kg	2.803	71.20		76.285		120.39	
0500	铁 件	kg	3.946	64.65		64.65		64.65	
0534	镀锌铁皮 26"	m²	20.67	1.378		1.378		1.378	
0914	零星卡具	kg	4.16	0.78		0.794		1.058	
0917	钢支撑及扣件	kg	3.946	7.153		7.324		10.399	
0975	对拉螺栓 Ø16	kg	4.68	2.346		2.339		3.255	
1026	镀锌铁丝 22"	kg	5.62	2.082		2.155		2.95	
1421	铁 钉	kg	4.26	4.605		4.712		6.572	
4641	电焊条	kg	5.73	2.562		2.582		2.902	
2601	调和漆	kg	12.04	0.093		0.093		0.093	
2603	无光调和漆	kg	10.84	0.106		0.106		0.106	
2642	红丹防锈漆	kg	11.51	1.25		1.25		1.25	
2704	油漆溶剂油 200"	kg	5.15	0.165		0.165		0.165	
2706	防腐油	kg	9.38	0.087		0.087		0.087	
2751	清 油	kg	10.38	0.0077		0.0077		0.0077	
2761	熟桐油	kg	13.17	0.018		0.018		0.018	

续 前

定 额 编 号				16001		16002		16003	
电算 编号	项 目	单 位	单 价 (元)	闽 85G306SS5-26		闽 85G306SS5-27		闽 85G306SS10-26	
				5t 钢筋混凝土屋面水箱				10t 钢筋混凝土屋面水箱	
				数 量	合 价	数 量	合 价	数 量	合 价
3005	石膏粉	kg	0.77	0.021		0.021		0.021	
3200	107 胶水	kg	1.85	0.528		0.54		0.759	
3301	防水粉	kg	1.51	9.587		9.84		19.212	
4511	草 袋	m ²	1.93	1.41		2.362		4.39	
4534	铁砂布 0~2 [#]	张	1.071	2.20		2.20		2.20	
4588	嵌缝料	kg	1.70	4.02		4.116		5.777	
4590	隔离剂	kg	1.05	4.02		4.116		5.777	
4998	水	m ³	0.82	3.691		3.631		6.192	
5000	其他材料费	元		7.57		7.79		14.57	
9254	载重汽车 载重量 6t	台班	290.11	0.073		0.075		0.1069	
9342	滚筒式混凝土搅拌机 400L	台班	90.70	0.175		0.18		0.272	
9364	灰浆搅拌机 200L	台班	43.69	0.142		0.146		0.158	
9417	木工圆锯机 $\varnothing 500\text{mm}$	台班	27.67	0.132		0.167		0.243	
9407	钢筋切断机 $\varnothing 40\text{mm}$	台班	41.60	0.029		0.027		0.041	
9408	钢筋弯曲机 $\varnothing 40\text{mm}$	台班	24.83	0.081		0.09		0.124	