

建筑工程禁忌系列手册

装饰工程

禁忌

手册

北京建工集团总公司

艾永祥 蔡高金

范光华 钱家琦

编著

中国建筑工业出版社

建筑工程禁忌系列手册

装饰工程禁忌手册

北京建工集团总公司

艾永祥 蔡高金 编著
范光华 钱家琦

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

装饰工程禁忌手册/北京建工集团总公司编. —北京:
中国建筑工业出版社, 2002
(建筑工程禁忌系列手册)
ISBN 7-112-05033-2

I. 装... II. 北... III. 建筑装饰—工程施工—
禁忌—手册 N. TU767-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 019855 号

建筑工程禁忌系列手册
装饰工程禁忌手册
北京建工集团总公司
艾永祥 蔡高金 编著
范光华 钱家琦

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)
新华书店经销
北京市彩桥印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 7½ 字数: 199 千字
2002 年 7 月第一版 2002 年 7 月第一次印刷
印数: 1—4,000 册 定价: 12.00 元

ISBN7-112-05033-2
TU·4486 (10560)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

本书是“建筑工程禁忌系列手册”之一，书中将装饰工程中包括地面、门窗、涂饰、裱糊、贴面，顶棚、幕墙等分项工程施工操作时，容易出现的违规做法一一列出，作为禁忌条目，然后逐一指出它们的不良后果和改正措施。

本书可供建筑装饰工人自学、培训，也可作为考核工人的试题参考。

* * *

责任编辑 袁孝敏

出版说明

我社 2000 年 4 月出版的《建筑施工禁忌手册》受到广大读者的欢迎，多次重印，久销不衰。这次推出的“建筑工程禁忌系列手册”（共六册），是对原《建筑施工禁忌手册》的补充与完善，它们是相辅相成、互为配套的关系。

“建筑工程禁忌系列手册”是按不同专业和分部工程分册的，它们是《结构工程禁忌手册》、《安装工程禁忌手册》、《防水工程禁忌手册》、《装饰工程禁忌手册》、《冬期施工禁忌手册》和《建筑防火禁忌手册》。书中以施工或安装（部分涉及设计）过程中经常出现的一些违规行为作为“禁忌”条目，逐条列出它们的不良“后果”，并指出正确做法或改正“措施”。以建筑施工过程中“亮红灯”的方式，告诫读者不应该这样做、做了有什么后果、正确的做法应该怎样，这种类似“三部曲”的写法，比较生动、贴切，读者愿读、也容易接受，可于警示中思考并掌握建筑施工的各项规范要领。

应该指出的是，这套丛书的作者，都是从各专业的权威单位、行家里手中选出。为了编好各分册，他们竭尽全力，从日常工作中细心捕捉违章违规的点点滴滴，编成禁忌条目，并写好后果与措施，使读者在阅读中增长知识、获得教益。

我们要十分感谢这些作者为提高建筑施工队伍素质所表现出的敬业精神和付出的辛勤劳动，让这套系列丛书在今后的使用实践中，进一步完善，并发挥应有的社会效益。

2002 年 3 月

目 录

第一章 地 面 工 程

第一节 基土（地面垫层下的土层）/1

禁忌 1 房心内地面垫层以下的填土，使用淤泥、杂填土、腐殖土、耕植土或冻土/1

禁忌 2 已被扰动的原状基土和回填基土均未进行分层压实/1

禁忌 3 冬季在已受冻的基土上做地面垫层/2

第二节 炉渣垫层/2

禁忌 4 基层处理不符合要求，如杂物未清理干净、铺设垫层前未洒水/2

禁忌 5 过早涂刷水泥浆结合层或涂刷面积过大/3

禁忌 6 使用未经过筛也未用水闷透的炉渣拌合垫层材料/3

禁忌 7 垫层用炉渣拌合料无配合比及拌合不均匀/3

禁忌 8 炉渣垫层浇筑后未进行覆盖保护，又进行其他工序的操作/4

禁忌 9 铺设炉渣垫层时预先不做找平墩，铺设后表面不进行滚压/4

第三节 混凝土垫层/5

禁忌 10 基层不进行处理就浇筑混凝土垫层/5

禁忌 11 浇筑混凝土垫层时不使用振动器，不预先做找平标志/5

禁忌 12 大面积铺设垫层混凝土时，不进行分段施工及留置伸缩缝/6

禁忌 13 冬期施工时，在首层地面冻土基层上铺设混凝土垫层/6

禁忌 14 陶粒混凝土垫层浇筑时未进行滚压找平、只用铁锹拍打/6

禁忌 15 陶粒进场后不进行过筛、水闷便与水泥、砂、水进行拌和/7

第四节 细石混凝土及水泥砂浆地面/7

禁忌 16 做地面面层之前，对基层（或垫层）不进行彻底、认真清理和湿润/7

禁忌 17 水泥浆结合层刷得过早，面积又大，待铺细石混凝土面层或水

泥砂浆面层时已干燥/8

禁忌 18 在预制钢筋混凝土楼板上铺细石混凝土地面时,横竖板缝混凝土未灌实/8

禁忌 19 铺完细石混凝土或水泥砂浆面层后,不撒干水泥面就进行压光/9

禁忌 20 水泥地面完成后没有进行养护就在地面上进行下道工序/9

禁忌 21 细石混凝土或水泥砂浆面层抹压遍数不够,在水泥砂浆终凝前尚未抹压完/10

第五节 现制水磨石地面/10

禁忌 22 同一部位的彩色水磨石拌合料所用的水泥、石子、颜料等材料由几个厂家供应,而且是随供随用/10

禁忌 23 抹水泥砂浆找平层之前对基层不认真进行清理、湿润/11

禁忌 24 在铺水泥砂浆找平层之前,先在已清理干净的基层上洒干水泥面,然后洒水再用扫帚扫出一大片,当铺水泥砂浆找平层时部分水泥浆结合层已干燥/11

禁忌 25 镶玻璃(或铜条)分格条,在固定玻璃条(或铜条)时,将分格条两侧及十字交叉接头处抹满水泥浆/11

禁忌 26 拌制石子浆前已被污染的石子未清洗,铺抹石子浆时用刮杠刮平/12

禁忌 27 铺面层石子浆时,其厚度与分格条高度相同,或镶分格条后未经养护就进行铺石子浆的工序/13

禁忌 28 面层磨光工序操作中,补浆遍数不够,补浆方法不符合要求,用扫帚扫浆/13

第六节 预制水磨石地面/14

禁忌 29 基层清理不干净、浇水湿润不够,水泥素浆结合层涂刷不均匀或涂刷时间过长/14

禁忌 30 拌制预制水磨石铺砌砂浆时,加水量控制不严,不符合干硬性砂浆的操作要求/14

禁忌 31 铺砌预制水磨石板块前,板背面浮灰未清理干净,也未进行浸水湿润处理/15

禁忌 32 预制水磨石板块铺砌后,只在表面进行擦缝,不进行灌缝/15

第七节 陶瓷锦砖地面/15

禁忌 33 水泥砂浆找平层抹完硬化之后,未立即进行铺陶瓷锦砖/15

禁忌 34 铺贴陶瓷锦砖之前,对整张的锦砖规格尺寸和颜色不进行挑选/16

禁忌 35 铺贴陶瓷锦砖的过程中,未严格按工艺标准进行操作,揭纸后未进行拨缝,就直接灌缝/16

禁忌 36 在铺贴锦砖前未在房间内找平层上进行弹线、找方正/17

第八节 塑料板地面/17

禁忌 37 基层清理不净,浇水湿润不够/17

禁忌 38 铺贴塑料板之前对砂浆找平层麻面及凹凸之处未进行处理/17

禁忌 39 大面积铺贴之前不进行弹线和试铺贴/18

第九节 大理石及花岗石地面/19

禁忌 40 基层不进行彻底清扫处理,就进行铺砌大理石或花岗石板块的工艺/19

禁忌 41 铺砌大理石或花岗石板块之前,在房间内不弹线、不试拼/19

禁忌 42 结合层用水泥砂浆拌制时,未严格控制加水量/20

禁忌 43 大理石或花岗石板块在使用前不用水浸湿/20

禁忌 44 大理石或花岗石板块,铺砌完成后,不进行灌缝、擦缝/21

第十节 缸砖、水泥花砖、通体砖地面/21

禁忌 45 基层未进行彻底清理和洒水湿润/21

禁忌 46 铺砌地面前不进行选砖/22

禁忌 47 各种砖板块铺砌前不进行浸水湿润/22

禁忌 48 各种砖板块铺完之后,不采取措施进行养护和成品保护/22

第十一节 预制混凝土板块及条石面层(室外)/23

禁忌 49 室外管线施工后,沟内填土没有夯实,就进行庭院路面施工/23

禁忌 50 预制混凝土板块或条石进场后不进行质量验收/23

第十二节 长条、拼花硬木地板/24

禁忌 51 木地板材料不控制含水率/24

禁忌 52 在无地下室的首层地面或楼层大房间地面,铺设木地板时没有采取通风构造措施/24

禁忌 53 拼花木板面层,用胶结料粘在表面不平整、不洁净的水泥砂浆基层上/25

第十三节 厕、浴间地面/25

禁忌 54 穿过厕、浴间的各种管道未安装就做地面涂膜防水/25

禁忌 55 厕、浴间地面涂膜防水层做完之后及面层完成后,不进行二次蓄水试验/26

禁忌 56 地面防水层做完之后,未做保护层就进入室内进行其他工序施工/26

第二章 门 窗 工 程

第一节 木门窗安装/27

禁忌 1 门窗框四周不做防腐处理/27

禁忌 2 门窗框安装左右不拉通线,竖向不找垂直/27

禁忌 3 门窗框边的缝隙大小不均,填嵌不密实/28

禁忌 4 门窗框安装不牢,松动/28

禁忌 5 合页槽开得过大,边缘不整齐,合页不平,螺钉松动,螺钉头斜露/29

禁忌 6 纱扇压条不顺直,钉头外露,纱边有毛刺/29

禁忌 7 门窗缺五金或五金安装位置不符合要求/29

禁忌 8 门窗扇翘曲(皮楞)/30

禁忌 9 门窗开关不灵活或走扇/30

禁忌 10 门窗扇下垂/31

第二节 钢门窗安装/31

禁忌 11 钢门窗翘曲和窜角/31

禁忌 12 钢门窗安装及固定方法错误/32

禁忌 13 上下钢门窗不顺直,左右钢门窗标高不一致/32

禁忌 14 门窗开关不灵活/32

禁忌 15 门窗开启方向不到位/33

禁忌 16 钢门窗开焊或补焊质量粗糙,未刷防锈漆/33

禁忌 17 钢窗漏装披水/34

禁忌 18 五金配件不齐全、不配套,型号与门窗不匹配/34

禁忌 19 纱扇绷纱粗糙,纱头外露/34

禁忌 20 压纱条采用的自攻螺钉太长,螺钉尖头外露/35

禁忌 21 玻璃卡子过长,尖头外露在油灰外面/35

禁忌 22 组合钢门窗拼装构件的选用不符合设计及规范要求,拼缝处

未满嵌油灰且无盖缝板/35

禁忌 23 纱门窗油漆涂刷粗糙,或防锈漆外露,或污染纱扇/36

第三节 铝合金门窗安装/36

禁忌 24 组合式铝合金门窗拼装处接缝不平整,拼樘的框扇出现翘曲、窜角/36

禁忌 25 地弹簧及拉手安装位置不符合图示要求,安装尺寸不准,安装方法不规范/36

禁忌 26 门窗面层污染咬色/37

禁忌 27 用刮刀或硬物清理门窗表面污染物及沾浆/37

禁忌 28 用水泥砂浆封堵门窗与洞口之间的缝隙/38

禁忌 29 过早撕去门窗的保护膜,任意踩踏已安装好的门窗框/38

禁忌 30 密封条安装时拉得过紧或整条安装/39

禁忌 31 已装好的门窗不采取保护措施/39

禁忌 32 铝合金下框槽口内不设流水孔,或流水孔位置安装不合理/39

第四节 涂色镀锌钢板门窗安装/40

禁忌 33 随砌砖随塞口安装/40

禁忌 34 门窗边缝外侧未填嵌密封胶/40

禁忌 35 门窗拼缝处未进行密封处理/40

禁忌 36 不带副框的门窗嵌缝采用水泥砂浆/41

禁忌 37 门窗开闭不严密,间隙不均匀,开关不灵活/41

禁忌 38 密封条填塞不严、断裂、滑落/41

禁忌 39 门窗小五金配件安装不齐全或与门窗预留孔洞不匹配/42

禁忌 40 门窗框与副框紧固时,不吻合,出现大小不等的缝隙/42

第五节 硬PVC塑料(塑钢)门窗安装/43

禁忌 41 塑料门窗水平码放在露天场地/43

禁忌 42 门窗框松动/43

禁忌 43 门窗预留洞口与门窗框缝隙用水泥砂浆封堵/44

禁忌 44 门窗框扇变形/44

禁忌 45 安装扇活时,螺钉直接钉入框内/44

禁忌 46 塑料窗下框框槽的排水孔遗漏或位置不当/45

禁忌 47 塑料门窗安装前未贴保护膜,造成框扇的污染/45

禁忌 48 已装好的门窗扇无有效的保护措施/45

禁忌 49 窗扇或门扇下垂/46

第六节 玻璃安装/46

- 禁忌 50** 玻璃有气泡、波纹, 玻璃清理不净或有裂纹/46
- 禁忌 51** 铺垫底灰不饱满, 玻璃安装不牢/47
- 禁忌 52** 油灰棱角不整齐, 外见裁口, 里见油灰/47
- 禁忌 53** 油灰外露钉子或卡子/47
- 禁忌 54** 油灰流淌/47
- 禁忌 55** 油灰表面皱纹、裂纹、脱落/48
- 禁忌 56** 木压条不平整、不顺直、有缝隙/48
- 禁忌 57** 安装铝合金及塑料窗时玻璃切割尺寸不准、或过大过小/49
- 禁忌 58** 铝合金及塑料窗下框槽口内砂浆杂物清理不干净/49
- 禁忌 59** 尼龙毛条或橡胶条丢失或长度不到位/49
- 禁忌 60** 橡胶条选型不妥, 密封效果差/50
- 禁忌 61** 垫块位置不准/50

第三章 抹灰工程

第一节 内墙石灰砂浆抹面/51

- 禁忌 1** 抹灰前基层不清理、不湿润、不打毛, 抹灰层太厚/51
- 禁忌 2** 抹灰面起泡, 有抹纹, 爆灰开花/52
- 禁忌 3** 抹灰前不抹灰饼、不充筋/52
- 禁忌 4** 阴阳角不垂直、不方正/52
- 禁忌 5** 踢脚、墙裙及水泥窗台等处抹灰出墙厚度不一致, 口角不方正/53
- 禁忌 6** 暖气槽两侧的小阳角与上边窗口角不通顺/53
- 禁忌 7** 管道后抹灰粗糙不平、不光, 管根处空裂/53
- 禁忌 8** 接顶、接地阴角不顺直/54
- 禁忌 9** 接槎明显、色泽不匀/54

第二节 水泥砂浆抹面/55

- 禁忌 10** 抹灰前基层不清理、不湿润、抹灰厚度不当; 抹灰后不养护/55
- 禁忌 11** 抹滴水线(槽) 不符合要求/55
- 禁忌 12** 分格条、滴水槽起条后毛草/56
- 禁忌 13** 窗台吃口/56
- 禁忌 14** 面层抹灰时接槎随意, 采用的水泥品种、强度及颜色不一/56

禁忌 15 大角不顺、不直、不平整/57

第三节 加气混凝土条板抹灰/57

禁忌 16 加气混凝土表面粉尘不清除、不湿润,并用普通砂浆抹灰/57

禁忌 17 每遍抹灰过厚,抹灰遍数间隔短,下一道抹灰跟得太紧/58

禁忌 18 预留门窗洞口与门窗框之间的缝隙不认真填嵌/58

禁忌 19 抹灰砂浆确定配合比时水泥用量偏多/59

禁忌 20 抹罩面灰时压活的时间及方法不当,灰浆内有未熟化的生石灰/59

禁忌 21 抹灰面不平,阴阳角不垂直,不方正/59

禁忌 22 踢脚板、墙裙上口、窗台板下口出墙厚度不一致、毛刺、口角不方正/60

禁忌 23 管道后及管根部位仍用大抹子按通常方法抹灰/60

第四节 混凝土内墙及顶面抹灰/61

禁忌 24 混凝土墙面、顶面抹灰前基层不清理、不浇水,光滑的表面不用毛,抹灰层太厚/61

禁忌 25 抹灰时面层水分较大,压抹遍数不够,使用的灰浆中石灰膏未完全熟化/61

禁忌 26 抹灰面不平,阴阳角不直、不方正/62

禁忌 27 踢脚、墙裙、窗台及大墙面接槎明显、颜色不一/62

禁忌 28 砂浆中水泥用量少,为便于操作加水量大,抹后不好好养护/63

第五节 墙面水刷石施工/63

禁忌 29 施工前基层未清理、未浇水、未抹粘结层/63

禁忌 30 抹灰面层材料中所掺石灰膏和生石灰粉未认真熟化/64

禁忌 31 水刷石面层喷洗、冲刷顺序不当,选用的水泥品牌、石渣颜色不一致/64

禁忌 32 刷石面层太厚、加水量太多,压抹不够,不注意养护/65

禁忌 33 刷石施工部位障碍及基层未清理,刷石与散水、台阶的施工不协调/65

禁忌 34 做角刷石、墙面刷石时没有采取保护措施,新旧刷石面相互污染/66

禁忌 35 刷石留槎部位不当,整体效果差/66

第六节 墙面干粘石施工/66

禁忌 36 粘石底子灰未抹平,甩石与压抹用力不匀/67

禁忌 37 粘石成活后遇风雨天未采取保护措施/67

禁忌 38 阳角及分格条两侧粘石时,未采取必要措施使其粘石饱满不露灰层/68

禁忌 39 石渣撒入后,不认真拍压使其粘入灰层/68

禁忌 40 粘石底灰抹得不平、局部过厚/68

禁忌 41 分格条起条过猛,又未二次拍压/69

禁忌 42 分格条、滴水槽缝内不清晰,起条后不勾缝/69

禁忌 43 大面积粘石时未采取措施避免接槎/70

第七节 拉毛灰施工/70

禁忌 44 外墙拉毛用的水泥不是同品种、同批量,砂浆用水量和颜料掺量不准、不匀/70

禁忌 45 拉毛施工随意甩槎、接槎/70

禁忌 46 拉出的毛长度不均、稀疏不匀/71

禁忌 47 对拉毛墙面进行二次修补/71

禁忌 48 拉毛时灰层施拉的厚薄相差较大/71

第八节 斩假石施工/72

禁忌 49 斩假石面层没强度、粉化、裂缝/72

禁忌 50 交底后未先剁样板,斧纹零乱不美观/72

禁忌 51 剁石时斧刃不锋利,用力不均匀,表面不平/73

禁忌 52 斩假石施工前基层不清理,底层浇水不透,粉石后不养护,剁石时间又过早/73

第九节 喷、滚、弹涂施工/73

禁忌 53 喷、滚、弹涂时底灰所用的砂子较粗,甚至有豆石,底灰抹得不平/73

禁忌 54 在底灰坑洼、有空裂,且没有润湿情况下就进行喷、滚、弹涂作业/74

禁忌 55 喷、滚、弹涂时,水泥、颜料不是批量备齐,饰面墙随意进行二次修补/74

禁忌 56 面层施工接槎明显/75

禁忌 57 喷、滚、弹涂的面层施工后现场有扬尘,干后未喷保护膜/75

禁忌 58 喷涂的面层,花纹不匀,局部出浆或有析白现象;滚涂的滚纹大小不等及流坠;弹涂弹出的色点,不能定位成点状,大小不等、疏密不匀,

不协调/76

第十节 清水砖墙勾缝/76

禁忌 59 横竖缝接缝处没有专门措施,勾缝不平整/76

禁忌 60 门窗框边缝勾灰不严、开裂/76

禁忌 61 操作不严,勾缝深浅不一/77

禁忌 62 出现窄缝和瞎缝/77

禁忌 63 窗台下、窗脸上、门窗过梁上下漏勾缝/77

禁忌 64 勾缝后随即清扫墙面/78

第四章 吊 顶 工 程

第一节 木骨架罩面板顶棚施工/79

禁忌 1 施工前土建与设备安装各专业间图纸未认真会审/79

禁忌 2 吊顶的标高、起拱不符合设计要求/80

禁忌 3 施工顺序混乱,屋面防水及楼地面湿作业未完便做吊顶工程,吊顶内各种管线及通风管道未提前安装完便装面板/80

禁忌 4 吊顶吊杆与设备吊杆共用/81

禁忌 5 施工用的临时马道以吊顶龙骨为支撑点/81

禁忌 6 木骨架材质、品种、规格未严格按设计要求选用。木料未烘干,未按设计要求进行防腐防火处理/82

禁忌 7 吊顶龙骨、吊杆安装完,其牢固可靠程度未进行检验/82

禁忌 8 胶合板、纤维板安装时钉距、钉长等不符合规定/82

禁忌 9 纸面石膏板安装不符合施工规范规定,造成板缝开裂、板面不平/83

禁忌 10 吊杆设置不合理/83

禁忌 11 罩面板选材不当/84

禁忌 12 未对罩面板的接缝进行控制,压条安装不弹线/84

禁忌 13 顶棚内的填充料不干燥、铺设过厚或过薄/85

禁忌 14 吊顶的罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处有漏缝现象/85

禁忌 15 用粘结法安装吊顶罩面板时,胶粘剂涂抹不均匀,并立即粘压/85

禁忌 16 吊顶用矿棉装饰吸声板安装时,在吸声板上直接安装灯具或放置其他材料/86

第二节 轻钢骨架罩面板顶棚施工/86

- 禁忌 17** 搁置式矿棉吸声板安装未设置压卡装置/87
- 禁忌 18** 轻钢骨架吊顶安装罩面板前,未安装好各种管线及设备。未预先做样板间,即大面积施工/87
- 禁忌 19** 吊顶不平,罩面板块间缝隙或压条不直、不匀、不顺/87
- 禁忌 20** 吊顶钙塑装饰板的交角处,用压条固定时,有翘曲/88
- 禁忌 21** 金属装饰板条板式吊顶,主龙骨间距大于 1.2m/88
- 禁忌 22** 吊顶安装搁置的罩面板有漏、透、翘角现象/89

第五章 隔断工程

第一节 轻钢龙骨石膏罩面板隔墙施工/90

- 禁忌 1** 轻钢龙骨纸面石膏板隔断,施工前图纸熟悉不够,对设计要求不明确/90
- 禁忌 2** 隔断施工前弹线位置不正确/91
- 禁忌 3** 轻钢龙骨与基体固定不牢固/91
- 禁忌 4** 龙骨设置间距过大或过小,该加固的地方不设附加龙骨/92
- 禁忌 5** 龙骨、罩面板选材不当/92
- 禁忌 6** 纸面石膏板安装、固定方法不符合施工规范规定/93
- 禁忌 7** 纸面石膏板隔墙的暗缝作并缝处理,或虽留缝,但未用配套接缝腻子找平/94
- 禁忌 8** 隔墙内的填充材料不干燥,铺设过厚或过薄/94
- 禁忌 9** 石膏板板缝开裂/94
- 禁忌 10** 龙骨安装完后未进行交接检就进行罩面板安装/95
- 禁忌 11** 墙体罩面板不平/96

第二节 增强石膏、水泥(GRC)空心条板隔墙施工/96

- 禁忌 12** 增强石膏空心条板未经烘干或受潮变形仍使用/97
- 禁忌 13** 条板隔墙安装前弹线位置不准,或不按弹线施工/97
- 禁忌 14** 未认真进行选板和配板就安装/97
- 禁忌 15** 增强石膏(或水泥)空心条板隔墙粘结、固定不牢固/98
- 禁忌 16** 采用未经检验的条板,安装时操作不严格,导致出现隔墙裂缝/98
- 禁忌 17** 采用厚薄不一致的条板,安装时又不用 2m 靠尺、托线板校核,导致墙板面不平整、不垂直/99
- 禁忌 18** 安装隔断过程中,各种管线和门窗的安装配合不好/99

第三节 钢丝网架水泥夹心隔墙施工/100

禁忌 19 隔断安装位置不正确/101

禁忌 20 未认真配置钢丝网架夹心板及配套件/101

禁忌 21 有弯曲变形等缺陷的夹心板未经处理就安装/102

禁忌 22 钢丝网架夹心板隔墙与周边墙体的连接方法不符合设计要求, 连接不牢固/102

禁忌 23 安装过程中, 各种管线和门窗的安装配合不好/103

禁忌 24 钢丝网架夹心板安装前未认真选材, 安装马虎, 抹灰不按规定做, 导致安装后产生隔墙裂缝/103

禁忌 25 隔墙表面不平整、不垂直, 阴阳角不垂直、不方正/104

第六章 外墙内保温板施工

第一节 增强水泥 (GRC) 聚苯复合板外墙内保温施工/105

禁忌 1 空气层厚度过大或过小/105

禁忌 2 未认真进行选板和配板就安装/105

禁忌 3 增强水泥 (GRC) 聚苯复合板粘结、固定不牢固/106

禁忌 4 增强水泥 (GRC) 聚苯复合板保温墙, 由于材料和操作施工不当产生裂缝/107

禁忌 5 采用的聚苯复合板厚薄不一致, 安装不认真, 致使保温墙面不平整、不垂直/108

禁忌 6 安装保温板过程中, 电气管道等安装配合不好/108

第二节 增强石膏聚苯复合板外墙内保温施工/109

禁忌 7 空气层厚度控制不好/109

禁忌 8 未认真进行选板和配板, 净高尺寸不按实际测量就安装/110

禁忌 9 增强石膏聚苯复合板安装时, 不注意清理基层面, 未使用好 SG791 胶液, 因而粘结、固定不牢固/110

禁忌 10 增强石膏聚苯复合板保温墙安装后有裂缝/111

第三节 纸面石膏聚苯复合板外墙内保温墙面施工/112

禁忌 11 材料未进行验收就安装/113

禁忌 12 空气层厚度过大或过小/113

禁忌 13 纸面石膏聚苯复合板未认真保管/113

禁忌 14 墙面冲筋位置、厚度不准/114

禁忌 15 纸面石膏聚苯复合板粘结、固定不牢固/114

禁忌 16 纸面石膏聚苯复合板墙面出现裂缝/115

禁忌 17 保温墙面不平整、不垂直；安装过程中电气等安装配合不好/116

第七章 饰面板（砖）工程

第一节 室外贴面砖施工/117

禁忌 1 面砖空鼓、脱落/117

禁忌 2 室外凸出的檐口、腰线、窗口、雨篷等饰面，没有流水坡度和滴水线（槽）/118

禁忌 3 分格缝不平直、宽窄不均、接缝填嵌不密实/118

禁忌 4 面砖表面不平整、有色差、墙面不洁净/119

禁忌 5 镶贴外墙的面砖有暗痕和裂缝，吸水率大于 10%/119

禁忌 6 用非整砖拼凑镶贴/120

禁忌 7 勾缝深浅不一、表面不光滑、接槎不平整/120

第二节 大理石、磨光花岗石、预制水磨石饰面施工/120

禁忌 8 接缝不平、高低差过大/121

禁忌 9 镶贴的天然大理石、花岗石饰面板，表面有隐伤、风化等缺陷/121

禁忌 10 饰面板安装时每块板的上、下边打眼数量少于 2 个/122

禁忌 11 饰面板安装后，每层灌注砂浆高度大于板高的 1/122

禁忌 12 灌注砂浆过稀、灌注前基体未清扫湿润、冬夏季施工未采取相应措施造成墙面空鼓/123

禁忌 13 上墙石材未经严格挑选，立体结构沉降尚未稳定就做贴面施工，施工后不注意浇水养护造成开裂/123

禁忌 14 接缝宽窄深浅不一致，填嵌不密实/124

禁忌 15 对同一墙面、柱面用的石材颜色要求不严格，施工时未采用低碱水泥砂浆，贴面完成后不注意保护，造成表面颜色不一致、不干净/125

禁忌 16 套割不整齐/125

第三节 大理石、花岗石干挂施工/126

禁忌 17 对面板质量未经严格验收就上墙面，致使出现隐伤、风化等缺陷/126

禁忌 18 结构面层预埋件设置不牢，采用的螺栓规格、质量不符合要