

443.681  
175  
14

卷三

治紀下

治紀下

治河方畧卷之三

翰林院編修河道總督兵部尚書追贈太子太保  
工部尚書世襲拜他喇布勒哈番諡文襄著  
五世孫文鈞衛斯重刊

治紀下

堤工

賈魯治河有疏有濬有塞潘季馴曰治河  
惟有築堤束水以水刷沙此外別無奇謀

善策此亦專爲治黃河言耳若清水淤泥  
礪砂之地冲之不開刷之不深豈能舍疏  
濬而專言塞乎然疏濬之功十之二三堤  
之功則得十之七八矣故堤爲要焉

江南碭山縣黃河南岸上自河南虞城縣界起  
下至蕭縣界止計長一萬四千三百九十三丈  
七尺內毛城舖減水壩閘各一座

蕭縣黃河南岸上自碭山縣界起下至徐州界

王家山西止計長一萬一千四百八十九丈八尺又東鎮口格堤一道長八百六十四丈五尺以東毛城舖減水壩之水並上流各處行潦由小神河入睢河

徐州黃河南岸上自蕭縣界起下至靈璧縣界止計長二萬一千二百一十八丈五尺內護城堤石工五百一十二丈六尺又郭家嘴至韓家山舊堤一道長八百二十一丈

碭山縣黃河北岸上自山東單縣界起下至豐縣界止縷堤通計長一萬零四百四十丈八尺  
豐縣黃河北岸上自碭山縣界起下至徐州工界止堤長二千一百二十二丈

徐州黃河北岸上自豐縣界起下至李道華樓止堤長七百三十丈四尺又大谷山蘓家山一堤四百四十七丈五寸李道華樓以下至大谷山九十里地勢稍亢無堤恐毛城舖大谷二處

減水閘壩不足洩水空此以洩異漲又自陡山  
起至子房山止一堤計長一千三百十五丈又  
上自獅子山起下至長樊大壩西頭止計長二  
千七百十五丈外長樊大壩遙堤長一千六百  
八十九丈又上自長樊大壩堤東起下至王家  
山東止舊縷堤一千一百二十丈又北岸花山  
遙堤至邳州界止長一千六百六十四丈

花山決口堤工自龐家山起至廟山止凡十里

初築時其高且厚也倍於各處堤工然其地形  
原屬最卑又其土沙多而淤少其圯敗之速也  
較之各堤亦倍之兼以歷歲漸久尤恐暴漲難  
禦必須加築二三尺雖境內岡阜蜿蜒無奪河  
之患而淹浸民田當亦不少不可不爲未雨之  
綢繆也

靈璧縣南岸上自徐州界起下至睢寧縣界止  
計長三千九百七十一丈

睢寧縣南岸上自靈璧縣界起下至宿遷縣界止計長一萬六千六百七十六丈零二尺內戴家樓險工壩臺長三百丈月堤五百九十三丈韓家莊險工埽臺五百二十一丈五尺月堤一千一百十丈武官營月堤八百九十丈

邳州北岸上自徐州界起下至宿遷縣界止計長九千四百七十九丈九尺外自徐州界起接廟山自綿山起接拐山堤四百二十丈又羊山

寺西寺南遙格堤長六百四十二丈又董家堂  
險工埽臺五百七十四丈木社店格堤九十八  
丈五工頭險工堤二百一丈運河西北唐宋山  
格堤三千五十丈運河東西堤八千二百三十  
九丈二尺五寸

邳州窪下貓兒窩地勢甚高北來諸水直灌州  
城內湖外河及邳宿兩州縣各堤俱難保故築  
唐宋山格堤以攔之貓兒窩斜對爲彭家河凡

豐碭沛徐及東省州縣北岸之水俱由此河入  
運伏秋暴漲運河難容故築貓兒窩萬家莊馬  
庄集減水壩三座以洩之使東入駱馬湖

宿遷縣黃河南岸上自睢寧縣界起下至白洋  
河止計長一萬一千二百六十二丈七尺又白  
洋河磯嘴壩九十丈格堤七十八丈墩郎廟彭  
家堡遙月堤三道共一千六百零九丈徐家灣  
遙堤一千零九丈

宿遷縣黃河北岸上自邳州界直河起下至皂河止又自西門吳家墩起下至古城桃源縣界止堤一萬三百一十一丈九尺又朱家堂護壩堤五千六十二丈五尺西挑水壩中挑水壩及格堤共五百三十五丈楊家莊埽工一百六十二丈蕭家渡埽工九十四丈

宿遷縣運河東西兩堤上自邳州窑灣起下至張庄口止共一萬七千五百十七丈零攔馬河

橋壩七座三百七十丈

宿遷桃源清河山陽安東五縣中河北岸堤一道上自張庄運口起下至安東平旺河止共計堤工六萬二千六百四十五丈內中河南堤七千七百九十八丈餘又宿遷清河安東三縣護城堤三千四百六十五丈

宿虹兩縣黃河南岸歸仁堤長六千三百二十五丈六尺

桃源南岸上自宿遷白洋河界起下至清河縣界止計長一萬六千五十三丈二尺外烟墩挑水壩一百零一丈

桃源縣黃河北岸上自宿遷縣界起下至清河縣界止計長一萬四千六百五十一丈九尺又上渡口及七里溝兩挑水壩共二百七十八丈五尺三岔月堤五百五十丈

清河縣黃河南岸上自桃源界起縷堤一道下

至裴家場河西止長二千八百八十九丈遙堤一道下至張福口止長三千二十八丈甘羅城椿埽工二百十五丈二尺天妃壩磚石工三百三十四丈又自惠濟祠起至山陽止縷堤長八百三十九丈三尺又桃清界格堤一道三百四十三丈又運口東南攔湖橫堤三道共長八百六十七丈四尺

清河縣黃河北岸上自桃源縣界起下至山陽

縣界止計長八千五百八十三丈內王家營大減壩一座長一百丈

山陽縣黃河南岸上自清河縣界起下至雲梯關止計長三萬二千三十五丈五尺內王公堤石工五百九十五丈一尺又自雲梯關起至海口七巨港止計長一萬二百六十一丈三尺

山陽縣黃河北岸上自清河縣界起下至東安縣界止共長三千六百零六丈八尺又上自雲

梯關安東界起下至六套迤東止長八千一百四十二丈五尺

安東縣黃河北岸上自山陽縣界起下至雲梯關山陽縣界止長二萬三千三百一丈

山陽盱眙兩縣河堰北自山陽縣武家墩起歷高家堰高梁澗周家橋古溝唐梗至盱眙縣之翟家堤止計長一萬五千六百四十四丈六尺內石工五千四百五十一丈五尺椿工六千二

百二十八丈九尺土工三千九百六十四丈二尺

山陽縣運河西岸上自清河縣界起歷鳳陽廠減水壩下至寶應界止計長一萬三千七百五十九丈四尺

山陽縣運河東岸上自清河縣界起下至寶應縣界止計長一萬三千八百八十九丈四尺

寶應縣運河東岸上自山陽縣界起歷子嬰溝