

上海地区建筑安装工程施工及验收
暂行技术规范

(江苏、浙江、安徽、福建四省及上海市适用)

混凝土和钢筋混凝土工程

上海科学技术出版社

• 1959 •

編 制 說 明

本建筑安装工程施工及驗收暫行技术規范，是由江苏、浙江、安徽、福建四省的城市建設厅和上海市建筑工程局五个单位，根据建筑工程部“关于修改施工規范通知”的精神，并依据原国家建設委員会頒發的“建筑安装工程施工及驗收暫行技术規范”的基础上，結合五个省市的地方情況修訂的。

这套規范由于工作人員的技术水平有限，修訂过程中吸取群众意見的面还不够广，其中还会有不切合实际或錯誤的地方，这都需在执行中逐步加以修訂和补充。

另外今后如有全国性統一規范或上級其他有关指示时，应按照全国規范或指示为准。

目 录

第一章 总則.....	1
第二章 装配式钢筋混凝土结构的建造.....	2
第三章 模板工程.....	7
第一节 模板及支架用的材料	7
第二节 計算模板及支架的指示	9
第三节 模板的制作	11
第四节 模板及支架的裝設	13
第五节 模板的拆卸	16
第四章 钢筋工程.....	19
第一节 钢筋用的材料	19
第二节 钢筋的接头	22
第三节 钢筋的加工和冷加工	26
第四节 钢筋网和钢筋骨架的焊接和裝設	30
第五章 混凝土工程.....	38
第一节 混凝土的材料	39
第二节 混凝土拌合物的拌制和运输	40
第三节 混凝土拌合物的灌筑	45
第四节 拌制耐酸、耐碱与耐热混凝土的指示	53
第五节 混凝土的养护	55
第六节 混凝土质量的检查	57
第七节 混凝土及钢筋混凝土工程的冬雨季施工的指示	59
第六章 工程驗收.....	62

附 录

附录一 混凝土及钢筋混凝土结构的普通模板构件的主要尺寸	66
-----------------------------------	----

附录二 鋼筋計算強度 R_s 乘以鋼筋工作条件系数 M_s 和 M_H 的乘积	80
附录三 普通(重)混凝土的最大水灰比和最小胶结料用量	81
附录四 整体式混凝土和钢筋混凝土用的胶结料的指示	82
附录五 各种用途的轻混凝土中骨料的适宜级配	84
附录六 混凝土工程施工日志的格式	85
附录七 骨料耐酸性的测定	86
附录八 混凝土及钢筋混凝土工程冬季施工时的参考资料	88
附录九 温度检查日志的格式	91

第一章 总 则

第 1 条 本技术规范适用于工业的和民用的房屋及结构物的装配式和整体式混凝土及钢筋混凝土结构的施工；在按照相应的专门技术规范的规定施工时，也适用于水电站、堤坝、水闸、桥梁、隧道、公路及其他特殊结构物的工程。

第 2 条 凡采用尚未推广的新材料、新施工方法建造的结构，必须遵守为发展本技术规范而制定的专门指示及细则进行施工。

第 3 条 凡采用预应力混凝土施工方法建造的结构，必须遵守建筑工程部颁发的（技规 3—58）“预应力混凝土施工及验收试行规范”进行。

第 4 条 竹筋混凝土的施工应遵守下列指示：

一、竹筋混凝土结构适用于 2.2 公尺及 2.2 公尺跨度以内的实心预制楼板；净跨 2 公尺或 2 公尺以下不承受集中荷重的门窗过梁；补强作用的条形墙基础、墙壁腰箍及非承重的沟盖、池盖、窗台板、门窗框、天窗侧板。不适用于承重梁、经常受潮的浴室、阳台等及楼梯与楼梯间平台板。

二、竹材以竹身挺直、肉质厚实、不生虫及腐朽为合格。竹龄一般在 4~6 年，砍伐时期在秋末冬初为最佳。对竹筋最低限度应作“去甜液”、“干燥”和“防吸水”处理。未经处理及处理不良的竹筋一律禁用。竹筋含水率要求 10~15%；经处理后竹筋的最大吸水率，浸入水中 48 小时不得大于 3%。

三、竹筋的装设及竹筋混凝土的拌制、浇捣、养护等，除按照本规范普通混凝土办理外，参照有关指示进行。

第 5 条 凡原材料、半成品及成品的試驗要求，除本技术規范有規定者外，可參照國定的其他技术規范辦理。

第二章 裝配式鋼筋混凝土結構的建造

第 6 条 在工厂中或預制場上制作的裝配式鋼筋混凝土結構构件，必須滿足各主管部門的标准及定型設計的要求。

第 7 条 裝配式鋼筋混凝土結構和配件應按下列指示製造：

一、大量采用的标准的和定型的結構和配件，宜尽可能在工厂中和預制場中制造；

二、非大量采用的結構和配件以及重型和大型尺寸的結構應在施工部門的現場或在預定供應該工程使用的預制場中制作。

第 8 条 裝配式結構构件由制作地点运至施工現場、中途堆棧或拼合場所时，應遵守下列要求：

一、裝配式結構构件的支承位置和方法不应引起混凝土的逾限应力和构件的损伤；运输时墙板和隔墙板通常应直立或稍微傾斜放置，桁架和梁正立放置，其他构件則水平放置；

二、运输裝配式結構构件时，混凝土的強度應不低于吊裝时所要求的強度，并不低于設計強度的 70%；

三、用輕混凝土制造的裝配式結構构件，在运输时應防止受潮；

四、利用运输工具裝載构件时，應遵守規定的裝載界限。

第 9 条 吊裝裝配式結構构件时，混凝土的強度要求，除設計有所規定外，一般應不低于設計強度的 70%。

第 10 条 在仓库中，布置裝配式結構构件的堆棧以及构件

在堆垛中的放置层次，应考虑到钢筋混凝土结构拼合和安装时的操作顺序。构件的储存应避免发生可能的变形。

第 11 条 在现场堆存场中，装配式结构构件应布置在吊车的吊装作用有效范围以内。只在施工组织设计中有规定时，始得设置在吊车吊装作用有效范围以外。

第 12 条 成垛堆放装配式钢筋混凝土结构构件时，应遵守下列指示：

一、构件在堆垛中的位置应遵照第 8 条第一项规定的构件在运输工具上的位置堆放；墙板和隔墙板的储存最好采用货架式的设备，使板件固定在直立的位置中；

二、构件的堆垛应支承在垫木上；吊环应朝上，工厂的标志应朝向通道；相邻的构件，必须留出空间；垛与垛纵向之间，应留出通道。

三、水平分层堆置构件时，应用木衬垫分层隔开，各层木衬垫的位置应严格保持在一条竖向线上。

第 13 条 只在支承结构（如基础等）和埋设部件的标高和平面上的位置使用仪器校核以后，方允许进行装配式结构构件的安装。

第 14 条 装配式钢筋混凝土构件在绑缚起吊时，应遵守下列规则：

一、用钢丝绑缚结构构件时，应在绑缚处塞以垫衬，以防止混凝土受损；

二、在起吊平面式或空间式的大型钢筋混凝土构件以前，应设置临时联杆和横撑，以防在起吊和安装过程中可能改变构件的几何形状；

三、在构件起吊时，应在构件上缚置缆索，以调节悬空的构件位置。

第 15 条 装配式钢筋混凝土结构的安装，应按照施工设计

中所規定的程序分段進行。每一工作段中應在該段的構件全部裝設完毕後，立即進行儀器校正和最後固定結構的工作。

第 16 条 裝配式鋼筋混凝土結構的安裝方法應能保證：

一、在全部安裝階段中結構物已裝好的各個部分的穩定性和不變性；在風載、自重和安裝荷載作用下的構件，應遵守結構的正確安裝順序，並在構件間臨時加以固定；在安裝無骨架房屋時，應將縱向構件臨時系固在下層樓板或相鄰牆板上；

二、房屋或結構物每一工作段（單元）中結構的安裝成套性，應允許在已安裝的工作段中進行下一工序；

三、按照綜合施工進度表施工時，應保證現場的安裝工程、其他一般土建工程及特種工程工作的安全。

如果安裝條件與設計所規定的條件不同時，構件應按照安裝時所產生的內力加以復核。

第 17 条 已經架設的結構，應在起重機吊鉤摘下前進行臨時固定。臨時固定的方法應保證能在以後進行裝配式結構的校正及最後固定工作。

第 18 条 在杯形基礎中架設柱子時，臨時固定用的楔子可用混凝土或硬木制成。

在單層工業厂房中，宜採用工具式固定架作為柱子的臨時固定。

在多層工業厂房中，構件的臨時固定，應按設計規定使用專門的加固配件。臨時固定用的裝置和加固配件，宜作為對已安裝好的結構進行校正之用。

第 19 条 多層房屋的每上一層結構的安裝，只有在其下一层的結構




圖 1. 杯形基礎

1. 杯形基礎；
2. 柱腳；
3. 混凝土或木楔。

构件固定完毕和承重结构的整体接头的混凝土达到設計強度的70%后才准进行。

第 20 条 已經安装的結構构件，在其固定完毕以前的校正工作，应遵守下列要求：

一、房屋或结构物的各工作段（单元）应按施工設計規定的順序依照永久性水准标点和主軸線进行校正；

二、吊車梁的校正应在房屋骨架經過校正和固定完毕以后进行。

三、已安装的结构对定位軸線及水准标点的校正，应利用測量仪器进行。直线測量应使用具有公厘刻度的鋼卷尺和直尺，或用專門样板。

第 21 条 在结构經過校正以后，才允許对最后固定装配式结构的构件进行焊接或灌筑接头。

第 22 条 杯形基础与柱的混凝土剛性接头，以及用伸出鋼筋连接后再灌筑混凝土的接头，应遵守下列要求进行施工：

一、在接头澆灌混凝土前必須除掉泥土及脏物，然后用水冲洗；余水必須从基础杯中排尽；

二、如在受接合的构件上有伸出的鋼筋时，必須清除脏物和锈斑并加以矯直，然后根据設計規定进行連接并扎好箍筋；

三、必須采取措施防止雨水及地下水流入基础杯内。

第 23 条 板件及骨架的承重构件的金属接头，在构件的安装过程中，必須用安装螺栓加以固定。在接头的金属部件焊接前，应清除锈斑和油渍。

第 24 条 接头的金属部件应遵守“鋼結構制造与安装工程”篇的規定进行焊接，并設法防止混凝土在高温作用下受到損傷。

第 25 条 接头金属部件的連接应采用电弧焊，一般須預先进行定位焊；定位焊和焊接用的焊条必須使用相同的牌号。

第 26 条 填充接头所用的混凝土，如在設計中沒有特殊規

定时，应采用与被接合构件同一标号的混凝土。

该项混凝土宜用快硬水泥拌制；混凝土拌合物在灌筑过程中必须利用振动器或钎子仔细捣实。

接头金属部件的焊接缝必须经过仔细检查，并填写验收记录单后，方准用砂浆或混凝土填充。

第 27 条 尚未达到设计强度的结构，在安装后必须养护以保证混凝土有继续硬化的条件。

安装完毕的装配式钢筋混凝土结构，只有在混凝土达到设计强度后，才允许承受全部计算荷载。

第 28 条 验收装配式钢筋混凝土结构构件时，应遵守下列要求：

一、在工厂中或预制场上制造的装配式钢筋混凝土构件，应具有标志及证明书；

标志应用不易抹掉的油漆标示在构件端头或不外露的表面上；结构和配件上必须有制造企业的技术监督部门的印鉴；

二、具有各主管部门标准的装配式结构构件，应按各该标准的要求进行验收；

三、在验收每批相同类型的装配式结构构件时，制造企业应提供混凝土试块的试验记录；

四、在验收的结构中，所用钢材包括原材料、冷加工及各种焊接，应提供试验结果或出厂证明；

五、非标准结构构件各个尺寸的允许偏差，应按类似的标准结构或定型结构所采用的现行标准和主管部门标准确定；

六、在验收的构件中，如有金属埋设部件和配件的接头，必须检查这些部件与配件位置的正确性；

七、制成的构件均不得有外部缺陷及损伤（裂纹、残缺、蜂窝等）；

检查时如发现有严重影响混凝土设计强度的缺陷时（如混凝

土脱落、大蜂窝等），应将该构件补强后作载荷试验，试验程序与载荷重量应由设计决定。

八、上下面难以分辨的构件（如：平板、矩形截面梁等）应标明“上”字或其他标志；

九、用吊车安装的构件（如无吊环时）应根据设计的规定标明绑缚的位置；

十、装配式结构构件均应标有中心线，以保证正确地按设计位置安装；

在重量大于一吨的构件上，应划标线，使能确定构件的重心位置。

第 29 条 制成带有表面装饰的钢筋混凝土构件，其表面装饰的质量，应逐一进行仔细的外观检查。制品外部不得有裂缝、残缺、低洼等缺点，饰面层的颜色应符合设计规定。

第 30 条 验收的构件是否符合第 28 条中所规定的各项要求，应用外观检查和度量的方法（如用钢卷尺、直尺、样板等）检查。提供检查的构件数量，在骨架与承重墙的构件中每 10 件选出一个试件，在房屋及结构物的其他构件中每 20 件选出一个试件。

为了保证工程质量，在预制场制作的每个结构构件，均应进行仔细的外观检查。

第三章 模板工程

第一节 模板及支架用的材料

第 31 条 木模板及支撑结构所用的木材，可根据我国各地区材料产地的实际情况，采用不同种类的木材制作，扭曲与脆性十

分利害的木材不宜用于制作模板及支撑。

第 32 条 长期使用的工具式模板配件，如用容易腐蝕的木材制作时，应进行防腐处理。

第 33 条 木模板构件应用整边材或毛边材制成，并应符合下列规定：

一、带钝棱的木板在用作木模的拼合板或贴于混凝土面的木板时，应以没有钝棱的一面朝向混凝土，并需設法防止漏水泥浆；

二、带棱达厚度四分之一的木板及方木，在不影响强度的要求下，可用作楞木、楞木托板、固定板、箍条及模板中的其他承重构件；

三、带尖棱的木板可以用作拼合板的衬档（梁与大梁的拼合板除外，因該項衬档为承重构件）、横撑、斜撑以及模板和支架中不承受計算荷載的其他构件；

四、在个别情况下（对混凝土表面的质量有较高要求时）可采用搭口縫或企口縫的整边材木板。

第 34 条 直接贴于混凝土表面的模板，在滑动式模板中的木板（拼板条），板厚在 30 公厘以内者不得宽于 150 公厘。

梁、大梁、横梁及拱的底板，如需用整块木板，则其宽度不加限制。

第 35 条 制造模板用的胶合板应具有耐水性。在新灌筑混凝土时，耐水胶合板不得因受潮湿而脱胶分层。

第 36 条 金属模板及其配件、木模板的工具式金属构件（如柱箍等）的钢材，一般应为尤。₀ 号钢，无钢号的钢材經試驗證明其机械性能不低于尤。₀ 号钢时也可使用。滑动式和滚动式模板构件所用的钢材标号，須根据設計規定采用。

金属模板及工具式金属固定配件均应油漆以防锈，与混凝土接触面应涂滑潤剂。

选择模板类型的指示

表 1

项次	结构及建筑物的特征	模板类型
1	配有承重的焊接钢筋骨架或劲性钢筋混凝土结构。	悬吊式模板——由现成部件构成，悬吊于承重的钢筋骨架或劲性钢筋上。
2	有竖向墙壁的钢筋混凝土建筑物，其墙壁厚度不小于 120 公厘： (甲)高度在 12 及 12 公尺以上，中间没有层间楼板。 (乙)高度在 20 及 20 公尺以上，中间有层间楼板及其他支撑在墙壁上的间隔结构。	滑动式模板——随墙壁混凝土灌筑程度逐渐提升，或用提升移动式模板——周期地随混凝土灌筑程度及混凝土允许拆模强度的获得情况，沿竖向提升。
3	长度很大的钢筋混凝土薄壳弯拱、通行隧道及横截面相同的其他长条结构。	滚动式模板——随混凝土灌筑程度及混凝土允许拆模强度的获得情况，沿水平方向作周期性移动。
4	高度很大且横截面不一致的钢筋混凝土结构物(工业用锥形烟囱等)。	提移移动式模板——随混凝土灌筑程度及混凝土允许拆模强度的获得情况，沿竖向作周期性的移动。在移动时随所灌筑结构横截面的变更部分地拆卸或抽掉个别部件。
5	1.5 公尺 × 6.0 公尺以下的大型屋面板、槽形板、T 形横条，扶梯段以及构件外形简单的预制构件。	翻转式模板——混凝土浇灌完毕后，随即翻转脱模。
6	其他类型的混凝土及钢筋混凝土结构。	普通模板——由现成部件构成(如拼合板、箱形板等)。

第二节 計算模板及支架的指示

第 37 条 模板、模板固定件及支撑模板的支架应按下列荷载计算：

竖向荷载

- 一、模板自重及支架自重；
- 二、新灌筑混凝土拌合物的重量；

三、钢筋重量；

四、人及运输工具在模板或支架铺板上行动时的荷载；

五、振捣混凝土拌合物时产生的荷载；

水平荷载

六、新灌筑混凝土拌合物对模板侧面构件的压力；

七、混凝土拌合物向灌筑结构的模板中倾倒时引起震动所产生的荷载。

第 38 条 高度大于 6 公尺的支架及模板构件，在计算时必须考虑到附录一所规定的标准风载。并须遵守下列的指示：

一、在考虑风载与模板及支架自重共同作用时，须计算支架及模板防止倾倒的稳定性，如同时装设模板及钢筋时，也要考虑钢筋的重量；

二、超载系数应等于下值：用于风载时为 1.2；用于自持荷载时为 0.8。

注：（1）如使用荷载及风载共同作用时，所有的计算荷载（自重除外）的超载系数应为 0.9。（2）对于能防止受风侵袭的建筑物，在计算模板及支架时不必考虑风载。

第 39 条 在计算模板及支架时，应根据表 2 选择最不利的荷载组合。

计算模板及支架用的荷载

表 2

项 次	模 板 构 件 名 称	支架及模板所受荷载的种类 (按第 37 条)	
		计算强度用	检查刚度用
1	平板和弯拱的模板与支撑结构	(一)+(二)+(三)+(四)	(一)+(二)+(三)
2	柱截面边长在 300 及 300 公厘以下的模板，墙壁厚度在 100 及 100 公厘以下的模板	(六)	(六)
3	柱截面边长大于 300 公厘的模板，墙壁厚度大于 100 公厘的模板	(六)+(七)	(六)
4	梁、大梁及拱模板的侧面拼合板	(六)	(六)
5	梁、大梁及拱模板的底板	(一)+(二)+(三)+(五)	(一)+(二)+(三)
6	厚大结构的模板	(六)+(七)	(六)

第三节 模板的制作

第 40 条 木制模板的拼合板、箍、千斤顶支架、伸缩的立柱、模板和支架的其他构件，均须采用模架、样板及其他确保模板尺寸和外形正确性的设备进行制作。

第 41 条 翻转式模板，除遵照本篇第三章内有关条文规定外，并应满足下列要求：

一、如采用偏心半圆支座式模板，重心要适合便于翻转。

二、用木材制作时，应作成底包墙，平板的搁栅须伸入墙板内；

三、制作模板的部件，应注意刚度和材料的质量，联系活络墙板的螺栓，其间距不得大于 2 公尺；

四、混凝土浇灌前，模板内面宜铺放湿润的垫布，并须平整，布的边缘应露出墙板外面。

第 42 条 在制作金属模板时必须遵守下列规则：

一、金属模板的工具式拼合板及其他部件，须用经过仔细矫正的材料制作；

二、金属模板部件的电焊，必须根据专用模架进行焊接，以确保这些部件的形状和几何尺寸的正确性及相互固定用的孔眼位置的正确性。

第 43 条 胶合板模板的工具式拼合板，在制作时必须遵守下列要求：

一、胶合板与其骨架部件的联接必须用耐水胶料胶合牢固；

二、胶合板外层上的木纹必须顺着构件的受力方向。

第 44 条 多次周转的模板与混凝土相接触的表面及整体拆卸的芯子和塞子的表面，必须涂上润滑剂，以防模板与混凝土的粘结。

涂在与结构正面接触的模板表面上的润滑剂，不得在混凝土上留下痕迹，也不得妨碍以后的装饰工作。

制作模板块件的允许偏差

表 3

项 次	偏 差 名 称	允 许 偏 差 值 (公厘)
甲、木制普通模板及支架		
1	拼合板的长度及宽度与设计尺寸的偏差	5
2	不刨光模板的拼合板，相邻二板厚度的差别	3
3	刨光模板的拼合板，相邻二板厚度的差别	1
	拼合板中木板间的缝隙宽度	2
乙、木制滑动式模板		
4	楞木截面尺寸的偏差	10
5	在矩形轮廓的模板中，由楞木组成的框每边长度的偏差，或在圆形轮廓的模板中，曲线楞木在半径长度中的偏差	-3
6	拼板条尺寸的偏差	
	(甲)宽	30
	(乙)长	10
	(丙)厚	3
7	千斤顶支架尺寸的偏差	
	(甲)高	30
	(乙)宽	20
8	接榫处螺栓位置的偏差	5
9	结合处钉子、螺栓数目及直径的偏差	0
丙、竹制模板		
10	型板相邻竹片厚度的差别	2
11	型板装钉的竹片间的缝隙宽度	1
丁、金属模板		
12	模板在长度与宽度中每1公尺的偏差	2
13	模板板边与直线的偏差	0.5
14	连接配件(楔子、螺栓等)的孔眼位置的偏差	0.5

注：(1) 本表第3项已考虑到木板干燥后在拼合板中发生缝隙的可能，2公厘以下的缝隙，可在灌筑混凝土前湿润模板使其密合。

(2) 在制作金属滑动式模板、滚动式和提升移动式模板构件时，其允许偏差必须遵守模板设计中的规定。

第 45 条 竹模板的工具式型板，在制作时必须遵守下列要求：

- 一、竹模板的骨架宜用木制，并须装钉牢固；
- 二、避免用枯裂的、腐蛀的竹材制作。

第 46 条 制成的模板构件与设计尺寸的偏差不得超过表 3 规定的数值。

第四节 模板及支架的装设

第 47 条 混凝土及钢筋混凝土结构所用的模板类型，须根据表 1 的指示确定。

第 48 条 对于表 1 第 1~5 项中规定各种结构所用的模板及其支架的制造和装设，应按照设计进行。其他结构所用的模板其支架的制造及装设允许按照草图进行。

普通模板的图纸可参照附录一中的规定绘制。

第 49 条 模板及其支撑结构必须符合下列要求：

- 一、具备稳定性、不变性、刚度和强度；
- 二、可靠地承受新灌筑混凝土拌合物的重量及侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载；
- 三、保证所建建筑物各部分的形状、尺寸及各部分相互间位置的正确性；
- 四、为了拆除模板时不致因受震动而引起混凝土的逾限应力，支撑模板的支柱和其他构件应设置在楔子、千斤顶、砂筒或其他便于松动支撑构件的装置上。

第 50 条 拼合板之间和单块木板之间的接缝均须严密，在浇捣混凝土时不得漏水泥浆。

与混凝土正面相接触的拼合板表面应平整。