


東方先生集
卷之九
水利



重脩浙江通志稿

第九十七冊上 水利

前浙江通志館稿
浙江圖書館賸錄

內部資料

水利畧海塘章（續）

第二節 歷代修建經過（續）

第二目 鉅工完成時期——清代（續）

乾隆朝（續）

二十九年先後修築海甯繞城暨戴鎮念各汎坦水

二月城東念里亭汎內第五十四段六十四段六十六段城西戴家石橋汎內第三十三段三十四段四十五段七十二段魚鱗大石塘外各築坦水共七段長一百七十七丈七尺六月七月將州城南門外繞城坦水二十七丈及東西二段繞城坦水六十八丈九尺並以木工舊石埋砌加釘橋木修築完整八月因戴家石橋汎內第七十段七十八段鎮海汎內之城東第二段城西第七段念里亭汎內第五十五段五十六段各工有係大石塘而未建坦水致護沙漸刷塘身已露至十五六層者有舊建坦水年久橋木殘朽石料短缺者有本係盤頭舊址應改建坦水者一并建修共九十八丈六尺九月以南門外繞城石塘近日形勢頂沖汕刷內有二層坦水六十餘丈橋木高懸因於二層之外加築一層長六十二丈又自是月望汎起至歲底止並修南門外繞城坦水五十丈一尺添建三層坦

水六丈五尺。

同年改建念里亭汎內緩修石塘並修隨塘坦水。

念里亭汎內第九十段東西俱係魚鱗大石塘惟中有緩修石塘二十九丈年久橋朽塘腳虛鬆塘淺土錢蹲矬因改建為魚鱗大石塘並隨築坦水同年修築老鹽倉等處柴塘柴盤頭並修換竹簾

十一月鑲築老鹽倉柴塘一千四百四十五丈韓家池柴塘二百八丈又拆鑲曹將軍殿前馬牧港普兜兜三處柴盤頭各一座十二月自老鹽倉起至三官堂西止間段接修柴塘一百四十五丈塘外修換竹簾三百十四個

同年修築海鹽縣石塘

是年四月風漸連作海鹽縣潰卸拱字號石塘拆築七丈又理砌章愛等號塘二十丈五尺

三十年閏二月上諭海寧統城石塘外一例普築三層坦水並補換二層舊坦內殘缺橋石

是月初五日內閣奉上諭畧開海寧統城石塘五百三十餘丈實為金城保障而塘下埋水尤所以捍衛石塘但向來只建二層今潮勢似覺頂沖

外沙漸有沙刷，二層之外應須豫籌保護。該撫等上年所奏加建三層坦水六十餘丈，止就尤險要處而言。於全城形勢尚未通盤籌畫，若一例普築三層石坦，則於護城保塘尤資裨益。著將應建之四百六十餘丈，均即一律添建其二層舊坦內有橋殘石缺者，亦著查明補換云云。三月巡撫熊學鵬奏已分別添建補換，計建三層坦水四百六十五丈七尺。

同月建立塔山新標記

新定第一標記，仍立方竹簍，計四層，共高八尺，漲沙高九尺，沙護一尺。第二標記，長竹簍第四十箇，計三層，共高一丈二尺，漲沙高一丈一尺七寸，簍露三寸。一此據海塘新志及杭州府志引海塘擘要，海寧州志稿作沙高一丈一尺一寸，簍露九寸。第三標記，長竹簍第八十箇，計三層，共高一丈二尺，漲沙高一丈一尺二寸，簍露八寸。第四標記，長竹簍第一百二十箇，計三層，共高一丈二尺，漲沙高一丈一尺二寸，簍露八寸。

同年五月九月，分別添修鎮海等汎內坦水

鎮海塔汎第十段魚鱗大石塘東西俱建坦水二層，茲於中間五十丈塘外補築二層坦水，計一百丈。九月又補修戴念鎮三汎坦水。十月改建西塘戴家石橋，續修石塘為魚鱗大石塘，並修隨塘坦水。

計改建大石塘二十九丈八尺隨修坦水又於施東第四十九段魚鱗塘外增建坦水一層。

三十一年三月修換老益倉汎西柴塘外竹簾。

計間段修換三百二十四丈底面竹簾一千二百九十六箇。

四月拆鏽韓家池汎西柴塘。

韓家池坐落尖山壩右勢居腋下原係平緩之工當年只築柴薪未建石塘茲因柴腳鬆朽拆鏽二百八十八丈。

八月改建念里亭汎內第八十五段八十九段緩修石塘為魚鱗大石塘並築隨塘坦水。

二段各有緩修石塘二十丈茲改建大石塘共四十丈隨築坦水一層。

九月十月分別增補鎮念二汎內坦水。

鎮海塔汎內大石橋魚鱗大石塘外增建坦水二層計長三十二丈念里亭汎各段坦水內均補釘椿木。

三十二年鏽築老益倉柴塘。

正月自柴石塘頭起至林茂舍止拆鏽三百丈十二月又接鏽一百丈。

同年鏽修海寧東西二塘盤頭並加築鎮念等汎坦水。

計鑲築曹將軍殿馬牧港普兜兜三處盤頭各一座又鎮海塔汎內大石塘十丈七尺及搶修塘六丈均止有一層坦水念里亭汎內大石塘二十六丈亦止一層坦水均加築一層又有大石塘二十七丈向未建坦水亦建築一層共長六十九丈七尺

同年改建念里亭汎內緩修石塘為魚鱗大石塘並築隨塘坦水

念汎內尚有緩修石塘三段共長五十八丈六尺五寸建自雍正八九年間日久底橋霉朽塘身翹凸因改建魚鱗大石塘並隨修坦水二層

同年蕭山縣境內南塘險工准援例改建竹築

該縣西江塘張神殿駒字等號原係柴土塘茲將最險工四十八丈照海寧塘工例改建竹築

三十三年拆鑲老益倉迤西及曹殿東首柴塘並修曹將軍殿西首大石塘

老益倉迤西柴塘係乾隆二十六年鑲築二十九年加鑲檣木柴埽俱稍靈朽因於終字號至彼字號拆鑲三百丈又自曹殿東首恭字號至觀音堂彼字號柴塘四百七十五丈係乾隆二十八年拆鑲二十九年加鑲之工柴埽靈朽檣木殘缺亦一律拆築完固又曹將軍殿盤頭西首廉字號魚鱗大石塘二十丈地勢凸出形似盤頭係乾隆四年建築因外有坍砌

舊塘石塊擁護是以未建坦水九年間曾坍卸九丈三尺經前巡撫常安
於歲修案內題請復築並於東首建築盤頭一座以挑潮流現間段塘腳
靈鬆底橋露朽共拆建魚鱗大石塘一十一丈

同年添建曹將軍殿東首並修補戴鎮念等汎內坦水

曹將軍殿前盤頭一座形勢凸出自盤頭東首沛字號起至情字號止塘
外止有二層坦水四十四丈形勢稍凹再過東首即係海寧南門外繞城
石塘前加築三層坦水獨沛字號至情字號坦水凹進不齊且因潮流逼
近塘根間有橋殘石缺之處茲於舊有二層坦水之外添築一層與東西
二工一律齊平其頭二層坦水內有殘缺處所亦間段補釘新橋又戴鎮
念汎內自普兜兜東至小坎前迤西沿塘石工原有坦水之處近因潮流
冲刷有憩側情逸橐鍾轡曲阜徵十字號石塘共長一百十八丈零或橋
殘石缺或石塊外移並有坦水橋木間段零星殘缺者均加添補又念汎
內吳杜富車策功茂七字號石塘因塘外向有舊廢塘基遮護是以未建
坦水今塘逐漸冲刷乃增建坦水二層長五十九丈五尺

同年改建上虞縣呂賀二埠趙村譚村等處土塘為柴塘
該處原有柴土塘二百七十丈茲將土塘改築柴塘計十九丈八尺

三十四年搶修鎮念二汎內石塘並增建隨塘坦水。

該二汎內猶相二字號石塘間段搶修一百十五丈一寸隨修坦水二層通長二百三十丈二寸并補釘鎮汎內間段零星殘缺坦橋二千八十九根。

三十五年加鑲老鹽倉柴塘。

老益倉內賢字號至因字號間段鑲修共長二百三十七丈五尺。

同年拆修曹將軍殿等處盤頭及兴山石霸並補釘海寧城東西坦橋。

七月風潮潑卸曹將軍殿馬牧港普兜兜盤頭三座并潑刷兴山石霸面土因分別拆修九月補釘繞城坦橋自城西隱字號起至城東令公堂樓字號止。

同年海益知縣鮑鳴鳳等捐修該縣塘工。

是年七月大風潮東北風張甚維轉南風塘多潰損海益知縣鮑鳴鳳具詳請修旋經知府梁珏議詳由秀水歸安桐鄉及該縣捐銀修築。

同年蕭山縣修築石塘。

是年七月颶風暴雨海水陡漲蕭山自西興至宋家溇八十餘里以蘆陵河一帶潰決最甚其餘決處甚多經邑令會紳修築富家池蘆陵河等處

石塘五十餘丈

三十七年分別修建海寧繞城及各處坦水盤頭

正月繞城坦水橋石沖損二百二十丈二尺補釘橋木其沙性堅澀處用木櫃十四個五月城西秧田廟受字號至城東七里廟英字號石塘間段湊長一百六十丈一尺前因塘外舊有塘基擁護未建坦水今舊基刷低塘脚底橋呈露乃建築坦水二層共長三百三十丈三尺又戴家石橋汎內自和字號至東土備塘頭卽字號間段殘缺坦水橋木共補釘二千四百二十六根八月修築東塘三里橋迤東至念里亭石塘外坦水一百八十四丈七尺加鑲西塘普兜兜馬牧港盤頭二座

三十九年修仁和縣江塘

是年五月潮水潑仁和縣江塘衝坍號巨闕珠四字號共六十九丈五尺
巡撫三寶奏修至四十年二月工竣

四十年四十一年迭修海寧西柴塘並增置塘外竹簾

四十年六月鑲修老鹽倉因字號至林茂舍克字號共三百八十丈十月
鑲築林茂舍迤西賢字號至仁和觀音堂能字號共六百丈又修觀音堂
得字號至養字號共三百二十丈又修迤西鞠字號至身字號共一百八

十丈四十一年六月加鑲華家街迤東白字號至伏字號共三百丈九月接鑲伏字號至道字號二百丈十月以老監倉至曹殿柴塘之外舊仿石塘坦水之例建設竹簍內貯碎石以衛塘根共長一千二百七十五丈今於曹殿迤西恭字號起至華家街伏字號止接置竹簍七百個長七百零五丈

四十一年增築仁和縣觀音堂江塘

巡撫三寶觀音堂塘工記畧稱仁和縣治觀音堂在清泰門外為沿江急溜頂沖之所自觀音堂迤北之烏龍廟起巨字至淡字計石塘一十八號乃宋工部郎中張夏所築之舊址乾隆三十九年潮水漫溢衝剝巨闕珠三號費帑銀千計加高條石五級得以完固嗣於四十年六月四十一年四月水勢驟長沖刷珍菜芥等號旋即督工搶修增高培厚水勢稍殺乃并度稱字至淡字計塘十三號共二百六十丈應加修築即飭所屬鴻工庀材依築海塘法相其高卑鋪砌條石或五層或四層縱橫相間每層鱗次櫛比無稍罅隙面甃蓋石更均齊方整其合縫處復用鐵鍋鐵錠以為鉗鋼敷舊塘加高五尺四寸更於塘後築尾土以護之與前次巨闕珠三號之層築無損者昆連為一云云

四十二年增置西塘竹簾并接柴塘。

正月於華家街恭字號迤西接連之伏字號至道字號柴塘東首建築竹簾二百文。五月以華家街內道字號至陶字號柴塘二百文。係雍正九年間搶修。乾隆十年停修茲特重加修築並於塘外接築竹簾二百文。六月十一月以陶字號至鳥字號柴塘三百六十八丈及仁和境內鳥字號至鹹字號柴塘二百丈均係乾隆十年停修特一并接修。十二月以鹹字號至號字號柴塘三百丈亦於乾隆十年停修至是已柴橋靈朽并予拆修又以陶字號至諦字號前建柴塘未築石簾現水臨塘腳因增建石簾三百六十八丈。

同年分別建修海寧東塘云亭旦就等號魚鱗大石塘並建坦水。

云亭二字號緩修舊石塘一十九丈五尺係雍正九年建築外用條石作牆內填塊石至是橋底靈朽塘身裂縫乃改建魚鱗大石塘並建隨塘坦水一層。旦就二字號魚鱗大石塘一十三丈係乾隆四年建築因形勢凸出地當首衝以致塘身裂縫並予拆修同時添建坦水。

四十三年江督高晉浙撫王亶望合奏增築西柴塘竹簾及盤柴裏頭、原疏畧稱海寧西塘潮神廟前號字號柴塘三百丈及章家庵

內章字號至號字號新築柴塘五百丈均未建竹簾請於章字號至騰字號增築竹簾八百丈並於柴塘西首接築盤柴裏頭一座挑溜南趨至安設竹簾向以石塊擺砌並無橋木闌檻請於竹簾之外加估圍圓五六寸長一丈五六尺橋木排列兩層簽針到底則簾不搖動不致坍卸云云

同年又先後建東塘鎮海塔汎內坦水及西塘老鹽倉等處柴塘

五月於鎮海塔汎內築規二字號魚鱗大石塘外建築坦水二層每層三十丈共長六十二丈閏六月老鹽倉因字號克字號拆鑲柴塘三百八十丈十一月以西塘潮神廟迤西騰字號至藏字號二百丈柴塘自乾隆十年停修並予拆建

四十四年先後修築東西柴塘坦水盤頭並增置竹簾

三月拆築西塘浦兜兜馬牧港二處乾隆三十七年所鑲修之盤頭二座七月間段鑲築西塘老益倉賢字號至賴字號柴塘七百二十丈又間段修砌東西二塘接連之積字號魚鱗大石塘外坦水四百六十丈三尺八月以尖山石壩竹簾自乾隆二十七年間修築年久竹簾大半朽壞因加鑲修并加砌面簾一層又壩工向來備儲塊石一千餘方至是只存五百餘方亦購足存貯壩面九月修東塘韓家池逍字號至莽字號柴塘二百八

十丈。

三傳治之道二十六

四十五年諭將海寧繞城魚鱗石塘內之條塊石塘及城東七段舊石塘一律改建成魚鱗石塘並將石塘迤上柴塘可改石塘之處勘查奏辦

三月上諭畧開繞海寧城之魚鱗石塘內有工二十餘丈外係條石作牆內填塊石歷年久遠為潮汎衝刷底橋靈朽兼有裂縫蹲挫之處又城東八里之將字號至陳文港密字號止有石塘工七段約共長一百五六十丈地當險要塘身單薄亦微有裂縫此塘為全城保障塘下坦水所以捍護塘工皆不可不豫為籌辦著將二處塘工均改建成魚鱗石塘俾一例堅穩並添建坦水以垂永久又石塘迤上前經築有柴塘四千二百餘丈現尚完整究不如石塘之鞏固雖老鹽倉有不可下橋為石塘之處然未必四千餘丈皆然著即將該工內柴塘可以改建成石塘之處一併逐段勘估奏聞辦理等語隨於四十六年據大學士阿桂閩浙總督兼巡撫事陳輝祖奏覆略稱海寧西塘老鹽倉迤西至章家庵柴塘四千二百四十丈除富勒潭所辦搶修條塊石塘五百丈內自添字號迤東至寒字號三百丈添字號迤西二百丈外自來字號迤東至食字號二千二百四十丈俱擬改建魚鱗大石塘仿東塘之例量地勢高下或用十六層以至十八層其

自化字號至老益倉積字號一千七百丈除附近老益倉立字號至積字號二百餘丈不能打橋之處應仍留柴塘外其餘一千五百丈一律改建石塘至海寧繞城之條塊石塘二十丈及城東八里將字號至陳文港密字號石塘一百五六十丈奉諭均改建魚鱗大石塘請仍先修築完整俟前件工程告竣再行改建嗣又據陳輝祖及工部侍郎署福建巡撫楊魁奏稱相近老益倉之立字號至因字號塘工二百丈沙性尤為澀澗是以臣阿桂等以為不能下橋應仍留柴塘今臣楊魁駐工三月餘悉心體察並簽試一丈八尺之橋竭力鍛打下一丈二三尺不復動搖力能擎石是老益倉迤東一千七百丈之柴工皆可改建鱗塘已有明驗若場字號至名字號一千五百丈改建鱗塘而留立字號至因字號之柴塘誠恐難資捍衛不如以一千七百丈一律改建魚鱗大石塘為一勞永逸之計各等語得旨如所議行於四十七年三月開工四十八年七月完竣

同年又諭防護老益倉一帶現有柴塘

四月諭開杭州老益倉一帶有柴塘四千二百餘丈業經降旨將可以建築石塘之處一律改建以資永久保障茲忽憶及該地方官及沿塘居民見該處欲建石塘或視柴塘為可廢之工不但不加防護甚或任聽居民