

水砂充填砂仓吊挂施工法

辽宁省煤矿管理局编

U133.5
L518

炭工业出版社

1144

水砂充填砂倉吊掛施工法

辽宁省煤矿管理局編

*

煤炭工业出版社出版(社址:北京东长安街煤炭工业部)

北京市書刊出版业营业許可證出字第084号

煤炭工业出版社印刷厂排印 新华书店发行

*

开本787×1092公厘 $\frac{1}{32}$ 印张 $\frac{7}{8}$ 插页2 字数12,000

1959年5月北京第1版 1959年5月北京第1次印刷

统一书号: 15035·832 印数: 0,001—4,000册 定价: 0.14元

252.2
763
112

前　　言

阜新矿务局平安东部充填井的砂仓施工中，成功地运用了吊挂法，这是礦井建設工程中所常用的吊挂井壁法及无壁座砌井法經驗，在土建工程方面的具体运用。实践證明，在一般地質条件下进行地下結構物的施工时，完全可以擺脫过去所慣用的大揭蓋的施工方法，为今后地下結構物施工开辟了新的途径。但是，有些具体問題，如鎖口盤、梁的加固等，尚需进一步在推广采用这一經驗的实践过程中加以証实其实际作用，从而使这一施工方法更臻完善，更符合党的“多快好省”的建設方針。

煤炭工业部基本建設司

1959年3月

目 錄

前 言

一、施工过程及方法介紹	3
1.工程概況	3
2.操作方法	3
3.工序安排	4
4.分層分段挖土	4
5.鎖口圈加固	5
6.鋼筋焊接	7
7.模板施工	10
8.混凝土的施工	10
9.运输系統	12
10.施工沉陷觀察	14
二、大搞群众运动，大搞技术革命，貫彻工业宪法	14
1.改进劳动組織，提高生产效率	14
2.发动群众，突破关键	17
3.書記挂帅，领导掌握，发现問題，解决問題	18
4.加强技术管理，不断修改計劃	18
5.破除迷信，解放思想，大胆修改設計	19
三、施工效果的分析	23
四、对今后施工的意見	25

一、施工过程及方法介紹

1. 工程概況

該工程全部為鋼筋混凝土結構，建築體積6164公尺³，工程造價52萬元，混凝土量1750公尺³，長43公尺，寬8.5公尺，從縱斷面看兩端基礎較淺-14.86公尺，中間最深處達到-21.25公尺。結構形式為鋼筋混凝土框架，共28個柱，獨立式墩狀基礎。柱間有四層橫梁，倉壁為30公分厚鋼筋混凝土板，倉內有注砂圓拱斜巷。倉的上面鋪設鐵道供運砂之用。工程地質情況：由原地基至0.5公尺深為腐植土-0.5~3.5公尺為砂質粘土。-3.5~-21.25公尺為風化頁岩及砂岩，岩層傾斜角為25°~30°，地下靜止水位在夏天為-4.57，在冬天為-6.42公尺。

2. 操作方法

根據上述土壤性質與岩層傾斜走向的關係，同時考慮柱梁的布置情況，施工時為防止發生片帮現象，將砂倉垂直方向21公尺深分為九層，每層高度1.5~2.4公尺。每層水平方向分為七段，每段包括兩柱兩梁，段長6公尺。土方量由大開口挖土36000公尺³減少到6000公尺³。倉壁外側不支模板使倉壁混凝土直接與凸凹不平的圍岩密實結合，產生摩擦阻力，借以支持已灌注的混凝土不致下沉。把整個砂倉懸挂起來，由上向下逐段逐層的循環施工，直到設計標高為止。

3. 工序安排

土壤为风化页岩及风化砂岩，经挖掘后，因受空气影响，岩层很容易化成碎块，可能出现小型片帮情形，所以在施工时间上必须紧凑，要在短时间内完成掘进、绑焊铁筋、支立模板、浇灌混凝土。接着这四个工序，组织日夜三班连续作业，同时进行不同工种交叉平行流水作业。各工序间要互相协作，互相创造条件，如组织得当，各工种可以不停地連續操作。

4. 分层分段挖土

最初由于施工图纸到达较迟，施工方案未能确定，但又要保持施工进度，便采取边施工边讨论的办法，决定暂时按大开口方法施工，土方按1:1放坡。当开挖至-4.2公尺处，才正式确定采用吊挂法，所以我们第一层吊挂是从-4.2公尺开始的，挖土的方向如图1 I-I 断面所示。

为防止段落过长，易于产生小型片帮，其不施工的相邻各段下的土方（或岩石）不挖掉，而用以支持上部荷重。在第二层以下，则隔一段施工一段，以保证施工安全。为便于排水，先在砂仓中心线上挖贯穿土沟一道，宽4公尺，然后将施工的小段土方，按设计规格挖好，进行钢筋绑扎焊接（图2）。

各层垂直施工缝要与下层错开，成压缝形式，避免在同一垂直线上，以保证工程质量。施工的分层分段情况见图1。

5. 鎮口關加固

為保証吊挂施工不致發生沉陷，我們在-4.2公尺處沿砂倉周圍澆灌一道鎖口圈，斷面 0.5×0.7 公尺，以增加結構物的承壓面積，以保証砂倉的混凝土不致下沉，其加固形式見圖3。




图 3 梁的悬吊支模法

打鎖口圈以前沒作理論計算，當時僅考慮有備無患，但經詳細核算以後，認為打鎖口盤的必要性不大，因為計算證明單靠圍岩接觸混凝土圍壁所產生的摩擦剪力、粘着

力即可滿足受力需要。茲將計算結果寫在下面，從幾個數據分析，完全說明了這一點。

-4.2~-6.5公尺剪切壓力的核算：

取一小段長6公尺計算（其中包括柱4個，B-3梁2個，倉壁9.6公尺，另外考慮梁上輕便鐵軌礦車運土荷重，懸吊底層B-4梁2個的靜重）。

荷重：

(1) B-3梁兩根混凝土重：

$$0.8 \times 0.6 \times 7.6 \times 2 \times 2400 = 6.57\text{噸}$$

(2) 倉壁9.6公尺混凝土重：

$$0.3 \times 2.4 \times 9.6 \times 2400 = 16.59\text{噸}$$

(3) 柱4個混凝土重：

$$0.8 \times 0.6 \times 2.4 \times 4 \times 2400 = 11.03\text{噸}$$

(4) 懸吊B-4梁重：

$$0.4 \times 0.8 \times 7.6 \times 2 \times 2400 = 11.67\text{噸}$$

(5) 矿車運土重：

$$0.6 \times 6 + 2 \times 0.6 \times 6 = 10.8\text{噸}$$

（每兩梁按6個矿車考慮）

(6) 荷工荷重：估計為3噸

總荷重=59.69噸

摩擦剪切面積：

$$12 \times 2.4 = 28.8\text{公尺}^2 = 288000\text{公分}^2$$

剪切壓力的應力 = $\frac{\text{總荷重}}{\text{面積}} = \frac{59.690}{288000} = 0.203\text{公斤/公分}^2$

參照煤炭工业出版社的“豎井井筒无壁座砌壁經驗”一書第25頁表1所載：頁岩与混凝土粘着剪力（10天强度）达 $2.14\text{公斤}/\text{公分}^2$ ，頁岩与混凝土的剪切压力（13天强度）达到 $4.03\text{公斤}/\text{公分}^2$ 。从上列公式計算結果看來，仓壁所受的应力仅 $0.203\text{公斤}/\text{公分}^2$ ，如按粘着剪力計算，已有10倍的安全系数，若按剪切压力計算，已有22倍的安全系数，因此不打鎖口圈，也是完全可以保証施工安全的。

6. 鋼筋焊接

原設計所有鋼筋，均为人工綁扎，由于每层高度 $1.5\sim 2.7\text{公尺}$ ，鋼筋长度不能按原图施工，柱筋全部采用焊接，仓壁部分采用綁扎。为适应每层下边焊接倍数的需要，先挖好柱坑，将鋼筋埋入坑内，用砂填实，作为下层的鋼筋接头。如图2 I - I 断面。

鋼筋焊接长度，一般技术規范双面焊应为鋼筋直径的8倍，因柱內配筋密集，不可能所有的鋼筋都做到双面焊，故改用16倍单面焊接。試驗結果証明，抗拉屈伏强度完全滿足設計要求。焊接方式如表1的附图所示，


我們曾做出各种倍数的鋼筋焊接試驗，結果証明，如采用 $4d$ 双面焊或 $8d$ 单面焊接，其試驗的强度与不焊接的鋼筋强度完全相同，因此我們建議今后施工中，如地点方便采用 $4d$ 双面焊，不方便則采用 $8d$ 单面焊。这样不仅保証質量，而且节约鋼筋。如現場有較高技术的焊工，单面 $4d$ 亦能符合設計要求。有关試驗結果参閱表1。

表 1

鋼筋焊接強度試驗表(單位: 噸)

鋼筋直徑 (公厘)	無焊接的 原鋼筋 變細 斷	2 d		4 d		6 d	
		單面嵌 變形變細 斷	双面嵌 變形變細 斷	單面嵌 變形變細 斷	双面嵌 變形變細 斷	單面嵌 變形變細 斷	双面嵌 變形變細 斷
16	11.2	13.5	2.1	3.5	4.2	2.2	5.1
16	11.7	14.3	2.0	3.7	4.9	2.5	6.5
16	11.2	14.5	2.4	3.9	4.6	2.2	5.2
25	12.9	17.8	5.4	9.7	14.4	6.7	11.9
25	14.9	17.9	5.2	9.6	10.3	6.7	12.7
25	14.3	23.4	5.8	9.9	12.1	6.2	12.5
28	14.6	24.1	6.0	9.1	12.1	6.8	13.0
28	14.5	23.6	6.0	9.1	12.9	6.3	12.9
32	23.4	42.5	13.6	14.7	23.9	12.9	17.7
32	14.1	41.7	13.7	14.8	23.9	12.7	17.4
32	14.1	41.7	13.7	14.8	23.9	12.7	17.4

1. 试样 2. 弯形 3. 麦扣 4. 断开 5. 在缺口拉断



注：接中焊接强度小，而不焊接的點鋼筋拉斷強度時拉斷的位置是在焊口，如5。反之（即大于或等於），斷开的地方不在焊口，而在鋼筋本部，如4。

由表可以看出，焊接钢筋最好采用弯头焊接，避免直头焊接，因直头焊接的钢筋，受拉变形时仅达钢筋强度的一半。

7. 模板施工

为增加仓壁与围岩摩擦力，沿仓壁外面不支模板，里面全部采用填板支模法，先按规格立好方木，然后按混凝土浇灌进度随时填板，对保证质量起了一定作用，其具体做法如图4。

下层梁的模板是吊在上层梁上，但最上层的梁无从吊起，不得不采取就地支模，提高混凝土的标号，使之早强，同时增加受侧压的钢筋，以增强它接受下层梁吊挂负荷能力。当它的强度达到90%时，就开始吊挂下层的梁，这样下层梁的土方（或岩石）可随时挖掉，而不影响工程进度，梁的悬吊支模法见图3，B-3梁加固情况见图5。

8. 混凝土的施工

(1) 为加快施工进度，提高混凝土的强度，全部混凝土加2%氯化钙早强剂。

(2) 第一层B-3梁需要早期承重，配合比采用14天能达到170kg的强度，以便悬吊下层的梁。

(3) 混凝土接缝部分，必须认真凿毛，清刷干净。为保证混凝土接缝、平缝的严密牢固，在接平缝的地方支模板要斜出便于充填浇注，如图2 II-II断面所示。

(4) 在浇灌混凝土期间，如遇有小块岩石掉在混凝土





图 5 B-B 梁加固配筋图






图 1 柱模板支撑及企型模板支撑平面图

里，可用捣固钎子推到围岩附近，这样对混凝土质量并无任何影响。

9. 运输系统

土方提升利用土办法，以木制辘轳垂直提升，用风镐掘进。在第一层B-3梁上搭一辘轳平台，两侧铺设铁道。



测点位置图




图 6 砂仓提升示意图

表 2

砂倉工程沉陷測量記錄表

編 號	日 期	测点原标高		测得标高		测得标高		测得标高		测得标高	
		测点原标高	测得标高								
1	186.800	186.800	186.797	186.801	186.799	186.799	186.799	186.799	186.799	186.799	186.798
2	186.845	186.845	186.845	186.842	186.842	186.842	186.843	186.842	186.842	186.842	186.843
3	186.825	186.825	186.825	186.824	186.825	186.825	186.825	186.825	186.825	186.825	186.824
4	186.827	186.827	186.827	186.829	186.828	186.827	186.827	186.828	186.828	186.828	186.829
5	186.820	186.820	186.819	186.823	186.823	186.820	186.820	186.820	186.821	186.820	186.820
6	186.830	186.830	186.830	186.827	186.828	186.827	186.827	186.829	186.827	186.827	186.827
7	186.825	186.825	186.822	186.825	186.823	186.826	186.824	186.824	186.824	186.824	186.824

注：1.用普通水平仪观测，精确度在5公厘左右。
 2.表中测量标高与原标高的出入仅在1~3公厘左右，这是因为尺尺是估計所得的数字，不得视为下沉。

水平运输，用75马力绞车运至弃土场，为保持土筐内岩块不致掉下而打伤工人，每个辘轳提升下安设简易的方形安全罩（用交手杆绑成方形四面围上席子），为防止上部往坑下掉东西，在B-4梁上用跳板搭上一层保护层，以保证安全。详见图6。

10. 施工沉陷观察

我们在施工期间，为检查砂仓已打完的混凝土有无下沉情况，曾指定专人用测量仪器观察沉陷，从测量记录分析，并无沉落情况发生（详见表2），证实了吊挂施工对结构的稳定性是毫无问题的。

二、大搞群众运动，大搞技术革命， 贯彻工业宪法

1. 改进劳动组织，提高生产效率

吊挂施工的特点是：进度快，工序衔接紧凑，各工种协作，关系复杂，多工种平行流水作业。在这种条件下按照过去的专业小组形式是不能满足吊挂施工要求的。

为了适应工序紧凑衔接的需要，必须改善以往的劳动组织形式。我们工地发动职工群众组织了不同工种的混合工作队，其具体作法是根据施工分层分段的次序，在党的领导下通过老工人、技术人员和管理干部共同研究讨论，编成四个混合工作队。土方工作队负责挖掘土方；钢筋木工混合工作队负责钢筋焊接绑扎支模板，混凝土工混合

工作队负责混凝土的备料、搅拌、运输、浇灌，还有一个辅助工种（机电、水道、司机）组成一队，及时的配合各方面工作。组织系统见表3。

劳动组织系统表

表3

劳动组织系统 (工长三人)	1. 土方工作队——力工小组(12人)共分三队
	2. 钢筋木工工作队——钢筋小组(20人) 木小组(25人) 力工小组(10人)
	3. 混凝土力工混合工作队——力工小组(60人) 混凝土工小组(24人)
	4. 辅助工作队——电工小组(3人) 司机小组(4人) 水道小组(3人) 铁道工小组(6人) 架子工小组(10人)

混合工作队的主要特点是便于统一领导，统一指挥，可以集中的使用技术力量而又具有很大的灵活性，特别是可以消除各专业间的互相脱离现象。如施工中钢筋工无事时，也可支模板；木工无事，也可以参加绑扎。通过混合工作队的培养，开展了多面手运动。在各工序配合上，主要是采取挖一段，支一段，浇一段的循环施工办法，全体职工都发挥智慧大干技术革命，以冲天干劲尽量使自己的计划提前完成。

队与队、组与组、个人与个人互相开展社会主义劳动竞赛，在劳动效率方面有了显著的提高。根据计算，各个