

鋼筋冷加工及焊接經驗交流會議

資料之三


鋼筋加工厂的工艺布置

建筑工程部施工管理局編

科学技术出版社

鋼筋冷加工及焊接經驗交流會議
資料之三

鋼筋加工厂的工艺布置



科学 技术 出版社
1959年·北京

本書提要

鋼筋是建築工程的三大主要材料之一，特別是在目前社會主義建設事業全面躍進的形勢下，每年需要鋼筋的數量很大。節約鋼材不僅可以降低造價，減少建築成本，而更重要的是緩和鋼筋供應緊張情況，為完成更多的建築任務創造條件。因此，節約鋼筋是有很大的政治、經濟意義的。

本書主要介紹鋼筋加工工廠的平面布置原則、結構標準、機械設備。並附建筑工程部第一工程局、第四工程局生產企業公司、第三工程局第二工程公司鋼筋車間工藝布置的介紹。

總號：1262

鋼筋加工工廠的工藝布置

編 者：建 築 工 程 部 施 工 管 理 局

出 版 者：科 學 技 术 出 版 社

(北京市西城門外珠果胡同)

北京市新华出版社圖書編輯室印字第091号

發 行 者：新 华 書 店

印 刷 者：北 京 市 印 刷 一 厂

(北京市西城門外珠果胡同乙1号)

开 本：787×1092 毫 印 张：1 壹

1959年2月第 1 版 字 数：21,500

1959年2月第 1 次印刷 印 数：3,050

統一書號：16051·229

定 价：(9) 1 角 7 分

目 次

工艺布置專業小組討論小結	1
附件一 联合工厂钢筋车间設計方案	
.....	建筑工程部第一工程局 9
附件二 钢筋加工厂工艺布置簡單介紹	
.....	第四工程局生产企业公司 25
附件三 現場型钢筋车间工艺布置簡單介紹	
.....	第三工程局第二工程公司 28

工艺布置專業小組討論小結

1958年，部屬的工程局和公司隨着新任務在轉移基地，需要新規劃，許多省、市、自治區的土建公司已在地方工業迅速開展的形勢下，有的已經有了基地，有的正在規劃和建設中。因此，分析總結第一個五年計劃期間基地規劃當中的優缺點，回憶發展過程，肯定一些問題，為第二個五年計劃中需要的大規模的基地規劃提供總結性的意見，並為中小型基地規劃提供建議和參考性的意見是十分必要的。

在鋼筋加工廠工藝布置問題上着重研究了“鋼筋加工廠平面布置和工藝布置”、“機械設備”以及“鋼筋加工廠生產管理上的幾個問題”。

一、鋼筋加工廠平面及工藝布置的原則

(一) 鋼筋加工廠平面布置的原則：

1. 根據基地的性質、生產對象、經過核算的生產規模、自用鋼筋商品鋼筋的比例，進行合理的布置。
2. 要貫徹逐步提高機械化施工程度的精神，工藝操作採用機械化，內外運輸採用車子化。
3. 要貫徹勤儉辦企業的精神，盡量減少建築面積和降低建築結構標準，提高機械利用率，充分運用三冷二焊先進技術創造節約大量鋼筋的條件。
4. 要貫徹執行國務院關於節約使用農田的指示，盡量緊密而合理的布置平面。
5. 要有機的把各個生產系統組織起來，盡量縮短原料倉庫至各該冷加工系統的距離，冷加工系統至加工車間的距離，以及各生產系統的成品至堆場之間的距離。
6. 要創造直接進料的條件，並與混凝土構件加工廠、機械檢

修、鍛工車間有密切联系。

7.要創造工厂化文明施工的条件。

(二)鋼筋加工厂内部生产工艺布置的原则:

1.要有直線的生产工艺过程,工序与工序之間必須紧密衔接。

2.选用經濟、合理的机械和根据核算合理規定机械生产工作面积。

3.縮短工序之間的小搬运距离和合理解决工序之間横向运搬与縱向运搬的工艺布置。

4.要适应特殊生产对象工艺的需要。

5.要适应点焊、弧焊、綁扎三者之間有反复施工过程的特点,合理布置它們的生产工艺位置。

(三)貫徹上述原則必須研究明确的几个問題:

1.要明确生产規模和机械配备数量核算的依据。

基地設計院关于核定生产規模和机械配备数量一般依据年的工作日的平均日产量乘上一个不均衡系数1., 我們認為需要按照最高季度的平均工作日产量乘上一个不平衡系数, 而这个不均衡系数可以根据不同情况采取1.2或1.5 (富拉尔基直属公司加工厂鋼筋車間的实际不均衡系数是在1.4与1.6之間)。

2.要明确如何消灭当前存在着的笨重体力劳动現象。

(1)用車子化来消除原材料、半成品、成品的人力抬运笨重体力劳动現象。

(2)用机械化来消除人力調直鋼筋工作和拉直鋼筋工作。

(3)用高低滑瀉設備、滾軸台、單軌吊車加鐵抓子来改进工艺系統間內部縱橫人力小搬运工作。

(4)用單軌吊車来消除点焊大型鋼筋網时的笨重体力劳动。

3.要明确如何車子化的問題:

工友們要求使用輕軌, 而鋪好的輕軌利用率又不高, 是目前內部运输問題上的一个矛盾。主要原因是上下車費时費力, 并且运上輕軌平車和由平車上卸下施工或堆存, 均有一个短距离, 工友們思想上就产生了人力直接抬出来得簡單迅速, 这个問題通过討論,

大家認為采取輕軌平板車與膠輪車相結合的方法來解決。輕軌平板車運重型鋼筋，膠輪車運輕型鋼筋，並把輕軌移近倉庫冷拉和冷軋加工後的半成品堆場，減少這段距離，並在可能的情況下，提高冷加工操作場所的地平面，使半成品能夠輕易的放上車子。

4. 要明確除銹的目的和對除銹所採取的措施，因為這對建築面積的控制有很大關係。

為了保證工程質量，紅銹起皮的鋼筋必須除銹，和鋼筋水銹不影響工程質量的認識，大家是一致的。當前生產上的一個問題是水銹不除，點焊困難。因此考慮到點焊工作量大的細鋼筋需要採取防銹措施，點焊工作量較小的粗鋼筋採取局部的除銹措施，如除銹機局部除銹，鹽酸局部除銹和整根鋼筋在鹽酸槽中除銹等。根據這個原則細鋼筋冷拉系統，冷拔系統，必須搭有屋蓋的工棚，冷軋和粗鋼筋冷拉系統只要在機械上搭蓋工棚，堆場可以露天，以節約建築投資。

5. 建築結構的標準問題：

建築結構的標準要考慮節約投資、防火、防風、防雷等因素，不同地區採取不同的標準。一般說來，在臨時性基地內可以採取竹結構和加大房屋間距來解決節約投資與防火的要求，但在對焊機工棚應使用防火材料。至於風力達到十級以上的台風地區建造磚木結構，在有大量劈雷地區裝上避雷針均是恰當的。

6. 生產方式的選擇：

生產方式的決定影響着加工廠佔地面積，機械配備數量，機械利用率，生產進度和投資數字。在第一個五年計劃期間對鋼筋加工廠的生產方式一般採用一班制和一班半制來進行規劃。因此在實際生產中，經常採用一班制，任務緊張時採取三班制，特別緊張的工序也有採取三班制的。我們認為鋼筋加工廠有條件採取經常性二班制的生產方式，因此今后應以二班制來規劃以達到節約投資、節約農田、提高機械利用率等的要求。

7. 要爭取在附屬企業內部設立鐵件加工、零件加工、機械檢修的車間。

混凝土預制構件和鋼筋成品上的鉄件与日常机械檢修中需要的零件加工，經常是明确迟、要得急，不断加工，还有許多做做改改的工作，这种情况决不是改进协作配合能够解决的問題，因此在企業公司或加工厂范圍內必須有机修車間和鍛工車間，如果沒有规划的話也应在鋼筋加工厂內設立小型的鍛工車間和机修車間，以保証生产进度。

8. 要明确工厂化文明施工的程度：

在这个問題上除了采取各工序的机械化，減輕劳动强度外，还要在平面布置上体现文明施工的程度，因此在加工厂內应有明确的道路、排水溝、堆場等的界限，使在生产过程中不論晴雨厂內交通暢通，成品堆放整齐，同时还要防止职业病的产生，如电弧焊車間需要与其他操作場所隔光，粗鋼筋冷拉場应有适当的防护設施等。

(四)在討論工艺布置的过程中大家感到大型加工厂的工艺布置需要总结和提出經濟合理的革新性的意見，但是也要为中小型的鋼筋加工厂提出参考性的规划意見。在规划原則上，大家認為中小型基地的鋼筋加工車間除前述各项原則均需貫徹外，特別要体现机械缺乏、地位地形的限制和投資数字有限的特点，进行规划，因此任何标准性的設計均不能适应实际需要，但是需要有参考性的工艺流程車間布置、成套的机械配备和投資数字的参考资料。

建筑工程部第一工程局草拟的鋼筋車間定型設計，适宜于預制構件鋼筋加工比重較大的情况，年产量为 12,000 吨。第四工程局企業公司鋼筋加工厂的工艺布置是針對現澆用鋼筋占70%預制構件占 30% 的情况进行规划的，年产量为 6,000 吨。第三工程局第二工程公司加工厂修正的鋼筋車間工艺布置，能够适应 75% 現澆用鋼筋、25% 預制構件用鋼筋，年产量为 12,000 吨。

在討論这个問題的过程中，在中小型鋼筋加工車間的规划上，有人認為年产 2,000 吨左右的鋼筋車間占地面積可以控制在 6,000 平方公尺以内，建筑面積控制在 1,000 平方公尺。配备冷拔机、冷軋机、調直机、切断机、弯曲机、对焊机、电弧焊机各一台，

冷拉設備一套和点焊机二台。冷加工設在露天加工系統工艺布置中，点焊电弧焊平直、弯曲綁扎設在有屋蓋無牆的車間中。投資總值約在10万元。这个方案很有参考价值，同时也提到了在大工地上設立的小型鋼筋加工車間可以參照上列配备減少冷拔机、冷軋机、点焊机各一台。需用的冷拔和冷軋鋼筋可以委托别的加工厂加工，或利用投資不大的土制机械，同样能够达到鋼筋加工的目的。

二、鋼筋加工厂的生产管理上的几个問題

(一)变更設計，代用換算的决定权限問題 由于鋼筋供应的規格与需要的規格常常有距离，特別是采取了三冷二焊节约鋼筋的先进技术措施以后，差不多每一种預制構件，每一批商品鋼筋都需要通过代用換算与甲方、設計公司办理簽証手續，更由于圖紙到行迟事先办理簽証手續严重地影响了节约百分率，并且影响了干部的积极性。因此大家認為凡因鋼筋花色不齐，或利用冷加工鋼筋，因而需用的代用換算决定权限要求中建部爭取甲方部与設計院的同意，授權給与甲方簽訂合同这一級的施工單位——公司工程处或工区，使簽証手續只是备案性質与結算的依据。但是由于合理化建議或其他原因需要的設計变更項目，仍需甲方、設計院在事先审查同意后再行施工。

(二)商品鋼筋集中加工和分散加工問題 在生产大躍进的情况下工区的进度一再提前，这对鋼筋成品的供应和計劃外的項目，要求更加緊密的配合。当加工厂由于面对多方面的任务不能全面滿足工区的需要时，工区产生了分散加工的思想。討論中大家認為如果真的分散加工，机械不敷分配，質量不能保証，鋼筋的节约率必然降低，进度也不会得到保証。因此肯定了集中加工的原則，只有在距离过远，节约数字低于运输費用或解决不了运输設備时，才在工区配备在工区加工，以促进鋼筋加工技术的不断提高，鋼筋节约率的繼續增漲。省、市、自治区的土建公司过去大部分承担着民用建筑的任务，現在开始承接工業建筑，鋼筋需要量激增。但冷加工与焊接設備和技术力量缺乏，就更需要采

取集中加工的办法，来提高鋼筋的节约水平。大家意識到由于中央的支持和土制机械的愈来愈多，采取集中加工，在设备上的困难是容易解决的。因此对集中加工是得出了肯定的結論。在討論过程中不但对集中加工是肯定的，并且提出了加工厂負責断配，加工厂派人去現場綁扎的問題，因为这样可以精簡一些干部，并且可以机动的調配劳动力，对于零星的遗漏的鋼筋加工扯皮事情也可得到解决。第三工程局二公司加工厂去年采取了这个办法。当时由于加工厂与工段間协作配合上的問題沒有很好解决，所以今年开始决定改由加工厂加工，工段負責綁扎。但是最近二公司同志們体会到，通过整風运动，同志們的觉悟提高了，共产主义协作配合的風格也在逐步形成，所以准备明年采取去年的办法，加工厂派人去工段綁扎以适应精簡干部后的情况并加强劳动力的调度避免窝工。这种做法对于同时有許多小工地在施工的城市型公司，大家認為更为适宜。但是洛陽、富拉尔基、西安、包头等地的同志对这个問題有不同的看法。認為鋼筋加工厂的生产任务，除了商品鋼筋还有相当比重的自用鋼筋。并且一般工区的鋼筋工程数量較大，配备一定的干部和工友不会造成浪费。如果由加工厂派人去綁扎，工区倒会感觉到工程进度操縱在別人手里的不方便。由于管理工作的客觀条件各地区各有特点，因此不能强求統一。关于这个由誰負責綁扎好的問題，留待今后通过更多的实践再作研究。

(三)鋼筋冷加工由那一部門負責加工的問題 冷軋鋼筋的技术处理能够先冷軋、后对接了，結合冷拔的施工情况，有人提出了：由供应部門集中进行冷軋和冷拔的加工，因为这样可以在中心倉庫充分的集中起来进行冷加工，然后分配給需用現場。在討論过程中分析了冷加工的技术管理和生产管理上的問題后，認為由供应部門負責加工有下列缺点：

1.冷軋和冷拔的加工均有一定的技术要求，一个工長或施工員不能够在特殊情况下，采取适当的措施，事事找技术处長，增加了事务，包头工程局曾經这样做过，后来又划給加工厂了。

2. 在供应部門加工对急用的規格数量，不及加工厂灵敏，这會發生供应上的脱节現象和运用上的不灵活。

因此由加工厂負責冷拔冷軋加工的任务是比较合宜的。不过有一种情况，城市型公司的工地分散，沒有加工厂的組織，冷拉加工在工地进行，对冷拔冷軋就需要集中在中心仓库，配备一定的技术力量归由供应部門领导，才能保証完成鋼筋节约指标，当加工厂成立以后再划給加工厂领导。

(四)如何保証技术措施的貫徹問題 政治掛帥，在編制与貫徹技术措施的过程中走羣众路線，發动羣众，依靠羣众是一个根本的环节。在这个基础上再采取下列各项具体的組織措施就能保証技术措施的貫徹。

1. 要有先进的控制指标引导着在技术上从革新到革命。
2. 明确責任，把鋼筋节约指标的完成和超額完成責成加工厂技术科負責，并在組織上增强代用換算的技术力量。并授權技术科，提出和监督进厂鋼筋先行冷加工的工作。
3. 明确供应部門負責节约率的預扣工作。
4. 編制“分構件的鋼筋节约措施分析資料”促进备料下达任务，翻样配料結合技术措施的程度。
5. 經常举行同地区的技术措施和組織措施的交流工作，如能組織社会主义厂际竞赛效果將更为显著。
6. 在设备筹集問題上采取积极的态度，用自力更生的办法，沒有洋机械，自配土机械。
7. 在技术科內成立实验小組，負責先进經驗的推广工作和試制工作。

三、鋼筋加工厂机械設備

鋼筋車間机械設備多，投資大。因此采取正規机械与土制机械相結合，才能达到滿足前述各項节约要求。

(一)机械設備數量的核算：

1. 按已經达到的机械台班产量的平均先进定額为核算的

依据。

2. 点焊机、电弧焊机、冷拔机、冷轧机、冷拉机亦须按年度最高季度产量的平均日产量乘上一个1.2到1.5的不均衡系数来核算。

3. 切断机、对焊机，须按生产系统的需要布置和满足冷拉、冷轧机产量对对焊机、切断机的要求。

(二) 机械设备的选择：

选择机械要掌握下列原则：

1. 大型基地以正规机械为主，土制机械为辅。中小型基地以土制机械为主，有条件时逐步配备正规机械；

2. 应从质量要求来选择机械；

3. 应从比较完成技术经济指标的情况来选择机械，各类机械选择的初步意见如下：

(1) 切断机应采用15马力，北京建筑机械制造厂出品的40公厘切断机，使用方便，效率很高，台班产量最高15吨，适合大中型车间采用；

(2) 弯曲机可以采用3马力，北京建筑机械制造厂出品的40公厘弯曲机，使用效果很好。小型细钢筋可以采用手动弯曲器比较适合，每次弯曲四根效率也很高；

(3) 冷轧机应采用山东青岛出品12—32公厘大型冷轧机，轧制范围大；

(4) 两面冷轧机可以采用第三工程局自制的两面冷轧机，使小规格钢筋不受焊接使用的限制，轧制9—12公厘钢筋；

(5) 小冷拉设备：采用5吨卷扬机往复循环冷拉法，生产量高。每台班平均生产8吨；

(6) 大冷拉设备：采用5吨卷扬机往复循环冷拉法，采用弹簧控制，生产量高。每台班平均生产9吨；

(7) 冷拔机：应采用6鼓拔丝机，产量比较高，价值低，每台班可生产4—5吨。

(8) 调直机：可以配置北京建筑机械厂出品的调直机或采取第三工程局二公司加工厂自制的调直机；

(9)对焊机：采用 СИФ75 型对焊机，焊接 30 公厘以下的鋼筋；MCP100 型对焊机焊接 32 公厘以上的鋼筋，比較合理；

(10)点焊机：采用非自动的 75 型点焊机，点焊鋼筋網。采用自动 75 型点焊机点焊鋼筋骨架。采用悬掛式点焊机点焊重且大的鋼筋網；

(11)电弧焊：有人建議用水阻焊设备簡便，但还有些問題有待进一步研究改进，如：耗电量問題，电压高問題，电压电流不稳定的问题問題，因此在使用中应加注意。

附件一 联合工厂鋼筋車間設計方案

建筑工程部第一工程局

I. 关于鋼筋車間設計规划的体会及意見

基本建設中的生产基地的設計规划工作是設計施工准备工作中極为重要的方面之一。設計规划的好坏，將直接关系到整个建設的投資，同时也关系到以后生产任务的完成。下面將我們在設計规划鋼筋車間时的几点体会提出来，供大家参考。

一、生产基地的性質

全面的了解生产基地的性質是考慮設計规划的前提，一般說来可分为三类：1. 工厂化永久性，2. 現場性附屬企業，3. 小型現場加工。以上三类各有不同的特点，如現場性附屬生产企业的特点是鋼筋加工量較大，产品規格多，生产时间不良（一般兩三年），产量不能完全均衡等……。因此設計中必須使基建投資生产方法符合这些特点。

二、設計中应掌握的几項原則

1. 基建投資少、产量大、整个車間佔地面积小，場地利用系数大。

2. 車間与生产有关部门的衔接紧。如与混凝土預制車間和施工現場的关系，主要应使原料进场及产品輸出方便。

3. 内部工序之間要有通暢的正流水綫，合理的工艺圖程。

4. 充分發揮機械設備能力和利用系數。
5. 運輸的機械化及半機械化程度高。消除現場人工搬運現象，減輕勞動強度，提高工作效率。尽可能使有關工序之間運輸距離縮短。
6. 充分考慮使用新技術、新設備（尤其是關於三冷兩焊等措施的推廣）。

三、鋼筋車間進行設計的主要內容

1. 總的佔地面積包括厂房的佔地面積，露天操作場佔地面積，原料倉庫面積，成品倉庫用地面積（包括預製部份鋼筋和現場商品鋼筋），輔助工序操作場用地面積。

2. 廂房建築結構的性質及材料有永久、半永久和臨時性質。
結構是磚木結構或是臨時竹棚等。

3. 車間總平面布置圖。

4. 分工序或互有關係工序的定型設計。

5. 車間機械設備的規格及數量。

6. 鋼筋原材料、半成品、成品運輸的設備及方法。

7. 輔助機械設備及工序工藝的安排。

四、設計規劃中需要的各種依據（資料）和計算方法

在進行設計規劃中必須有各種依據（生產上得出的各項資料）
主要的有以下幾種：

1. 單位年產量（以噸計）。計算的方法是有許多的，可以整個工程鋼筋混凝土總數乘以平均鋼筋混凝土單位含鋼量求得。

2. 主要產品目錄（指預製構件而言）及單位重量（噸/每一構件）。

3. 鋼筋產品中，預製構件鋼筋和現場商品鋼筋佔總產量的百分比可由生產日報統計表中疊集計算得出。

4. 点焊骨架和網佔總產量的百分數也同樣可由統計表中得出。

5. 每年鋼筋材料耗用統計表，應分規格（鋼筋直徑），材料
種類（鋼筋鋼號）統計，並算出各種鋼筋佔總耗用量的百分數，

这可由材料統計表中算出。

6. 各种机械設備佔用場地面积表包括机械本身佔地面积，操作工具设备（工作台等）佔地面积，施工原料和成品堆放佔地面积和輔助面积（通道等）。这可由实际情况測量計算得出。

7. 各种机械設備的最大工作能力（如各种类型焊机的焊接鋼筋最大規格，切断机的最大切断能力等）和机械單位台班产量，一般均計算为吨/台班。如有的不是以吨为定額的可用公式計算得出。例如：

$$\text{点焊(吨/台班)} =$$

$$\frac{\Sigma \text{主要产品單位鋼筋重(網及骨架)} \times \text{台班产量(工作定額)}}{\text{列入計算的产品数}}$$

$$\text{对焊(吨/台班)} = \frac{\Sigma \text{分規格鋼筋單重} \times \text{标准焊接鋼筋長}}{\text{列入計算的規格数}} \\ \times \text{台班接头数/每根鋼筋接头数}$$

8. 原材料和鋼筋成品（預制及現場）的堆置系数（吨/平方公尺）和堆置週轉期（即材料成品从堆入到运出的週輪天数，一般可用产品入庫和發放的时间为准，并考虑合理的儲备量）。

9. 倉庫的通道系数（即总面积/通道面积）計算时应考慮成品材料运输工具的种类。如以汽車、馬車运输則考慮馬路面积。以手車运输則考慮鐵道佔地面积等。

10. 車間生产中不均衡系数計算公式为：

$$\text{生产不均衡系数} = \frac{\text{一年中最高月产量}}{\text{一年中月平均产量}}$$

II. 新的生产基地(鋼筋車間部份)初步 规划設計簡要介紹

下面把我們新的生产基地（鋼筋部份）初步规划設計的一些情况簡要的介紹一下，意見是很不成熟的，仅供大家参考。現在分以下几方面來談：

(1)新基地(鋼筋加工)的一般情況：我們新的鋼筋車間的性質，仍屬於大型現場性的生產附屬企業。生產的產品除供應本廠(聯合加工厂)預制鋼筋混凝土構件的鋼筋外，并供應施工現場上的各種鋼筋。因此生產量是比較大的。鋼筋加工的年產量約達12,000—15,000噸，由於最新設計日益廣泛的採用，要求鋼筋加工方面工廠化機械化的程度日多(焊接網及焊接骨架的生產方面)。因此我們考慮焊接鋼筋面要佔總加工量的50%左右，而佔混凝土預制構件中的鋼筋量則達85—90%。


由於新的建設任務地點、自然條件上的特點，必須考慮到生產中的防雨措施，因而在鋼筋的加工上大部採取屋內作業。根據現場性的附屬企業這一特點，在建築結構上除點焊間採用磚木結構厂房外，其餘的均採用臨時工棚。一些承重部份(如手吊等)採取臨時措施加固。

全車間的總佔地面積約為20,000平方公尺，其中建築面積約為6,683平方公尺(包括臨時工棚)。一些臨時防雨措施如活動棚等不包括在內。

新基地的鋼筋加工我們充分的考慮了新技術的使用問題。如“三冷”“兩焊”的推廣，冷加工鋼筋量達總鋼筋量的95%以上，對焊佔可焊鋼筋(8—40#)100%，點焊網及骨架佔預制構件85%以上。

(2)車間總平面的布置：到目前為止，還沒有新的生產基地的詳細資料，因而作具體的布置是有困難的，在平面的布置方面，我們認為必須要“因地制宜”充分的利用當地現有的一切條件。運輸應該充分利用河流、鐵路、公路等，地形的高低等，除以上一些客觀條件的掌握與利用外，制定合理的工藝圖程亦是進行總平面布置一個重要的根據。根據我們實際的生產摸索和結合一些技術上的要求，我們的工藝圖程如下：

钢筋加工工序流水图



制定上面这样一个工艺流水圖程的主要条件是：

1. 冷加工鋼筋可以焊接和对焊接头的位置数量不受限制。
2. 鋼筋加工部份的兩端有足够的面积設置原料庫及成品庫。

这样的工艺流水圖程的特点是：

1. 整个工艺流水过程由原料→加工→成品完全是正流水，沒有倒流的現象。
2. 全部加工工艺是分为二道平行的流水，一是重鋼筋，一是輕鋼筋。但是在加工的过程中到切断以后是相互关連的。

3. 在鋼筋加工的工艺上全部貫串着“三冷”、“兩焊”这些新技术的工艺过程。

4. 整个流水过程由材料加工的性質上看亦可分为原材料→半成品→成品的过程。因而在材料的管理上提供了条件。

5. 点焊工序和成型工序中有互相往返施工現象，因此在平面布置上和材料运输上应充分考虑这个特点。

(3) 几个主要工艺設計的定型(初步意見)：在进行工艺定型設計时，我們是以工序和工序内部的关系划出若干个單元来考慮的。如对焊、冷拉、冷拔、冷扎、甩直、切断这些工序放在一个定型設計內，在管理上使之成为一个工段，叫做供应工段。点焊單独进行定型設計，但与成型、綁扎、弧焊成立一个工段为加工成型工段。現只將供应工段和点焊車間的定型介紹如下：

(甲)冷加工工段工艺定型設計平面圖：