


河南省市政工程单位 综合基价(2002)

园林绿化分册

河南省建筑工程标准定额站 编



黄河水利出版社

河南省市政工程单位综合基价(2002)

园林绿化分册

河南省建筑工程标准定额站 编

黄河水利出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

河南省市政工程单位综合基价 (2002) 园林绿化分册 /
河南省建筑工程标准定额站编. — 郑州：黄河水利出版社，
2005.5

ISBN 7 - 80621 - 915 - 3

I . 河… II . 河… III . ①市政工程 - 建筑预算定额 -
河南省 - 2002 ②绿化 - 工程施工 - 建筑预算定额 - 河南省
- 2002 ③庭院 - 工程施工 - 建筑预算定额 - 河南省 -
2002 IV . TU723.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 043284 号

河南省建筑工程标准定额站网址：<http://www.hncost.com>

出版 社：黄河水利出版社

地址：河南省郑州市金水路 11 号 邮政编码：450003

发行单位：黄河水利出版社

发行部电话及传真：0371 - 66022620

E-mail：yrep@public.zz.ha.cn

承印单位：河南省科学技术厅印刷厂

开本：850 mm × 1 168 mm 1/32

印张：9

字数：234 千字

印数：1 - 3 000

版次：2005 年 5 月第 1 版

印次 2005 年 5 月第 1 次印刷

书号：ISBN 7 - 80621 - 915 - 3 / TU · 57

定价：45.00 元

河南省建设厅文件

豫建设标〔2005〕28号

关于发布《河南省市政工程单位 综合基价》(2002)园林绿化 分册的通知

各省辖市建委（局）、各扩权县（市）建设局：

为满足我省市政工程及城市园林绿化建设项目建设工程计价的需要，我们组织编制了《河南省市政工程单位综合基价》（2002）（园林绿化分册）。

园林绿化分册自2005年7月1日起实施，在此之前已进行招标或已签订合同的工程，仍然按原约定实行。

园林绿化分册按《河南省市政工程单位综合基价》计价办法执行。对执行中的问题，请及时反馈河南省建筑工程标准定额站。

附件：《河南省市政工程单位综合基价》（园林绿化分册）

河南省建设厅
二〇〇五年四月八日

主题词：城乡建设 市政 工程 通知

抄 送：各市建设工程标准定额站、工程造价办（处）

《河南省市政工程单位综合基价 (2002) 园林绿化分册》编审人员名单

评审人员：黄旭升 张 申 谢葆蕾 郜顺利 张丽萍
吴松格 赵树惠 施新生 刘庆富 赵溱洧
杨洪涛 宋福生 郝玉平 苏振海 孟庆辉
王东升 郭焕香 牛华伟 赵有国 向建书
张桂芝 何丽娜 李保旗 陈长宏 乔 冉
张 华 李旭华 李 霞 冯 媛

主 编：谢葆蕾 张丽萍
参 编：王仲辉 徐佩莹 张莲敏 秦艳芬 张 霞
程雪岩 吴晓颖 秦慧丽 刘 勇 蒋国旗
王东梅 王 莉 孙冬云 铁梅玲 张莅泓
靳晓霞 曹轶含 施文波 连 珊 郝来伟
陈三军 张同均 王小慧 李俊宝 徐学霞
王 莹

目 录

第九分册 绿化工程

第一章 绿化工程	(3)
说明	(5)
工程量计算规则	(6)
1. 伐树	(7)
2. 挖树根	(8)
3. 砍挖灌木及割挖草皮	(9)
4. 屋顶花园基底处理	(10)
5. 起挖色块	(15)
6. 栽植色块	(16)
7. 绿篱客土	(19)
8. 丛生竹客土	(20)
9. 攀缘植物、草坪、花卉客土	(21)
第二章 绿地喷灌	(23)
说明	(25)
工程量计算规则	(26)
一、管道安装	(27)
1. 镀锌钢管（螺纹连接）	(27)
2. 焊接钢管（螺纹连接）	(30)
3. 焊接钢管（焊接）	(33)
4. UPVC 管	(37)

5. UPVC 给水管固筑	(40)
二、阀门安装	(41)
1. 低压丝扣阀门	(41)
2. 低压丝扣法兰阀门	(43)
3. 焊接塑料法兰阀门	(46)
4. 低压塑料丝扣阀门	(48)
5. 焊接法兰阀门	(49)
三、水表组成与安装	(51)
1. 螺纹连接	(51)
2. 法兰连接（带旁通管及止回阀）	(53)
四、喷灌喷头安装	(55)
1. 喷头及立管	(55)
2. 微喷及绞接头	(57)
五、管道及铁件刷油	(59)
六、井体砌筑	(64)
第三章 后期管理费	(65)
说明	(67)
工程量计算规则	(68)
后期管理费	(69)

第十分册 庭园工程

第一章 土石方、打桩、围堰、基础垫层工程	(75)
说明	(77)
工程量计算规则	(78)
一、人工挖地槽、地沟	(80)

二、人工挖地坑	(83)
三、人工挖土方	(86)
四、山坡切土,挖淤泥、流砂,支挡土板	(88)
五、人工凿岩石	(90)
六、土石方运输	(92)
七、平整场地、回填土	(96)
八、打桩工程	(98)
九、围堰	(100)
十、基础垫层	(102)
第二章 砌筑工程	(107)
说明	(109)
工程量计算规则	(110)
一、砖基础、砖墙	(112)
二、砖柱、空斗墙、空花墙、填充墙	(114)
三、其他砖砌体	(116)
四、毛石基础、毛石砌体	(117)
五、砌景石墙、蘑菇石墙	(119)
六、墙基防潮层、砖砌体内钢筋加固	(120)
第三章 园林建筑及小品工程	(121)
说明	(123)
工程量计算规则	(128)
一、园路及地坪	(131)
1. 园路、地面	(131)
2. 路牙	(147)
3. 台阶	(151)
4. 树穴盖板	(153)
二、园桥	(154)

1. 园桥	(154)
2. 步桥	(156)
三、堆砌假山及其他山石	(175)
1. 堆砌假山	(175)
2. 塑假石山	(186)
3. 山皮料塑假山	(188)
4. 其他山石	(190)
四、园林小品	(192)
1. 塑树皮、竹及其他	(192)
2. 艺术构件装饰	(200)
3. 水池、花架及小品	(213)
4. 杂项	(225)
5. 亭屋面	(235)
第四章 装饰及杂项工程	(237)
说明	(239)
工程量计算规则	(240)
一、装饰	(241)
1. 抹水泥	(241)
2. 喷涂料	(246)
3. 镶贴面层	(247)
4. 油漆粉刷	(250)
二、杂项	(253)
1. 防水	(253)
2. 树池箅子及绿地栏杆安装	(255)
3. 其他	(256)
第五章 构件运输、模板、钢筋加工及脚手架	(257)
说明	(259)

工程量计算规则	(261)
一、构件运输	(262)
二、模板	(263)
1. 现浇钢筋混凝土模板	(263)
2. 现场预制混凝土模板	(269)
3. 钢筋、铁件制作安装	(272)
4. 脚手架工程	(274)



第九分册

绿 化 工 程

第一章

绿 化 工 程

说 明

一、本章与《河南省市政工程单位综合基价》(2002)的第一分册第八章配套使用。

二、砍挖灌木林每 $1000m^2$, 220棵以下为稀, 220棵以上为密。

三、屋顶花园基底处理, 定额中不包括垂直运输费用, 发生时另行计算。若在屋顶花园上种植, 另计垂直运输费用。

四、种植苗木应根据设计图纸要求进行客土, 设计无明确要求而实际土质不良, 按种植质量要求必须客土, 应先办妥洽商手续, 方可客土。

五、本章中人工换土和客土项目中的“好土”是按自备土编制的, 如采用购置土, 则按括号内的用量进入基价, 购置土实际价格与预算价的差价按价差处理。

工程量计算规则

- 一、伐树、挖树根以棵计算。
- 二、砍挖灌木林，割、挖草皮以平方米计算。
- 三、挖竹根以立方米计算。
- 四、屋顶花园基底处理分做法以平方米计算；软式透水管分规格以米计算。
- 五、色块植物起挖（栽植），按实际起挖（栽植）面积以平方米计算。
- 六、攀缘植物和竹类客土，按其不同坑体规格以株计算。
- 七、绿篱客土，按不同槽（沟）断面，分单行、双行以米计算。
- 八、草坪、花卉客土，按种植面积以平方米计算。

1. 伐 树

工作内容：锯倒、砍枝、截断、清理异物、就近堆放整齐等。

项 目	定额编号	9 - 1	9 - 2	9 - 3	9 - 4	单 位：棵
						离地面20cm 处树干直径(cm 以内)
基 价		12.52	25.03	37.18	83.33	
人 工 费(元)		7.06	14.11	20.96	46.98	
材 料 费(元)		0.00	0.00	0.00	0.00	
机 械 费(元)		0.00	0.00	0.00	0.00	
综 合 费 用(元)		3.36	6.72	9.98	22.37	
人 工 费 附 加(元)		2.10	4.20	6.24	13.98	
名 称	单 位	单 价		数 量		
综合工日	工 日	(0.336)	(0.672)	(0.998)	(2.237)	
定额工日	工 日	21.00	0.336	0.672	0.998	2.237