


石油工业技术革命丛书

# 油田基本建設

(二)

玉門油田建設公司編



石油工业出版社

# 目 录

## 一、企业管理方面

玉門油田建設工程公司1958年上半年降低成本及勤俭办企业的簡要情況	1
-----------------------------------	---

## 二、施工技术方面

50415工区冷 却水塔施工 技术总结	8
硅藻土砖試制成功的經驗介紹	22
木結構油罐	23
选油站快速安裝施工法	26
抽油机基础分段預制大块安装法	29
用紅綠揩子土刷油漆底色	32
走線滑子(鋼纜起重机) 吊运安装銅炉及管頂 預制构件的施工經驗	33
装配式民用平房施工經驗	36
热电站烟囱施工总结	40

## 三、設備及工具的改进方面

2.8瓩电动机改装发 电机	44
土水泥磨灰机	45
改装万能鋸	46
单軌自卸木推車	47
推土机加大推板增加推土量	49
管子煨弯用的燃料油加热炉	50
电火花磨合金刀	52
冷煨弹簧机	53

## 一、企业管理方面

玉門油田建設工程公司1958年上半年

### 降低成本及勤儉办企业的簡要情況

在社会主义建設總路線的光輝照耀下，我公司全體職工和全國人民一樣，鼓足了沖天的革命干勁，以學南通、趕南通、超南通為行動口號，不斷地進行了反對浪費、反對保守，並堅持貫徹了“勤儉辦企業”、“勤儉辦一切事業”的正確方針，在技術革命和文化革命運動新形勢下，全體職工破除了迷信，解放了思想，因而出現了政治思想大躍進、生產建設大躍進的新氣象，從而战胜了半年來勞動力不平衡（技工多普通工少）和器材（主要是鋼材水泥）供應不上的困難。我們通過挖、找、造、代、省的有效措施，終於超額6.54%完成了上半年的施工計劃，完成上年同時期的兩倍以上。在工程成本上較1957年降低了53.21%，達到了“工期快一倍，任務翻一番，成本降一半”的目的。1958年上半年預算成本為10,012,100元，實際成本為5,685,587元，成本降低額為4,326,513元（包括預算節約的10%間接費用，按部規定以工資的130%計算）。其中成本項目降低情況如下表。

完成計劃和降低成本的因素和主要措施如下：

一、在黨的正確領導下，經過總路線的教育，在全公司職工中掀起了拔白旗、插紅旗，政治掛帥，靈魂歸位，人人向黨交心，個個鼓足干勁的運動，大大的提高了職工的政治覺

項 目	节约總額、元	佔總成本、%	備 註
材 料	2,251,931	52	
工 資	412,815	9.54	
機械使用費	160,152	3.7	
其他直接費	252,945	5.85	
行政管理費	388,236	8.97	
其他間接費	800,432	19.94	
合 計	4,326,513	100	此數未包括預算節約 9—10%在內

悟，使各个方面工作取得了一定的成績。从一切工作的經驗中，我們深刻地体会到“政治工作和思想工作永远是一切工作的灵魂和統帥”的伟大意義和作用，只有政治思想工作有了保証，才能夠在各方面創造出无穷无尽和无法估量的奇跡，本公司上半年成本降低方面就可以說明這一點。

二、发动群众，坚决貫彻党“勤俭办企业”的方針 經过南通現場會議觀摩學習“勤俭办企业”的思想，對我們的影响很大。到南通學習的同志回矿后，即將南通的先进經驗，特別是“政治掛帥、勤俭办企业”的优良作风，在群众中深入的进行了传达。在传达中我們提出的口号是學南通、赶南通、超南通，以南通为榜样，堅持“勤俭办企业”的正确方針。在貫徹勤俭办企业的具体作法上，我們結合了本公司当前存在的关键問題。今年上半年我公司存在的关键問題是技工多普通工少，鋼材水泥供应不上。因此我們就发动职工

以挖、找、造、代、省就地取材，以卵石当鋼鐵，以黃土、砂子、石膏当水泥，沒有水泥我們就大胆干砌卵石，沒有木材，我們就不用一砖一木，采取就地取材，砂子、黃土、粘土、石膏混合預制成裝配式房屋。通過這些實際有效措施，不僅解決了主要材料供應不上的問題，而且使職工養成了愛材如寶，節約一點一滴材料的良好習慣和克服困難，自力更生，千方百計的完成任務的共產主義風格，從而達到了“勤儉辦企業”多快好省的目的。

### 三、在節約材料採取的具體措施是：

#### 1. 节約鋼材

(1) 在建築工程上繼續堅持了行之有效的冷拉鋼筋施工法，鋼筋伸長率達到10左右，半年節約鋼筋15噸以上。

(2) 油罐製造，取消罐板邊和罐頂彎樑，估計節約鋼板13噸左右。

(3) 制造雙罐梯子，取消走廊的四腿，可節約鋼材5噸。

(4) 材料庫復活廢料。復活廢鋼管8,000公尺，开关100個，管子配件3,500件，各種螺絲2噸，用廢鐵自制各種工具2,000多件。以上約計節約鋼材60噸，價值360,000元。

(5) 在鋼材供應極端困難的情況下，為了不使采油工程受到影響，發動全體職工利用晚上和星期天挖出地下不用的鋼管52,741公尺。

(6) 為“酒鋼”建築的工程，原設計為鋼筋混凝土房屋，因鋼材供應不上，經本公司建議改為戈壁混凝土裝配式房屋，可節約鋼材90噸。

(7) 白楊河到老君廟8公里的引水工程，因鋼材供應不

上，采取地下打洞，使这个工程所需的4,400吨钢材全部节省下来（以上三项没有包括在成本节约以内）。

### 2. 节约水泥

(1) 利用黄土和石膏代替水泥制成防水屑，在热电站工程上已大量使用，可节约水泥450吨。

(2) 采用红土砖末砖及红土锯木套管代替泡沫混凝土，在热电站工程上已普遍使用，节约水泥约550吨。

(3) 在酒泉拖拉机站和秦剧院工程上采用大孔性混凝土。这种混凝土只用石子和水泥，不用砂子，并且水泥可减少50%以上。在两个工程上就节约水泥200吨。

(4) 在90号以下混凝土工程上，采用了以粘土和石灰作为掺合料，可节约水泥940吨。

(5) 在白杨河到老君廟引水工程上因水泥供应不上，就大胆的用干砌卵石的方法进行施工。光这一个工程就可节约水泥1,000吨以上。

(6) 采用低流动性及干硬性混凝土，节约水泥1,080吨。

以上共节约水泥4,220吨，价值379,800元。

### 3. 节约木材

(1) 学习南京木材厂分材必争的先进经验后，本公司木材出材率已由原来的77%提高为100.27%，全年可节约木材1,060立方公尺；节约价值207,000元。

(2) 收回装机器的木箱当木板利用，估计节约好木材300立方公尺，节约价值45,000元。

(3) 盒子板采用预制方法后，使用次数至少可以用4次，有的用6—7次，比原来使用次数提高3倍。

以上节约木材计252,000元。

#### 4.就地取材

我公司自成立以来，就一直坚持就地取材。今年的效果更突出，仅上半年即检回卵石20,000立方公尺（其中引水工程就检卵石15,000立方公尺）；就地筛细砂2,500立方公尺；就地筛粗砂2,000立方公尺；就地拣小石子3,000立方公尺。半年来就地取材节约245,050元。

5.推广太原的焊条头收回利用的方法，现已将达到焊条全部使用，不再浪费焊条头了。

以上是上半年材料节约能够计算出来的，共计1,236,850元。另外属于合理化建议节约材料和施工中降低材料消耗部分尚未包括在内。

#### 四、提高劳动生产率节约工资

1.在总路线的光辉照耀下，人人政治挂帅，生产力不断提高，新纪录不断出现，旧定额不断被突破。计上半年平均完成劳动定额140%，其中两腿井架制造完成180%，油罐制装150%，抽油机安装完成160%，管道完成140%，土方工程完成170%。由于劳动定额的超额完成，节省了劳动力，节约了工资，降低了工程成本。

2.根据“勤俭办企业”的原则，修改了以往不合理的工资、奖励制度，把各种物质奖改为荣誉奖（包括合理化建议奖在内）。

3.群众的口号是要政治，不要金钱。过去是不给加班费不干，现在是星期天把工献，加班加点不要钱。也是工资降低的一个主要因素。

#### 五、充分发挥机械设备的利用率

随着施工任务的增大，机械设备显得不能满足需要。在

这种情况下，我們发动羣众，展开一机多种作业。如万能自动电焊机，推土机加大堆放等新技术，并加強维护保养，使机械利用率达到90%以上。

六、經過双反运动和“勤俭办企业”方針的进一步貫彻，每个同志都懂得“辛苦一时，幸福万年”的正确意义，因此全体职工自动的提出在3—5公里、土方工人在9公里以内徒步上班，不坐交通車。光这一項每天可少用20部汽車接送，节约了大量的交通費用。

### 七、精簡机构，下放干部，节约了管理費的开支

1.行政管理費节约 我公司在整风运动中，破除了各种陈規旧章，大量簡化了报表，简化手續。因此抽出了50%的干部下放到班組直接参加体力劳动，这样使原来在管理費內开支的工資現在变成了生产工人的工資，从而促使了管理費工資大量节约。其次，是半年来对于低值及易耗品不但沒有添置，而且还出售了一部分。对办公費用实行了定額控制，按月公布，基本上做到了消灭浪费，节约办公費用的目的。

随着技术革命高潮的形成，我公司已相应地开展了机器万能化，工人多面手，干部万能員，科室集体办公的运动。这样在原来干部下放50%去参加劳动后，还保証了科室工作的完成。

### 2.其他間接費节约

間接費用部分最突出的节约是輔助工資、低值易耗品推销与劳动保护用品。在輔助工資方面，由于职工热情高，坚持义务劳动，工段班組长大部分自动放棄津貼，使輔助工資有了降低。低值易耗品由于工人的爱惜使用，损坏工具已大为減少，今年以来沒有新增工具，土方工人已經作到白天

挖土方，晚上当铁匠，铁甲坏了自己焊，洋镐坏了自己锻的地步。劳动保护用品按工种重新修订了办法，作到了合理使用。有旧的不买新的，能翻新利用的尽量翻新利用。在小型临时设施方面，材料库搬家临时建的房屋，约2,000米<sup>2</sup>都是草泥房子，是职工用业余时间和利用板皮废料搭起的。因此有人说，油建公司真是“勤俭办企业”，不用国家资金盖起了一个大材料库。在食堂管理方面从4月份企业化，自给自足，使福利事业补助费由去年的20%以上降为2.5%的提成数已够用了。

半年来间接费用共发出了94万元。如与取费标准工资130%比较，节约了1,125,000元，降低率54.4%。这是我公司从来没有过的情况。

#### 八、合理化建议

随着技术革命的高潮，合理化建议到目前为止已达到30万件，虽节约价值一时计算不出，但已实现的极少部分就可节约100万元以上。

九、坚持按月召开队的经济活动分析会议，对于降低成本起了一定的推动作用。通过经济活动分析会议形式来衡量企业各项活动效果与揭露缺点，是我公司几年来坚持的一项有效形式。从实践中我们体会到经济活动分析会议是企业管理中的一项重要的民主管理办法，尤其是在基层召开，更为确切有效，改正缺点也较及时。由于经济活动分析会议的召开，对于本公司改进领导，改进管理，更好地完成国家计划，也起了决定性的作用。

## 二、施工技术方面

### 50415工区冷却水塔施工技术总结

1957年我公司承担“中罗友好”热电站建設工程，冷却水塔屬於該工程的一部分，为鋼筋混凝土双曲綫型薄壳結構。內部溶水 設备为薄膜式 之木结构，高度 50 公尺，上口直径 20.26公尺，下口直径35.00公尺，中間最小直径20.00公尺，筒壁从 + 6.66公尺标高至 + 41.06 公尺标高，为35公分到10 公分的变截面厚度，+ 41.06公尺标高以上均为 10 公分，筒壁以下为巨型断面之环梁和六角形人字支柱。

由于其形状高大，特殊，好像花瓶，又經常与水接触，在施工上是和許多其它工程不同。对内外脚手架的要求必須稳固可靠，全部重量及施工荷重都要依着在内外脚手架上。如脚手架搭設不好，则无法进行各个工序的施工。因而脚手架成了冷却水塔施工的关键問題。对模板要求必須保証整个冷水塔的几何尺寸，模板之間不能有縫隙，而且还要牢固。对鋼筋要求位置要正确，否則会改变結構的受力状态而影响質量。对混凝土要求必須捣固密实，不得有蜂窩。对工程进度要求筒壁部分必須每天完成三节，这样各工序的流水作业和各工种配合必須互相保証，不然一个工序脱节，都会影响其他工序和整个进度。因为塔形状高大、垂直，运输也是施工的一項重要問題。不仅單純的影响工程进度，而且与混凝土的凝結时间有很大关系。所以在該工程的施工上，对这些

要求和特点事先都得周密的研究和想办法。

像这样高大和結構形式的工程，我們还是第一次施工，在經驗上和技术力量上均显不足，尤其是鋼筋工缺乏，沒有架子工。但在党的英明领导下，發揮了全体职工的积极性，提出工程的第一阶段以土建为主，安装为輔，安装配合土建。凡土建所需的起重设备、工具及工程用的铁件，均由安装負責配合土建制作和架設。工程进入安装阶段，则土建配合安装。由于互相的配合协作，給工程的进行創造了有利条件。并且依靠了全体职工的智慧，將用很多木料的內脚手架用五个井架代替，一則利用了玉門油矿的便利条件，节约了木材，二則也有可靠的稳固性，給快速施工創造了有利条件。为了保証混凝土質量，便于捣固密实，將原来一节1.25公尺长的筒壁外模板，改为0.625公尺，一天可完成三节，既保証了質量，又加速了进度。搭架工作由鉤工及普通工来担任，并进行了短期訓練。自行設計悬臂杆式起重机和走線滑子，以作垂直运输。因此使筒壁部分原計劃日完成公尺数1.25公尺提高到1.80公尺，原計劃10月15日混凝土工程完工，实际到10月11日完成，其中还包括挖土方和基础工程。正式施工只五个月零十一天（木结构部分不在内）。今將施工方法中的关键問題和体会分述于下。

### 一、工程进度、劳动力和材料

1.工程进度 从表1施工进度来看，实际进度与計劃进度在每一个工程項目上都稍有差別。一般的比較，实际进度較計劃进度有些拖后，这說明初次施工，除計劃本身有问题外，事先准备仓促，配合条件不足。但总的来看，完成主体

实用劳动力总工数表

表 2

序号	工程項目	混凝土工	钢筋工	木工	力工	架工	机械工	电工	备注
1	搭內部脚手架				1800				
2	搭外脚手架				2600				
3	拆除內部脚手架				1290				
4	拆除外部脚手架				1500				
5	安装五套井架						1550		
	合 计				7190		1550		
6	混凝土基础垫层	65			246				
7	钢筋混凝土基础	41	120	152	278				
8	混凝土零标以下 池壁	35	110	67	259				
9	环形梁混凝土	45	76	460	300				
10	人字支柱混凝土	40	160		257				
11	筒壁部分混凝土	46	895	2793	2459				
12	准备工作				400				
13	装临时照明					63	电 工		
14	起重							185	
15	开搅拌机					258			
16	制造木模板			1810	395				
17	做模型				69				
	合 计	687	1361	5351	4594	7190	321	1735	

註：单位为工。

实用材料总数量表

表 3

序号	材料名称	材 料 规 范	单 位	数 量	备 註
1	搭架立杆	Φ16Cm, 7M長的电杆	根	24,000	
2	搭架横杆	Φ14Cm, 4M長	"	54,000	
3	小松杆	Φ8Cm, 5M長	"	26,000	
4	木板	5Cm厚	块	19,500	折合 39000M <sup>2</sup>
5	鉛絲	#8—#12	吨	13	
6	小圆石	3Cm—5Cm	M <sup>3</sup>	386.20	圆石合計
7	小圆石	1Cm—2Cm	"	240.70	626.90 M <sup>3</sup>
8	三角石	2Cm—4Cm	"	193.10	三角石合計
9	三角石	1Cm—2Cm	"	735.10	928.20 M <sup>3</sup>
10	細砂		"	765.40	
11	水泥	#400	公斤	435,150	
12	井架	高53公尺的井架	套	5	
13	鋼筋	(T3, (T5	公斤	128,176	
14	瀝青	#3石油瀝青	"	4,000	
15	煤油		"	4,000	

註：上材料表中仅列出几种 主要材料用量，一般輔助材料未包括在内。

混凝土部分是比計劃进度提前完成。所以能夠提前的原因，是我们在一些施工方法上作了改进（詳見后述）。

2. 劳动力 实用劳动力总工数見表 2。其中架工全由普通工来担任。为了安全和順利施工起見，在搭架方面除設計脚手架图纸而外，事先对工人进行了培訓。

3. 材料消耗 总計材料实际使用見表 3。水泥在筒壁二分之一以下及环梁、人字柱基础等均用日本水泥，在筒壁二

分之一以上，由于天气愈来愈冷，为了保証质量，用油井水泥。其好处有二，一是强度大；二是凝固比日本水泥快。

4.各工种的配合 在环梁以下采用分段作业法，即做完基础再做人字柱及环梁。各个工种之间是一个做完另一个再做，而在筒壁以上部分，则采用各工种大流水作业法。每24小时（一昼夜）完成三节（1.80M），其具体流水方法见图1。




图 1

图1中，1是架子工及木工在白天搭外脚手架及支内木壳，内模支一圈，外脚手架搭两层或一层多。2是绑一圈钢筋，支一圈外模板。3是前面打混凝土，后面接钢筋，支外模板。

然后，周而复始連續工作。在浇灌混凝土时，有三个绑工配合操作卷扬机，混凝土搅拌机由经过训练的泥工掌握，各工序质量检查随时由质量检查人员会同甲方进行。筒壁以上部分由9月6日开始，10月12日完成。施工期仅一个月零6天。而且新旧混凝土连接的间隔时间也较短。

## 二、 施工方法

在放线及内部溶水设备木结构部分的吊装，均参考电力工业部基本建设总局技术处编印“技术通訊”第四期土建专刊的介绍，故在此不再敍。

### 1. 内外脚手架的搭设

(1) 内脚手架 内脚手架主要承受模板、混凝土及在

支模板时堆放材料及工作人員的荷重。由于模板依在內手架上，因此內脚手架的稳定性与结构的几何形状有着极为重要的关系。为此，在利用当地实际的条件，发挥了羣众的智慧，采用了五个重型井架以代內木脚手架。五个井架之間的横向联接用 $\varnothing 120\text{mm}$ 的无缝钢管，再在其上架設木横桿鋪跑道，以便施工。因井架高度为41公尺，与水塔高度相差9公尺，又接长了12公尺，比塔高出1公尺（因水塔距±0.00标高，高出50公尺，而井架設在零标以下池底上，因而只高出1公尺）。井架上口为 $2 \times 2\text{M}$ ，下口为 $8 \times 8\text{M}$ 。因为五个井架彼此用钢管連成一个整体，其形状上小下大，重心始終在中間（图2），从而显得非常稳定。經多次观测，吹六級风时沒有任何走动，模板沒有任何变形。上下工作人員可利用




图2 內脚手架的基本布置

A. 井架布置示意图；B. 井架示意图。

(井架在41公尺以下为螺栓接，41公尺以上为螺接)




图 3


井架上的铁盘梯往来。采用这种方法作脚手架，不仅保証了工程的几何形状，加快了施工速度，不需要每天再搭内脚手架，而且还节约了大量的木材，解决了圆木缺乏的困难。施工完毕，井架仍能使用。

(2) 外脚手架 外脚手架主要承受浇灌混凝土，材料运输，操作人员工作，材料堆放等施工荷重。虽与结构的几何形状关系不大，但是对施工进度和安全却有很大的影响。尤其是在玉门地区，风力较大，风又多，加以本身高大，因而对于其稳定性也绝不可忽


視。在搭設以前，进行了外脚手架的设计，繪出了施工詳圖（見圖3），并且在搭設当中里排立桿，距筒壁部分保持了一定的间隙，以免因脚手架本身的变动而影响结构变形。又在+23M标高处增加了十几根幌繩和四道木排架支撑，以增强其稳定性。在施工中，由于风力較大，外脚手架稍有沿圓周的走动，但經采取了拉幌繩加排架支撑的紧急措施，也順利的完成了筒壁部分的混凝土工作。

2. 模板放大样 放大样是用尺子放在地面木板之上，使筒壁模板定型，和校核設計图纸是否有出入，並且把設計图的尺寸改为施工图的尺寸。設計图是以每节垂直高度为定

数，每节的曲线长度为不定数。经放大样之后，把每节的曲线长度变为定数，把每节的垂直高度变为不定数，见图4。从所放的大样量出曲线长度，并记录在表内（见表4格式）。



設計圖



b施工圖

图 4 模板放大

在放大样时，先定出AB直线，再定出塔中心线及辅助中心线。该两线和AB线垂直。而中心线和辅助中心线以每节一公尺高度从4.0标高划到50公尺标高，然后联结中心线和辅助线的每个相对高度的直线，并根据该高度的

半径把半径划到筒壁的木板上，联结筒壁上的各点，即得出

大样紀錄格式

表 4

順序	工程項目	标高	R (半徑)			混凝土 厚 度	附 註
			內半徑	中綫半徑	外半徑		