

國學基
本叢書
續行水金鑑

八

書叢本基學國

鑑金水行續

(八)

修纂等序世黎

行發館書印務商

續行水金鑑總目

圖一卷

河水圖六 附沁水圖一

淮水圖二

運河圖八 附圖三

永定河圖

江水圖

書一百五十六卷

河水 第一卷至第五十卷

淮水 第五十一卷至第六十四卷

運河水 第六十五卷至第一百三十二卷

永定河水 第一百三十三卷至第一百四十五卷

江水 第一百四十六卷至第一百五十六卷

續行水金鑑卷第一百十二

運河水章續四十

嘉慶十四年正月初三日奉_{上諭}。本日召見長麟。據奏漕船卽日北來。江南運河關繫緊要。現在隄岸卑薄。請飭趕緊興修。以利縴挽等語。漕運爲天庾正供。不容稍有稽緩。江南河湖各工。在在緊要。而運河係漕船經由要路。更爲目前至急之圖。譬之人身。通體患病。各症皆有。若不擇其症之尤重者。先爲下藥療治。而欲將各症同時顧及。則藥力不專。功效必鮮。日久轉致貽誤。此時疏築運河。正所謂急則治標之計。該處隄岸卑薄。朕早經降旨。諭令鐵保等妥爲勘辦。近日荷花塘缺口。又經那彥成、李亨特辦理貽誤。已築復潰。以致漫水四溢。卽日重運北來。何由迅速縴挽。此事實深切廬念。昨據吳璥等奏。荷花塘對過之西岸瓮家營缺口。寬百餘丈。承受上游余家壩所洩湖水甚旺。是以荷花塘口門溜勢湧盛。不能搶築堅固。不若先將運口頭二三壩收窄。俾湖水入運較少。卽將余家壩堵合。則瓮家營之水來源減少。荷花塘始可一氣堵閉。是此時欲將運口隄岸增高。必須先將荷花塘漫口堵合。而欲將荷花塘合龍。又必須先將頭二三壩口門收窄。計算重運將到。著鐵保、吳璥、徐端三人卽速會議。擇要興工趕辦。不可因循再誤。俾運河開壩早復舊規。庶漕運不致貽誤。彼時再將海口高堰等各工次第儺辦。則緩急先後皆得其序。帑項人工亦可不致竭蹶。此次朕將那彥成等懲辦之後。特授吳璥爲正總河。前往督辦。伊到任後。惟當立定主見。與鐵保、徐端公同經理。以期無負委任。再荷花塘未經合龍之先。糧船需繞湖路行走。是否不

致阻礙。著一併查明妥議。繪圖覆奏。南河成案續編。

是月十七日。鐵保、吳璥、徐端奏。桃汛已近。距大汛亦不過三月有餘。海口工程浩繁。如與運河等工並舉。不特撥項未能應手。卽官弁兵夫亦斷不敷調撥。目前漕船將臨。急則治標。應暫將海口緩辦。俟秋汛安瀾後。再爲興舉。先將運口頭二三壩蓋壩。束清壩。並各絳道舊制。清江舊正河。趕緊修復。以及運河隄岸。擇要修培。荷花塘漫口。卽行儼辦。目下余家壩已堵閉穩固。運口溜已稍平。惟將頭二三壩等工。上緊修復。俾得收束擎托。以助敵黃之力。再余家壩。錢家營漫口堵合後。荷花塘水勢已平。往來官民船隻。並無阻滯。以後重運。仍可從運河前進。不必繞湖行走。其荷花塘工程。臣等復經會同履勘。正隄後身有塌損。越隄一道。雖缺口寬三百餘丈。而該處係屬老土。與河心有稀淤者迥異。水深亦祇三四尺至一丈六七尺不等。詢之在工官民。僉稱此處堵築較爲穩實。堵竣後。再將正隄補還。以資重障。現已專委常鎮道趙宜喜、遊擊陳岱、率同廳營等前往。卽日興工。上緊堵築。臣等仍隨時往來督查。不至稽遲。南河成案續編。是月二十九日。吳璥奏。臣於正月十五日到任。業將河工大槪情形。先行具奏。旬餘以來。臣詳加查看。全河爲國計民生所賴。關繫非輕。必須通盤籌畫。始能諸病全除。且工鉅事繁。錢糧倍宜節省。卽經費充餘核之時。日人工亦非剋期所能並舉。當此不可不治之時。又有斷難急治之勢。惟有就愚昧所及。竭誠盡瘁。以冀稍答深恩。謹將南河現在情形。分別條款。詳繕清單。恭呈御覽。今按所列五條。黃淮等三條不錄。

一、清口運口。爲淮黃關鍵。亟應漸次補救也。運口爲湖水入運門戶。向來頭二三閘之上。設有頭二三壩。寬五六七丈不等。並有蓋壩挑清壩。束清壩層層挑護收束。始能收三分濟運。七分敵黃之效。然淮弱

黃強力本不敵。從前舊制完善。尙形倒灌。迨上年五六月間。因安省蛟水陡漲一丈九尺餘寸。開放智信二壩。不敷宣洩。致有輒工之失。運口內絳道。北裏頭老鶴嘴。亦俱衝去。因而余家壩。千根旗杆。百子堂對過七里溝等處。旁流分洩。雖清江。淮城幸保。而湖水大耗。黃水乘虛直入。運口頭二三壩。蓋壩挑清壩。全行墊塌。是運口各工。心須首先趕辦。現已集料分投興修。惟黃河底日漸淤高。現查高堰誌椿。存水一丈二寸。並不爲弱。而清口黃水。尙高湖水尺許。是以去臘。卽已倒灌。清水今未外注。挑汛將臨。大汛踵至。黃水有長無消。恐倒灌亦有增無減。從前建設王營減壩。距清口僅二十里。遇汛漲。捫口時啓放。卽可製消一二尺。爲捫口救急之策。此刻尙無暇修復。清口淤捫。事在意中。重運經臨。辦理非易。惟當隨時設法。以濟運。行此清口受病已深。倒灌成患。急難救治之情形也。一、淮揚運河及運中河。隄工縣長。應先擇要興修。未能全行培築也。運口各工緊要。自清江以下。揚州以上。裏河。揚河。揚糧等廳隄工。多年未經增培。隄身單薄。僅於嘉慶十年。十一二年間。段修補。又值上年湖水異漲。入運湧盛。溜勢激刷。兼之倒灌淤墊。益形卑薄。現在隄高水面。多則四五尺。少僅一二三尺。隄頂寬者丈餘。窄處不過三四五尺。一交汛期。處處可以漫過。刷塌統計兩岸隄長六百餘里。兩面皆水。取土艱難。若普律加培高厚。所費不貲。斷難全辦。祇可擇其最卑最窄者。先爲酌量加高幫寬。至迎溜緊要處。並卽積土貯料。以備臨時搶護。俟過秋汛。陸續接辦。至上游邳宿運河。及挑清中河隄工。近年黃水由大谷山滾壩。蘇家山閘。過水入運。雖資濟運。而河底淤高。隄形卑薄。其中河各汛絳道。上年蒙沂山水漲發衝。成缺口十餘處。兩岸絳隄。亦刷塌殆盡。查運中河兩岸。隄長七百餘里。勢難一律興修。現將中河境上年衝塌各缺口補還。並將絳隄修整。以通漕。

船繚挽其餘隄工至要者酌量幫培稍可緩者卽令續辦以紓工帑此運中河及淮揚運河應先擇要加培現未能一律大辦之實情也臣目擊情形並細詢居民徧訪輿論實有萬難措手之勢蓋全河之患總因倒灌而起其故由於清水不能多蓄海口不暢所致但河勢敵壞已久通體皆病若同時並治不但錢糧萬無如此之多卽使源源應手而工料人夫豈能敷用且一交大汛祇能將各處隄埝搶護無暇辦工惟冬春兩季尙可擇要與舉上年春鐵保有籌辦湖河隄壩各要工之請徐端議覆相同臣仰蒙垂詢亦經據實縷陳復經長麟戴衢亨勘籌妥酌如果照所議分年辦理原可漸見轉機無如上年又值甘肅安徽淮黃發水過大江境湖河並漲搶救不遑何暇辦及前議但各工未能全復勢難河患頓除臣與鐵保徐端熟商惟有恪遵聖訓先其所急次第徐圖彼此交勉併力殫誠以冀萬難設法之中爲盡心補救之計不敢稍有隱飾亦不敢稍事因循南河成案續編

二月初五日奉上諭吳璥奏查明江南黃運河湖現今實在情形一摺並分別辦理條款開單進呈朕詳加披覽所論俱是南河敵壞已久其病百出所言實爲窮源盡委切中事機此時辦理各工應如何分別緩急先後之處朕均不爲遙制悉照伊所奏辦理吳璥熟諳河務現係正總河一切是其專責所有應辦之事自應主持定見與副總河徐端盡心經理但恐於地方呼應不靈鐵保以總督兼轄河工常隨時相助爲理俾諸事不致掣肘彼此各發天良和衷協力以期次第補直方爲不負委任至現在發去餉項已屬寬裕但須工歸實用不可虛糜儻辦理不慎不但目前虛糜而將來糜費更廣且關係民生尤爲重大並著照吳璥所奏確查已用未用各項將已用者分別應銷應賠未用者分別緩急妥爲經畫奏辦總期

目前漕運萬無貽誤。將來盛漲時各處口岸在在無虞。斯爲至要。功過在伊等自取也。勉之。南河成案續編。

是月初六日鐵保、吳璥、徐端奏。江境海口旁趨河口倒灌。河底淤高。工程益險。通籌全局。無可緩之工。而重運漕船更目前急務。運口各壩乃淮黃關鍵。當先修復。現在運口頭壩收窄。口門僅寬六丈。已符舊制。其二壩金門原寬十六丈。亦已進占收狹。尙寬十丈。再進一占。即可如式。其三壩蓋壩束清壩。緯道等工。現催料物到工。卽行趕辦。以資收束。荷花塘工。自改由隄後圈越築做。旬餘以來。做成二百五十餘丈。二月中旬。可冀堵合。水勢已平。漕船無阻。截至二月初五日。鎮江幫渡黃止。連前渡過船四幫。俱挽進楊莊。連口因東省尙未鋪水。是以楊莊頭壩三家村水深止二尺九寸。俟東省啓壩。清水下注。自可衝刷深通。惟河口清黃交匯處。因去臘倒灌。至今淺處僅二尺二寸。現集剝船量爲起剝。尙可挽渡。然總須黃水消落。清水外注。方免捫阻。當督率道廳。隨時築壩逼溜。以期通行。至裏河、揚河、揚糧、中河等廳。緯道隄工。乃漕運要津。近因黃水倒灌。運河亦復淤高。兩岸隄身被溜汕刷。皆形卑薄。若不急爲培築。恐有旁洩。漕船卽至遲阻。據各道將等估報。臣等復將方價核減。派員僱辦。並委大員分段駐催。監視硪工。至挑清江閘。正河等工。刻不可緩。現派通工文武。及候補効力各員。分股興辦。務趕汛前完竣。仍督同各道往來查察。不任草率偷減。俟工竣核定銀數具奏。南河成案續編。

是月十二日。奉上諭。南河應辦要工。過於繁鉅。總以先其所急。不悞目前漕運。並護守各處口岸爲至要。此時黃水已經倒灌。將來汛水盛漲。自必更甚。不可不亟籌妥辦。運口頭二三壩。乃漕河關鍵。必當首先

修復以資收束。該督等惟當督率道廳妥爲經畫。以期目前漕運無阻。將來汛水加長。各處口岸不致疎虞。方爲妥善。至此外應辦各工。如何分別緩急先後。悉照伊等所奏辦理。節次所撥帑項。已屬寬裕。務期均歸實用。毋稍虛糜。該督等尤當嚴加稽核。俾不致有草率偷減。方於河漕兩有裨益。南河成案續編。是月十五日。鐵保、吳璥、徐端奏。揚糧廳荷花塘缺口。臣等督飭常鎮道趙宜喜、淮揚遊擊陳岱、率同廳汛備弁。於正月十八日盤頭進占。慎重鑲築。步步穩實。前進迨口門收窄。恐溜急刷深。漏夜加緊償趕。於二月初九日堵合斷流。臣鐵保、徐端先後到工查驗。金門現已追壓閉氣。壩工穩固。並無滲漏。壩下漫水立涸。下河州縣農田可次第翻犁耕種。至應補築隄身及善後各工尙多。並迤下洩水昭關壩亦應卽堵。臣徐端現督道將等勘籌估辦。務期要工鞏固。而費仍撙節。其該工兩次動支錢糧。自應劃分先後用數。以杜牽混。現在徹底查算。內有著落全賠及照例銷六賠四各數。并善後各工統俟分別核定。開單具奏。南河成案續編。

是月十九日奉。上諭。據溫承惠奏果渠村新建壩工。請動項加培防護。大汛一摺。通州溫榆河前經該督奏請於上游果渠村一帶開挖新河。建築壩堰。俾漕運軍剝船隻均能抵壩起卸。茲據查明該處壩工迎溜頂衝。現在間有平墊。如遇伏秋大汛。溫榆河水勢盛漲。難以抵禦。請將各壩堰加培修築。著達慶、蔣予蒲前往詳加履勘。是否應行培築。必須於大汛以前趕緊興工防護。或酌量從緩辦理之處。卽行確查具奏。河渠志稿。

是月二十一日奉。上諭。鐵保、吳璥等奏公同籌辦。並防範大汛章程各摺。當此河務喫緊。伊等職有專司。

固應各盡心力。然尙係空言。並無實效。黃河倒灌。爲患不淺。此時水勢較上年已大二三尺不等。轉瞬桃汛經臨。黃水加長。更爲可慮。若將來伏秋大汛。清黃同時並漲。又無消納處所。則高堰一帶必然著重。尤不可不預爲籌備。吳璥等所注意防範者。惟在保護河湖隄埭。爲補苴之計。而於此等最要關鍵。應如何設法妥辦之處。未嘗籌議具奏。况河道爲漕運攸關。近年來。重空漕艘往返。每因河口淺阻。寸節起剝。挽運維艱。該河督等祇知隨時敷衍。使幫船一經過境。卽爲了事。年復一年。何所底止。著鐵保、吳璥、徐端公同籌畫。務使河湖漸復舊規。漕運毫無阻滯。以爲經久之計。其如何熟商辦理。並著詳議奏聞。南河成案續編。

三月初二日。奉上諭。薩彬圖奏稱。黃水倒灌日甚。高於清水二尺八九寸。挾沙淤墊。各處俱增暗灘。現在糧船起剝行走。每日過船一二十隻。皆緣上年漫水衝去三草壩。及北裏頭一帶要工。未經修復。糧艘上閘。兩邊俱無緯路。僅仗划船絞關。步步徐進。致前停後擁。幫船鱗次住泊。恐致意外之變。請勅下河臣等。上緊趕辦此段緯道等語。漕船轉輸。爲國家經久要務。屢經降旨。令伊等先其所急。不可稍有貽誤。所有修築緯道一事。自係至急之工。該督等豈不計及。乃不起緊預辦。臨時惟仗划船緯挽。致遲慢異常。時處風水頂阻。現在幫船已多停泊。以後江廣船身笨重。再值汛水長發。平鋪散漫。又將如何緯挽。覽奏深爲焦慮。南糧關係天庾。上年北來之米。多有潮濕。交倉後旋卽蒸變。本年南糧。昨復據該漕督奏稱。溧陽幫船於過淮盤驗時。亦帶潮濕。恐有霉變。地方漕運官員。辦理均屬不善。而目前幫船行走。復因河口倒灌。緯道不修。又致稽阻。該督等所司何事。若因錢糧不敷。則現在該處存貯餉項。儘屬寬裕。又何所靳而不

預爲經理乎。鐵保、吳璥、徐端均著傳旨嚴行申飭，即將此段繕道上，緊設法攢辦，並即將如何辦理，何日可以補築竣事，無礙船行，先由驛馳奏，設竟遲緩貽悞，則伊等自揣當得何罪。彼時亦不待朕懲辦，即自議上，朕惟執法辦理，不能曲爲寬恕。凜之又另據薩彬圖參奏，悞運道員一摺。邳宿運河連年旣多淤淺，何以道員張鼎不行估挑，僅令廳汛各員束築小壩，又現據運河通判王貽象稟，壩工需銀三千餘金，而該道祇發銀二千兩，致臨時起辦，幫船節節守候，到處耽延，且所屬地方官於需用剝船，復不廣爲籌備，殊屬玩悞。張鼎著交部議處，並著該督等詳悉查明，何以該道玩悞如此，其發銀一節，因何如此短少，豈甫經發去餉銀二百餘萬，又形支絀乎。此一節並著迅即回奏。南河成案續編。

是月初四日吳璥、徐端奏，南河目前急務，首以濟運爲先，而漕運要津，尤以運口爲急。查運口頭二三壩，爲東水最要機宜，舊制頭壩外有挑清壩，及蓋壩，層層蓋護，上年湖水異漲，各壩先行墊塌。臣徐端率同道將等當先搶築頭壩，因跌成深塘，下埽不能站穩，復經勘奏，略向外移，於蓋壩處所改爲頭壩，仍於金門上補還蓋壩，以資挑護，以利繕挽。毋庸另築挑清壩，以歸撙節。自去冬興工以來，上月中已將頭壩二壩及蓋壩補築完竣，此外應補之三草壩及南緯隄頭閘上之老鸛嘴，繕隄北裏頭等處，隄埽各工，悉係漕船經由要道，應用料十較多，未能同時並集，而重運正聯檣北上，繕挽之路，最爲急務。臣等督飭道廳等，先將北裏頭繕道補還，其南緯隄及老鸛嘴工段較長，築做柴壩，非剋期可竣。察看形勢，先於灘上築成土堰兩道，則南北兩岸均通繕挽，無礙船行。仍將南緯隄補築柴壩，以還舊制。其老鸛嘴再酌量辦理。又新堵臨湖輒工，繞起堵閉後，原擬另補輒工，惟舊有輒工處塘水甚深，估算輒塊石料錢糧旣多，且燒

輒集料。有需時日。勢難汛前趕辦。惟有將新築圈堰。再爲幫寬加高。並於護壩外。趕填碎石。以禦大汛。其
輒工應否補砌。俟霜降後。察看再議。以節糜費。至余家壩新堵大壩後。亦已澆築土餞。大汛足資防守。其
運口下至平橋汛。裹河廳兩岸隄工。向本卑薄。近年黃水倒灌。河底淤高。致隄工愈形卑矮。且多民房佔
礙。幾於無可施工。查上年六月。湖水異漲。高堰大隄。及運口。清江。淮城。平橋一帶。危險萬狀。臣徐端同鐵
保。邢彥成。率同道將等。在運口。清江。高堰等處。晝夜分投搶救。其清江。關以下。烟墩營房至淮關。淮城一
帶。勢難兼顧。幸賴淮關監督臣祥紹。捐備銀錢。親率員弁丁夫。上隄幫同搶護。始得保守。是裹河境內隄
工。實爲至急至要。不可不趕緊修築。隄上民房。必得拆去。經督臣鐵保出示曉諭。並飭府縣。令拆移讓出
隄基。先將根脚幫寬。然後加高。並擇淤土包築。寬放坦坡。庶資捍禦。臣等派員嚴查。務令層層夯礮堅實。
不任絲毫草率。自正月下旬開工。已有四五六分工不等。三月杪。定可全竣。平橋以下。揚河。揚糧兩廳隄
工。卑窄更甚。西岸卽白馬。汜光。高寶。邵伯等湖。僅恃一綫子堰攔禦。兩面皆水。無土可取。東岸則城垣田
廬。鱗次櫛比。僅有卑薄土隄一道。在在可虞。現亦分派廳營汛弁。領銀興辦。並檄地方官。令監查礮工。以
杜偷減草率。庶可捍衛。再黃河。運河隄上。多有佔礙民房。而運河附近城郭處。佔礙尤多。現在培築。非清
理基址。不能幫寬。不得不令起拆。臣等會同督臣鐵保。行令拆讓。並據地方官。查明起拆瓦房草屋間數。
酌予修費。以示體恤。仍咨會督撫臣。嚴飭地方官。申明禁例。此後概不准再於隄坡蓋屋。儼仍徇隱。有礙
大汛修防。卽將地方官。及本管廳汛參處。以重河防。南河成案續編。

是月初九日。奉上諭。據吳璥等奏重運首幫。催出江境。並頭進漕船將次渡黃全竣情形一摺。本年重運

首幫於二月二十九日催出江南黃林莊境。雖較上年早十七日。但桃汛後。黃水已陸續加長。幸三月初一二等日。旋即消落一尺六寸。糧船銜尾前進。無礙。惟此後係汛水漲發之時。兼之海口去路不暢。設黃水不能大減。清水不能暢出。重運豈不時虞阻滯。該督等惟當將河口運口及閘壩繚道。趕緊籌辦。隨時相機經畫。總期糧艘通行。俾全漕及早渡黃。不致停待遲延。方爲不負委任。又另摺奏擇要價辦運口。裏河壩壩上隄。並另片奏拆移佔礙隄上民房各情形。沿河兩岸建築大隄。原以保護居民田疇廬舍。今隄形卑薄。勢不能不加以培築。若居民於隄上搭蓋房屋。致礙修培。遇有盛漲。將何恃以資捍禦。自應飭令及時移拆。無誤防守要工。惟是隄上向禁車馬往來。焉有任聽居民私蓋房舍之理。總由首先搭蓋時不行查禁。遂相率效尤。日積日多。著該督等查明此項民房建造。始自何時。若年深月久。前任半多物故。姑免追究。如係起自近年。即將本管廳汛及地方官查參。仍明切曉諭。以爾等貧苦小民。寄居隄上。從前或係不諳定例。是以此次起拆房間。不但不行加罪。且賞給修費。俾資移徙。自申明例禁之後。若再有侵佔隄坡。私建房屋者。必當照例治罪。不能再邀恩寬。地方官及該管廳汛不行查禁。亦必從嚴懲處。慎固隄防。卽以保衛民生。該督等務當和衷共濟。妥協辦理爲要。南河成案續編

是日吳璥徐端奏。臣等奉上諭。已恭載初二日。欽此。臣等跪讀之下。愧悚莫名。伏念漕船爲天庾正供。最關緊要。何敢稍存怠忽。惟因倒灌日久。水勢時淺時深。二月二十二日至三月初三日。運口內沙淤生灘。又值風大頂阻。幫船繚挽維艱。臣等不能先事預籌。實屬咎無可追。迺荷聖慈寬大。僅予嚴行申飭。銜感之餘。悚慚無地。查上年六月。洪湖異漲。淮揚運河漫工。及宣洩缺口甚多。均屬民田。運道所關。不僅運口

內隄壩等工至爲切要。自秋冬數月來，臣鐵保、徐端與那彥成分投督辦。先已堵築運河各漫口，其運口內輒工。余家壩並各草壩，絳道墊塌，應行補築者已屬不少。銀料人手驟難並舉，是以臣鐵保、徐端先擇最要之輒工，首先堵合。其頭草壩爲入運門戶，尤爲至急。隨即趕緊補築。至余家壩合龍，運口大局稍定。迨正月十五日，臣吳璥到任後，復酌看形勢，分別緩急。須先將二草壩及蓋壩趕緊辦竣，頭壩始有擎托。將頭二壩兩邊護埽，鑲修俾兩壩穩固，方能辦及他工。是以三草壩並惠濟閘上之南絳隄、北裏頭、老鸛嘴四處，於二月下旬始分撥料物人手，以次興辦。桃汛以前，倒灌尙輕。漕船尙無遲滯。至桃汛長水，倒灌愈甚。兼之二月二十二日後，大風時作，致幫船絳挽維艱。每日過船較少。臣等先將北裏頭趕辦。其南絳隄、老鸛嘴、柴壩，非尅期所能築竣。因於老鸛嘴灘面，照舊略爲收進。先築土堰一道。南絳隄亦先築土堰。兩岸俱通絳挽。前經奏明三月初四日後，風色稍定，絳挽得力。每日仍過船五六十隻至七十四隻不等。頭進各幫全數渡黃。二進船又渡過三幫水勢。雖時有淺深，而漕船尙不致停阻。臣等另摺奏報。仍將南絳隄柴壩並三草壩補築，以還舊制。月內俱可葺工。其老鸛嘴土堰已竣。無礙船行。至補還草壩，尙須察看。惟黃河河底既高，長水未落，湖水未出。此後江廣重船經臨，僅值伏汛驟漲，壅阻堪虞。臣等即自請從重治罪。亦已無袖。惟有不遺餘力隨時設法，並獎勵弁丁，加緊償挽，務趕伏汛前將三進各幫船全催渡黃。以期上紓宸廑。至邳宿連河境內向多古淺，嘉慶十一年大谷山滾壩刷塌，黃水由王母山下注，致長河淤高。若普律挑深，需費較繁。是以連年僅能擇要挑挖。上年冬因淮揚各屬要工繁多，臣徐端未能親勘。令徐州道張鼎確查據稟。河底較十二月冬刷深數寸及一二尺不等，尙可緩辦。間有停沙處，只須築

壩束水便可浮送。嗣於正月十五日據張鼎稟復勘測口一帶浮沙停積應酌築束水壩七處以刷稀淤。估需銀三千七百餘兩。請先發銀三千兩交廳承辦。時臣吳璥甫經到任正在嚴核各廳工用錢糧。當令河庫道先發銀二千兩並飭徐州道再行查核不得浮混。並非張鼎發銀短少。迨東省鋪水下注復於上月二十四日據該廳干貽象稟沙淺處尙須添築小壩槽標委員催令趕築。前次領銀二千兩不敷應用。請酌發銀兩。臣等復飭河庫道續發銀二千兩趕辦。共發過銀四千兩。現在首進前幫已次第挽入東境。其所築壩工錢糧尙須確查。如果不敷自當再給。如有浮糜亦應核減。臣等查向來各廳遇有估辦工程皆由各道勘報。臣等復加細核分別減准。即應准者亦分成數陸續批給。從無照稟概發之事。若甫經估報即全數照發更易滋浮報多糜之弊。臣以爲欲杜糜費必須慎始。現在各廳及委員等估報工程請領銀兩駁減不一俱有批案可查。如各工員因請銀未經全准全發即欲藉口貽悞爲推諉挾持地步。則上官何以嚴查整頓。正不獨此次束水壩一事爲然。並非因庫項支絀給發短少。至去冬奏蒙允准撥銀三百二十餘萬兩。上年冬底以來河庫陸續收到二百六十餘萬兩。荷花塘、袁家營、臨湖兩岸缺口、運口各草壩縫隄及補修堰圩甄石工、培幫黃連河隄工等用俱在其內。計工程實已不少。臣等撙節酌發。現在河庫尙存銀九十餘萬兩並未經解到銀六十萬兩。共計存銀一百五十餘萬兩。誠屬充裕。但此後除必應找發最要工需外應留備秋汛後興辦海口之用。臣等不敢拘泥出納致滋貽悞。亦不敢因庫項充餘輕率糜費至卽宿剝船短少一節向來地方官疲玩亦經屢飭州縣廣爲籌備已有三百餘。現仍嚴催再爲多備俾資足用。南河成案續編。

是月十一日。鐵保、吳璥、徐端奏。荷花塘上年堵築之處。在舊正隄西挺入河心稀淤之上。築壩不固。旋堵旋開。此次合龍。係退後於舊正隄之東。越隄老土處。圈越堵築。甚爲穩固。原擬堵合後。仍將舊正隄補還。茲臣等熟商。正隄原塌缺口寬六十八丈。測量水深七八丈不等。計築做柴壩。並澆土餞。共估銀三十四萬餘兩。兼之水勢過深。澆餞難以站穩。且離新河尚遠。漕船不能由此絳挽。則補還無益。徒糜帑項。若就上年李亨特等所辦合而復開之壩。仍行補做。雖屬臨河可通絳挽。但測量水深六七丈有餘。不能澆餞。計缺口寬四十二丈。即用柴壩。尙需工料銀十五六萬兩。方能補還。且根脚究係稀淤。恐難存立。未便又蹈覆轍。查荷花塘兩岸。既有絳路可通。現行重運無阻。萬無因補填缺口虛擲如許多金。自應無庸補還。荷花塘向來河面本寬。上年築壩之處。係將正河兩頭攔截。挺入河心做壩。另於西岸灘面挑成新河。河槽較窄。未能如舊河舒暢。廢壩又難拆去。使復舊河。祇可就所挑新河爲船隻往來之路。由西岸絳挽而行。至現在合龍之大壩。雖壩前塘水甚寬。風起未免浪激。但究係止水無溜。現於壩前築做護埽。並壩後幫寬大土餞。足資鞏固。又蔡家潭亦係新堵壩工。應加寬厚土餞。其荷花塘西岸臨湖缺口。及雲家營缺口。俱向湖灘圈越堵閉。所受風浪更重。壩身後餞亦須幫築高厚。大汛時方可防守。皆至要之工。臣等確核土方。委員趕辦。與現估兩岸卑薄隄工。限大汛前一律妥竣。不任草率遲悞。又荷花塘迤下三溝開河。面僅寬九丈。恐水行至此不暢。上游壅遏爲患。應將舊埽壩刨拆數丈。量爲展寬。另行盤護。庶河勢舒展。以免漲水阻遏。至各工前後所用錢糧。並現需料土銀數。俟核明實用內有應全數著賠。及照例銷六賠四者。容分別開單具奏。南河成案續編。

是日鐵保、吳璥、徐端奏。臣等准軍機大臣字寄二月二十一日奉上的諭。前已恭載。欽此。查減黃蓄清。漸除倒灌之策。臣敢不急求實效。但工鉅費繁。數年來無暇辦及。此時斷不能尅期興舉。前經據實具奏。已邀聖明洞鑒。至近年所辦要工。如郭家房、王營減壩、陳家浦連口、輓工、余家壩、千根旗桿、百子堂、平橋、三鋪、荷花塘。並對岸臨湖缺口、蔡家營、蔡家潭等處工程。實已不少。然俱係堵築漫口。於治河之計無涉。是以費用見多而實效仍少。至上月荷花塘合龍。運河各漫工始得全竣。而雲梯關外上年漫缺之馬港口、張家莊等處。缺口尚未堵閉。舊海口不及挑復。其餘各閘壩要工。更無暇籌及。不得不先就湖河隄埽各工。擇要興修。爲目前補苴之計。至運口、淮揚、運河、中河及黃河下游隄埽等工。現已起辦。雖非經久之方。亦皆保守最要之事。但求今年漕運無悞。黃運隄工無虞。則以後各要工。卽有餘力可辦。惟現在實不能遽復舊規。急求奏效。不得不據實瀝陳。謹將現在僭辦最要各工情形。開列清單。恭呈御覽。今按所列十條。黃淮三條不錄。一、運口草壩三道。爲淮黃橐籥最關緊要。上年夏墊塌之頭壩、二壩、蓋壩。自去冬至上月初旬。業已辦竣。一、運口三草壩及南絳隄。並惠濟閘上之北裏頭等處隄埽。悉係漕船經由。絳挽之路。因上年夏洪湖異漲。全行刷塌。茲於二壩工竣後趕辦。現在北裏頭已辦竣。其南絳隄、三草壩。限月內全竣。一、惠濟閘上河形彎曲。舊有灘嘴。挺入河心。土名老鶴嘴。漕船上閘。由此拖掣挽絳。該處河面寬廣。現因黃水倒灌。溜勢不定。此淺彼深。時有遷改。先於淺灘上趕築土堰。漕船經過。已通絳挽。俟清水漸長。歸入運口後。應否用料補築柴壩。更爲酌定。一、余家壩堵閉後。應澆寬厚土餉。以爲後靠。大汛時方可穩固。現已辦竣。一、運口頭壩。上年刷塌。輓工於八月就淺灘圈越築壩合龍。係內築土堰。外鑲護埽。