

國學基本叢書
續行水金鑑

十

書叢本基學國

鑑金水行續

(十)

修纂等序世黎

行發館書印務商

中華民國二十六年十一月初版

(92183)

國學基
本叢書

行 水金鑑 正續 十八冊

每部實價國幣貳拾伍元

外埠酌加運費滙費

發行人

王 雲 五
上海河南路

印刷所

商務印書館
上海河南路

發行所

商務印書館
上海及各埠

續行水金鑑總目

圖一卷

河水圖六 附沁水圖一

淮水圖二

運河圖八 附圖三

永定河圖

江水圖

書一百五十六卷

河水 第一卷至第五十卷

淮水 第五十一卷至第六十四卷

運河水 第六十五卷至第一百三十二卷

永定河水 第一百三十三卷至第一百四十五卷

江水 第一百四十六卷至第一百五十六卷

續行水金鑑卷第一百四十四

永定河水章廣十

嘉慶十三年正月初八日。奉上諭。國家經費有常。凡定額之外。斷不能屢議增添。前據溫承惠奏請。酌添永定河歲修搶修銀兩。業經降旨飭駁。茲據稱經費不敷。請動款豫買料物。以備另案險工支用等語。事尙可行。著准其照數於司庫內每年豫領銀一萬兩。俾先期豫購料物。貯工備用。仍歸入歲搶修項下報銷。並著嚴飭各屬。覈實經理。毋任稍有偷減浮冒等弊。河渠志稿。

二月。溫承惠奏。永定河隄岸。向無加培土方銀兩。且多年均未修葺。卑矮殘缺。不足以資防禦。而北岸爲尤甚。上年查明緊要處所。奏請另案加高培厚。是以伏秋兩汛。疊次盛漲。幸仰荷鴻庥。保護無虞。惟工段縣長。尙多未經修葺之處。飭永定河道陳鳳翔。查得盧溝橋稅局後身。沙淤幾與石隄相平。須加砌石子堰二段。又南北兩岸土隄內幫。多被大溜汕刷。隄頂又爲異漲衝激。須另行加培。謹開具應修工段丈尺銀數清單。恭摺謹奏。永定河志。

是月。奉上諭。溫承惠奏。詳勘永定河情形。尙有應辦要工。據稱盧溝橋稅局後身。加砌石子堰二段。又南北兩岸土隄內幫。亦須另行加培。估計共需工料銀一萬八千四百五十餘兩。此項工程。旣關緊要。自應及早修培。以資防護。著准其在藩庫項下。動支銀兩。擇吉興工。該督惟當責成。該道陳鳳翔。董率各廳營汛員弁。分投趕辦。於大汛前一律完竣。但必須料實工堅。不得稍涉草率。致滋浮冒。永定河距京密邇。將

來工竣後。朕隨時簡派大員前往查驗。設有偷減情弊。不難查明懲治也。永定河志。

閏五月奉上諭。德瑛等奏。勘明直隸隄河橋道開壩各工一摺。並開繕清單。繪圖貼說進呈。朕詳加披閱。此次估修千里長隄各工。德瑛等逐一收驗。覈與原估冊報。大率相符。溫承惠飭屬承修。均能如式。所辦尙好。自此次修築之後。不惟保護民田。兼以興復水利。實於閭閻有裨。惟隄工地段縣長。每遇大汛盛漲之時。不能無汕刷殘缺。若不隨時修補。必致日久傾圮。既恐貽害田廬。兼且重糜帑項。殊非經久之計。朕本年春間。臨幸淀津。諭令將沿途行宮座落。派人看守。籌款黏補。原以其修理本已完善。若復勤加葺補。則所費無多。而工程益臻鞏固。况隄工關繫民生。較之行宮座落。更爲緊要。豈可稍任廢弛。在地方官之意。未必不以清蹕臨壑。輟駐止處。所倍須敬謹修葺。殊不知朕省方時巡。卽爲閱視河隄。求莫求寧起見。地方官正不得稍有疎懈也。著溫承惠將此項工程。應如何責成地方官。定期呈報。隨時修補。及防護鞏固者。如何量加獎勵。因循廢弛者。如何酌予懲處。務須悉心籌議章程。俾不致玩視要工。庶隄身永臻穩實。民田廬舍。均資利益。卽須酌籌歲修經費。諒亦爲數無多。辦理自易爲力。至格淀隄工。原係攔截子牙河渾水。不使灌入淀河。從前不惜帑金。庀工建築。自有深意。若此時不加修補。任其殘廢。則子牙渾水灌入淀河。必致受淤爲患。著溫承惠飭令地方官。再行詳查設法修補。卽使毋庸修葺。亦當將實在緣由。詳悉奏聞。以憑酌覈。所有文安、大成、天津等縣各工丈尺。與原估不符之處。著工部查覈具奏。奉皇帝聖訓。

六月十三日奉上諭。甘省爲黃河上游。每遇汛期水漲。俱用皮混沌裝載文報。順流而下。知會南河東河。

各工一體加意防範。得以先期籌備。因思永定河發源於晉省渾源州。該處水勢情形。設遇汛期加長。亦應速行知會下游。豫爲防護。著該撫飭知渾源州。隨時稟報。儻察看水勢增長。卽由六百里一面具報直隸總督。一面呈報軍機處。勿稍遲滯。並著成寧將該省現在雨水情形。及渾源州水勢如何。速行查明具奏。以慰廑注。

河渠志稿。

是年尙書德瑛劉權之奏。查此次估修千里長隄。自高陽劉家溝起。至大城南趙扶村止。環峙淀南。實爲附隄七州縣民田保障。除沿隄高阜村莊。毋庸修築老隄外。計現修隄工。共分七十段。長四萬二千三百四十六丈四尺五寸。臣等按照估冊丈勘。其頂底高寬長丈。悉屬相符。間有數段尺寸。較原估寬餘。試驗做法。亦均結實。惟高陽保定。土性帶沙。歷試錐籤。間有滲水。又任邱第三段至十段。霸州第一段至第三段。隄工均兩面夾水。其隄根護土。應於原估尺寸外。加厚加寬。以防汕刷。臣等已飭汛員再加夯礮培築。並令沿隄補種柳樹蒲葦。俾資遮護。臣等查工時。近隄紳士居民等。僉稱此處隄堰。向係民修。保護田廬。自嘉慶六年大水衝刷後。小民無力修培。仰蒙皇上發帑修築。兩年來此數百里民居田廬。普慶安瀾。頂感天恩。顙懇據情轉奏。迨行至蘇家橋望窪亭一帶。遙見文安窪麥隴連雲。以積年淀水所佔之區。此日盡成沃壤。益仰聖主深仁厚澤。伏思此項隄工。向資民力。今蒙皇上發帑興築。屹峙鼎新。尤應於南隄後保護有方。除尋常浪窩水溝窪洞。飭令隨時填補。至每歲盛漲時及水退後。似此長隄。不能無一二處汕刷殘缺。應令地方官諭民通力合作。加意修培。惟奉行日久。易致懈弛。其應如何督飭經理。請敕下直隸總督。飭屬妥議章程。按時稽察結報。以裨要工。至格淀新舊隄。並格淀疊道。自文安三里灘起。至天津西

沽砲臺止。共分七十二段。通長一萬七千九百八十五丈。內惟靜海工段丈尺。與原估相符。其文安大成天津隄工。以上年水刷過甚。頂底丈尺。間與原估不符。臣等丈量時。另行分段註單。俟工部按照土方銀兩覈算題明。著落承辦之員賠交。查文安新格淀隄工。南三里灘。積水寬長。中有民舍。盡被水圍。詢係去年子牙河泛漲。大城臨河民堰。被衝灌入。四無出路。該民懇求暫開格淀新隄一段。以洩積水。臣等察看積水。均已澄清。不妨暫開一段。俾瀉入淀河。可無淤淺。是以卽飭文安大城兩縣。就三里灘地最低處。各挖隄數尺。以資宣洩。現在涸出十之六七。而歸入淀河之水。尙在涓涓不息。俟積窪處再有消滅。卽令於汛前補築完善。該居民踴躍樂從。無須再動官項。其迤南王家口民堰。經大城縣勸令百姓。興工補足。不致再患積水。惟天津蝦蟆窪。格淀疊道。長五里有奇。據天津道稟。該處地極窪下。土性又不凝結。且界在大清子牙兩河間。風水汕刷。屢築屢衝。今春該縣奉文勒限賠修。彼時兩面皆水。無計施工。迨後商用排椿葦草。層層加壓。保護隄根。始克竣事。而現在尙不免缺陷。是以所修丈尺。不能與原估相符。此處工程。若盛漲臨臨。力難保護。臣等詳閱該處工段。長九百三十餘丈。察勘隄根。實係排椿束草。是修築不易。而現在楊柳青等村居民。尙復請開涵洞。以利民田。查該處兩面瀕河。近隄地畝無多。非文安大城可比。若值水落。則南北兩面涸出之地。皆可種植。若經盛漲。皆係積水。卽開設涵洞。仍無消路。村民不過欲藉涵洞。以圖小舟貿易往還。而於隄工實屬非宜。是以未經允准。且建隄之意。原爲分別清渾。免致淀河淤淺。而設。曾經裘曰修等請將靜海當城以東之隄。改爲疊道。較原隄稍低。意謂子牙河水溜沙多。盛漲時隄低易漫。隄高易缺。漫過則沙少。決口則沙多。亦豫防淀河受淤之見。今子牙河身已高三四尺不等。若無

此隄攔護。則渾水串入淀河。必致受淤。現在子牙河下游。業經督臣溫承惠。於王家河以下。挑濬二千三百餘丈。導使東趨。由大紅橋匯入北運河。並於王家河添築攔水壩二道。阻其北注。大清河之路。又挑挖紅橋以下支河七道。以資分洩。計盛漲時。當不虞橫溢。就此時形勢而論。該隄於民田廬舍。不甚關係。毋庸按照原估丈尺補築。惟此隄隔別清渾。究不可少。况經興修。未便任其殘廢。請敕交直隸督臣。飭令地方官隨時察看。就現築丈尺設法修補。即遇汎水盛漲。不致前功盡棄。非特帑項不致虛糜。且於隄防有益。至各疊道。自雄縣十里鋪至鄭州西關止。共十四段。長二千二百四十六丈。又靜海當城至楊芬港疊道。長三百九十丈。又獨流村疊道。長八百九十三丈。又天津海河疊道。自馬家口至水師營。共一百一十一段。長一萬七百二十六丈。其高寬丈尺。與原估相符。內趙北口一帶。爲南北往來衝途。不免間有墊陷。已飭地方官隨時修補平治。其當城至楊芬港疊道。查該督原奏清單。並原估細冊。均開三百九十丈。臣等履勘計長十餘里之多。且內有缺口三四處。詢稱疊道原長二千餘丈。零星逐段估修。實止三百九十丈。其烏龍口殘缺。實因海水難以施工。且隨修隨塌。春間即用浮橋接搭。以供車馬經行。該處舊有工段。略加修築。除三百九十丈外。均不在估修之內。臣等查本非大路。即或因伏秋盛漲。汕刷亦無庸再加修築。又挑濬河道。自任邱大清河至天津西沽。與北運河會流處。共挑成三十五段。通長二萬九千四百一十二丈。逐一測量。中泓水深七八尺不等。兩岸河底水面。較原估丈尺。有寬深而無淺窄。現在船隻過行。下游會流處。亦皆通暢。惟子牙河下游支河七道。現在水未出槽。並無分流之水。察看紅橋以西。均有挑挖河形。其橋東會入北運河處。潮汐往來。漸形淤淺。已飭該縣於汎水漲發時。即就原挑處分道抽溝。俾暢

達以順水性。又橋梁開壩各工。均按照估冊。切實驗收。其丈尺椿料。均屬堅固如式。畿輔安瀾志。

是年溫承惠奏。千里長隄。新舊格淀隄。及各處疊道橋閘。並挑淤等工。經前署督臣裘行簡。派員勘估。奏委清河道胡鉅。天津道沈長春等。督率各州縣。分段趕辦。上年八月。臣復親勘。間有未能如式。及被水汕刷殘缺平墊之工。卽飭該道等。照估續加修復。查清河道承辦天津挑濬子牙河。並築攔水壩。共估銀二萬一千五百七十兩。又天津道承辦文安。大城。靜海。天津等格淀大隄。及靜海格淀疊道。獨流等處橋座。原續估工銀十五萬二千一百五十八兩。臣復覈與原案相符。再天津等境內。格淀隄工。前經各員。照估修築完竣。緣地勢低窪。界在大清子牙兩河間。上年水勢浩瀚。漫過隄頂。致各工多有殘缺平墊。及水落已值天寒。未能培補。前已奏明。今歲春融冰泮。卽飭天津道督同各縣。趕緊加鑲補築。業已完整。惟間有水。中撈泥處。所辦理較難。且連日大風。又加汕刷。未復原估尺寸。現仍趕緊培補。畿輔安瀾志。

嘉慶十四年二月二十八日。奉上諭。昨日溫承惠奏。永定河添備料物。豫支銀一萬兩。懇請增入歲搶修報銷。已降旨。每年加增五千兩。作爲定額。並准於例支歲搶修二項下。每年豫支一萬兩。以備工用矣。因思上年伏秋大汛時。雨水連綿。永定河水漲發。險工疊出。經該督飭令道廳各員。支領銀兩。添備料物。堆貯工所。隨時鑲護。得資穩固。是上年備料銀一萬兩。尙無浮冒情弊。著加恩准其另款題銷。嗣後歲搶修已加賞銀五千兩。不得於額外復有增添。奉皇帝聖訓。

嘉慶十五年正月。溫承惠奏。永定河兩岸隄工。土性純沙。難以堅久。須隨時加高培厚。庶足以資防禦。茲據該道王念孫。查明應辦加培工段。擇節估計。具稟請奏。臣親赴查勘。所估各工。實係應辦。謹繕具應修

工段丈尺銀數清單敬呈仰懇聖恩俯准辦理俾險工得臻鞏固永定河庫是月奉上諭溫承惠奏請動款加培永定河南岸隄工據稱該處土性純沙經車馬往來踐踏易致卑薄現飭永定河道王念孫查明應辦工段上緊加培撙節估計共需例價銀一萬四千八十八兩零等語自係應辦要工著准其照例動款培修該督卽飭王念孫等認真妥辦務須工堅料實以資經久毋任承辦之員稍有偷減情弊永定河志

五月初九日奉上諭畿輔水利關係民生必須盡力講求通盤籌辦今唐沙等河七十二川之水向由西淀入東淀分三股下注者近年自趙北口十二連橋以外已多淤墊又北股中股悉皆淤塞僅存南股一線單渠以洩上游諸大川之水其勢自難容納而東淀下游至楊家河一帶二百餘里又復節節於淺以致上游往往潰決附近各村莊地畝處處被淹小民種藝無成逃荒失業每年議賑補救不遑而各處大道通衢亦常被水淹浸以致車馬不便有礙經行殊非體制溫承惠稱約計需數百萬金一時礙難請撥且南河大工尙在未竣應俟經費充裕再行辦理今先委員將趙北口以下淤沙擇其至要之處相機疏導並勸用民力辦理等語所見尙淺國家經費有常原不可以濫用然關係生民要務則不容靳惜若必俟南河一切工竣始行興辦則南河工程甚多難以剋期辦竣豈有因此而令畿輔要工延誤之理至於民力有限勢必不敷徒滋科派之累此事竟當通籌全局發帑興辦以籌水利而衛民生因思天津鹽務加價一項本爲南河辦工而設今卽移以辦直隸河工同係正用此外尙有天津關稅一項著溫承惠卽與嵩年查此兩項每年應解戶部內務府者共有若干直隸籌辦水利通計實需銀兩若干幾年可敷辦

竣著覈算明晰據實奏聞候朕降旨施行奉皇帝聖訓

七月初八日奉上諭本日王念孫奏永定河汛水異漲北岸二三四工及南岸頭工同時漫溢一摺當即派令玉福馳往查勘矣前因初三四等日陰雨連綿恐清河至古北口一帶河水漲發降旨令溫承惠前往履勘道路橋梁茲永定河南北兩岸同時漫溢想俱必成爲口門工程緊要自應亟爲堵合溫承惠著不必來京並不必隨赴差次卽日馳往永定河將現在漫溢情形先行具奏並駐工督同王念孫迅速堵築完善以期鞏固所有下游被淹處所遴委委員詳細查勘如有應行蠲緩撫卹者卽分別具奏永定河志

是月十一日奉上諭昨命乾清門侍衛內閣學士玉福往永定河兩岸查看情形茲據覆奏南下頭工漫口之外又有南二南六等處北二北三北四漫口之外又有北五北六北七等處續經漫溢現今南下頭工溜勢直注西南其過水地方田畝不免漫浸等語又據單開漫口丈尺南岸下頭工一處已有三百餘丈其餘旱口各處通計共有八百餘丈之多自應先將各旱口趕緊堵築堅固再將南下頭工漫口堵合挽回故道方可順流遵軌不致有泛溢之虞此時工程浩大需費必多著溫承惠卽速前來工次督率李亨特逐一查勘將應須工料銀兩確實估計先期奏請並委員將下游被淹地方應行撫卹之處據實查明需用賑卹銀兩約計數目奏聞候撥永定河志

是月溫承惠奏臣於初八日接據永定河道王念孫稟報永定河南下頭工北二三四工同時漫溢當卽恭摺具奏初九日欽奉上諭已恭載初八日臣卽星馳前進於初十日早行抵工次復接各工報到同時

漫溢情形。隨親赴南下頭工查驗。十號十一號接連一處。口門寬三百餘丈。水深九尺至一丈一二尺不等。已掣全河大溜。南下頭工十一號以下。北下汛八號以下。均已斷流。河身淤爲平地。現飭趕緊盤壩裹頭。以防汕刷。復周歷兩岸。南二工十五號一處。南六工十二號。接連十三號一處。北岸二工十四號。十七號。二十號。四處。北三工七八九十號四處。又老隄五號十號二處。北四工二十一二十五號二處。北五工十三號一處。北六工四五十號三處。十六七號各二處。共七處。北七工四號十號二處。悉係平工處所。缺口寬五六丈至六十餘丈不等。因南下頭工奪溜。俱成旱口。實因初三四五六等日大雨連綿。水勢接續增長至二丈外。實爲從來未有。致漲水高於隄頂。初五日夜各工同時漫溢。實無捏報情事。查南下頭最係險工。屢次決口之處。土性純沙。隄外早成河形。最難堵合。秋汛正長。勢難施工。且現在旱口多至二十餘處。必須分別緩急。先將旱口確實估計。或止須復還原隄。或加做月隄。分晰開單奏明。趕辦堅實。再堵築漫口。惟該處口門寬三百餘丈。深至丈餘。秋水刷底。恐口門愈刷愈深。須用物料甚多。現在附近地方舊料已購買無餘。新料尙未登場。止可先購漫麻。樑木等項。俟新料登場。令廳汛迅速購買。再同時漫溢處所計二十餘處。每處皆積淤高仰。幾與隄平。計應挑引河一百數十里。必須挑挖寬深。方能掣溜。更須料物充足。俟秋汛過後。一氣呵成。立時堵合。方不致糜費帑項。臣已檄調清河道孫樹本。河致府知府李逢亨。來工估辦。至此次河水異漲。通工埽段。在在墊陷。欹倚亟應鑲做整齊。其被淹處所。飭藩司速查辦理。永定河志。

是月溫承惠奏南下頭漫口。俟新料登場辦理。業經奏蒙聖鑒。臣於十五日馳回工次。永定河道李亨特。

已於十三日抵任。即督同該道悉心籌畫。先委妥實諳練之員。分赴各旱口。確實估計。茲據該道核明。開單呈送。臣查兩岸旱口。共計二十五處。寬窄淺深不一。間有盛漲時。汕刷過甚。跌成坑塘之處。辦理難易。亦有不同。謹將各工丈尺銀數。分晰開具清單。恭呈御覽。永定河志。

是月奉上諭。溫承惠奏。永定河漫工。先行籌辦旱口情形。據稱兩岸旱口二十五道。估需工料銀三萬一千一百三十兩零。即於奏明動撥藩庫銀三萬兩內。先行支用等語。永定河南下頭工漫口。正當秋汛。尙難施工。其各處旱口。自應趕緊堵築。現有動撥藩庫銀三萬兩。足敷支用。該督即應督飭屬員。購集夫料。迅速趕辦。但各處工程。總期永遠鞏固。若因堵築旱口。較易爲力。稍有草率。則一遇盛漲。恐不足以資捍衛。該督惟當悉心綜覈。並責成道員李亨特、孫樹本二人。認真經理。務使工堅料實爲妥。至州縣被水地方。應行撫卹事宜。節經降旨。令溫承惠查明。該督即須派委妥員。分投查勘。將實在情形。及應需銀數。迅速具奏。不可稍有諱飾。永定河志。

九月。溫承惠奏。臣遵旨督辦要工。兩月來晝夜經營。不敢稍懈。督飭清河道孫樹本、永定河道李亨特、率領員弁。集夫購料。分投趕辦。所有堵築旱口完竣。及引河壩工情形。於初六日具奏。隨將水口趕緊進占。一面將兩壩加培厚土。步步結實。以資鞏固。查勘引河。均已一律挑挖深通。口門收窄。溜勢奔騰。即飭將引河頭挑開。勢若建瓴。分掣大溜。直達中泓。順機乘勢。於初九日午刻。合龍。迨申酉之交。龍門大壩已漸次追壓到底。忽風雨交作。秋水搜根。大溜復側注龍門壩內。陡然過水。牽連兩壩。立時墊陷。臣督同孫樹本、李亨特等。連夜搶護壩外水勢。仍復洶湧。臣親上龍門大壩。率同守備。指揮兵夫。加料壓土。幸天氣轉

晴。月光照耀。自戌刻至初十日卯刻。始得保護平穩。大壩邊埽均已鞏固。全河水勢順軌安流。復歸故道。復差查兩岸旱口各處。補還原隄工程。亦皆堅實。此皆仰蒙皇上洪福至誠。默相感召。並賴河神默佑。得以迅速蒞事。永慶安瀾。至大壩後餞業已跟做堅實。一切善後事宜。已面屬李亨特詳細查勘稟覈。另奏辦理。永定河志。

嘉慶十六年正月。兵部議奏。據溫承惠奏。永定河南北兩岸。工段縣長。埽壩鱗比。必得添設都司一員。督率經理。臣細查通省營制。有宣化府屬蔚州路西營都司。該營地處偏僻。事務最簡。應請將該都司移駐永定河盧溝橋地方。其應支俸廉等項。均毋庸另議增添。並請將蔚州路把總一員。移駐西城汛。仍歸該參將管轄。其西寧城馬步守兵六十五名。即歸該把總操防。蔚州路把總額缺。即改爲經制外委。奉硃批。該部議奏。欽此。到部。臣等查永定河工段縣長。僅止守備二員。勢難兼顧。今以事簡都司移設。該督係因地制宜。慎重河防起見。應如所奏。奉旨依議。永定河志。

二月。工部議奏。據溫承惠奏。永定河南北兩岸土隄。性係純沙。自嘉慶六年異漲後。更形卑矮。上年七月初。水長奪溜之後。河形益顯淤積。而隄身爲異漲衝刷。更形殘缺卑薄。今春必須大加疏培。以禦大汛。現據李逢亨估計。以上年盛漲水痕爲準。如隄頂高於水面一二尺者。暫緩加培。其隄面過水及離水僅止數寸者。必須急爲修治。查南岸七汛。北岸八汛。除距河過遠之處。應從緩辦。其臨河緊要處所。或加內外幫。或加高隄頂內餞。或加埽靠。或用好土包淤。又南六工對面老坎兜灣過水。有礙新工。應行挑挖。又北四五六等新工處所。被衝順隄溝槽。跌塘過大。恐遇盛漲衝刷。隄身喫重。擬於上面添估攔水斜壩。下面

挑挖倒溝。俾免浸注之患。又石景山東岸第九第十十九二十一等號。上年異漲衝塌。應修石工四段。另築攔水壩一道。俾資捍衛。臣親歷詳勘。實係急須辦理之工。再上年水旱各口新工處所。添下埽段較多。本年大汛。修防尤爲最要。不特新埽尙須加鑲。卽舊有埽段。異漲衝激之後。亦多殘損。墊陷必須加鑲。拆修。正月二十六日。奉硃批。工部速議具奏。欽此。臣等查永定河南北兩岸隄工。向無額設加培銀兩。近年雖經該督歷次奏請。另案加培。並未普律全修。今據奏自係實在情形。應如所請辦理。永定河志。

七月。溫承惠奏。永定河營員弁。除都司守備千總把總外。向設經制外委十二名。額外外委四名。兩岸工段縣長。每值大汛。應派該弁等。率領河兵協同防守。並隨時分委查看各汛工程。惟額外僅止四名。爲數較少。向年在目兵挑選數人。由總督及該道衙門給與外委虛頂戴。俾其率兵防守。呼應較靈。臣因體制未符。當經裁革。第額外人少。既不敷委用。且遇有經制缺出。又不敷考補。現據永定河道李逢亨稟請添設。臣查永定河南北兩岸十五汛。每汛應設額外外委一名。以資協防。除舊設四名外。應請添設十一名。卽在熟悉工程之目兵內選充。仍在額設兵數之內。所食糧餉。亦仍照該汛額設兵目按名關領。無須另行增添。而差遣足資委用。實於河務有裨。奉硃批。依議。永定河志。

嘉慶十七年正月。溫承惠奏。永定河三角淀。爲全河尾閘。河流向由條河城葛漁城達淀。歸大清河入海。迨後河勢北趨。葛漁城等處淤爲平陸。水由北八工之黃花店下注。近年南淤北濊。每遇大汛。北八工自二十號以上。河流逼近隄根。上年秋汛後。全河大溜。忽於九號兜灣側注。逼成橫流。而八號以至二號。又有支河並注。是北八工一汛。除頭號外。多係險工。迥異向時形勢。查下口本係以堰作隄。甚爲卑薄。歷年

僅令兵夫修補。並無加培公項。一交大汛。兩水夾隄。無從取土。該工距東安縣城。僅止數里。城郭田廬。均關緊要。似此河勢情形。急須速爲籌辦。當飭永定河道李逢亨。詳細勘估。茲據稟請。自北八工二號至二十一號頭止。大隄內外幫。分別加高培厚。以資捍衛。然全河溜勢。俱由九號隄根側注。縣長十餘里。若普律全加埽鑲。需費甚鉅。擬於九號迤上。對面舊淤河形。挑挖引河。並於九號橫流上游。估做攔水草壩。挑溜東行。復接草壩至十一號。估做圈隄。並做防風。以防水勢泛衍。俾引溜仍歸舊河。又於二號至八號十二號至二十一號。共做挑水草壩十四道。復儲備料物。以便臨時相機應用。臣復加確覈。均係亟應趕辦之工。謹開具工段丈尺土方銀數清單。恭呈御覽。至下口河勢。漸形高仰。容收工時。親加察看。如有應需疏濬。另籌請旨辦理。永定河志。

是月。奉上諭。據溫承惠奏。永定河下口情形。請加培辦理一摺。永定河下口。近多險工。亟須籌辦。所有加培隄岸。挑挖引河。及接築草壩土壩等工。共估需銀一萬九千九百餘兩。著照所請。准其於藩庫內動支。該督卽督飭該道分率廳汛員弁。認真修辦。勒限於大汛前一律告竣。毋許稍有草率偷減。務令料實工堅。俾資捍衛。永定河志。

嘉慶十八年六月。溫承惠奏。步軍統領衙門具奏。武清縣民李珍。以永定河下口北九工河隄開口。賀老營河道淤塞。致東安武清二縣被水。赴京呈請。補築挑挖一案。奉旨。永定河下口隄工。著交溫承惠。遴員踏勘。應否挑築。秉公查辦。欽此。將李珍咨解到。臣隨飭委永定河道李逢亨。率同務關同知田宏猷等。並帶同原告李珍。馳往勘明。查議具詳。臣詳查舊案。及該道等現勘情形。緣永定河下口北九工。向設主簿。