

2009 NIAN DAQING YOUTIAN DANJIABIAO

QUANGUO TONGYI YUANLIN LUHUA GONGCHENG YUSUAN DING'E

大庆油田有限责任公司价格定额中心 编著



2009年 大庆油田单价表

——全国统一园林绿化工程预算定额

黑龙江人民出版社

2003
江苏工业学院图书馆

藏书章



大庆油田单价表

——全国统一园林绿化工程预算定额

大庆油田有限责任公司价格定额中心 编著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

2009 年大庆油田单价表. 全国统一园林绿化工程预算定额/大庆油田有限责任公司价格定额中心编著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社,2009. 11
ISBN 978-7-207-08494-1

I. 2… II. 大… III. ①油田—建筑工程—建筑预算定额—大庆市—2009
②油田—园林绿化—建筑预算定额—大庆市—2009 IV. TE4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 207181 号

责任编辑:李智新
封面设计:杨东人

2009 年大庆油田单价表——全国统一园林绿化工程预算定额
大庆油田有限责任公司价格定额中心 编著

出版发行 黑龙江人民出版社
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编 150008
网 址 www. longpress. com
电子邮箱 hljmcbs@yeah. net
印 刷 哈尔滨金业印刷有限公司
开 本 850 × 1168
印 张 1.25
字 数 40 000
版 次 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-207-08494-1/F · 1376
定 价: 3.00 元

(如发现本书有印刷质量问题,印刷厂负责调换)
本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波

《2009 年大庆油田单价表——全国统一园林绿化工程预算定额》

编 委 会

主 编：张占奎

副主编：刘厚发 范 华 程载元

编 委：徐庆丽 原荣华 杨迎春 王斌祥 李勇飞

编制人：刘 辉 石福艳 杨庆忠 丰 华 谢丽华

微机编制：杜 彬 李 强

总 说 明

一、《2009 年大庆油田单价表——全国统一园林绿化工程预算定额》(以下简称本定额单价表),适用于厂矿、机关、学校、宾馆、居住小区的庭院小品设施及环境建设等工程。

二、本定额单价表适用于新建、扩建园林工程,不适用于修缮、改建和临时性工程。

三、本定额单价表是按正常施工条件、合理施工组织设计及选用合格的建筑、园林材料、成品、半成品编制的,除另有规定者外,不得因具体工程情况不同而变更定额。

四、本定额单价表各项目的工作内容包括全部施工过程,次要工序虽未一一说明,但均已包括在内。

五、本定额单价表的工日量和工资等级是分别根据有关劳动定额等计算的,并已经综合计算了人工幅度差。

六、本定额单价表材料用量包括操作和施工现场内运输损耗。次要和零星用量已包括在其他材料费中。

七、本定额中另有规定外,均包括材料、成品、半成品在施工现场堆放中心、仓库或加工地点至使用地点的水平运输及垂直运输。

八、本定额单价表中所列机械包干使用,不论实际使用何种机械或不使用机械代之以人工操作,均不调整或换算。

九、本定额单价表内数量“()”者,表示基价中未包括其价值,应按“()”内的用量,按当年相应规定的价格计算。

十、本定额单价表中的人工单价按黑建造价[2006]16号文件规定为 35.05 元/工日;材料单价按《2009

年大庆油田建筑安装工程材料预算价格》(庆油价发[2009]5号)取定;机械台班费按黑建经[2000]5号文件规定取定。

十一、本定额单价表自2009年1月1日起执行。

目 录

第一章 堆砌假山及塑假石山工程

说明	(2)
1. 堆砌假山	(5)
2. 塑假石山	(8)

第二章 园路及园桥工程

说 明	(11)
1. 园路	(13)
2. 园桥	(18)

第三章 园林小品工程

说 明	(21)
1. 堆塑装饰	(23)
2. 小型设施构件	(26)

第一章 堆砌假山及塑假石山工程

说 明

一、堆砌假山包括湖石假山、黄石假山、塑假石山等；

二、砖骨架的塑假石山，如设计要求做部分钢筋混凝土骨架时，应进行换算。钢骨架的塑假石山未包括基础脚手架、主骨架的工料费。

工程量计算规则

一、假山工程量按实际堆砌的石料以“t”计算。

计算公式:堆砌假山工程量(吨) = 进料验收的数量 - 进料剩余数

二、塑假石山的工程量按其外围表面积以“m²”计算。

1. 堆砌假山

工作内容:放样、选石、运石、调、制、运混凝土(砂浆)、堆砌、搭、拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护。

计量单位:t

定 额 编 号				1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8
项 目				湖石假山				黄石假山			
				高度(m以内)							
				1	2	3	4	1	2	3	4
基 价 (元)				185.25	263.82	364.63	436.81	169.13	216.94	337.08	405.50
其 中	人 材 机	工 料 械	费 (元)	154.22	196.63	269.89	308.44	138.80	176.65	242.90	277.95
			费 (元)	29.62	65.39	92.50	125.55	29.06	38.68	91.96	125.01
			费 (元)	1.41	1.80	2.24	2.82	1.27	1.61	2.22	2.54
名 称		单位	单价	数				量			
人	综合工日	工日	35.05	4.400	5.610	7.700	8.800	3.960	5.040	6.930	7.930
材	二片石	m ³	-	(0.100)	(0.100)	(0.060)	(0.060)	-	-	-	-
	湖石	t	-	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	-	-	-	-
	黄石	t	-	-	-	-	-	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
料	条石	m ³	-	-	-	(0.050)	(0.100)	-	-	(0.050)	(0.100)
	脚手板	m ³	126.90	-	0.002	0.003	0.004	-	0.002	0.003	0.004
	毛竹	根	7.02	-	0.130	0.180	0.260	-	0.130	0.180	0.260
	木撑费	元	1.00	-	-	0.300	0.600	-	-	0.300	0.600
	水	t	5.20	0.170	0.170	0.170	0.250	0.170	0.170	0.170	0.250
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	301.75	0.040	0.050	0.050	0.050	0.040	0.050	0.050	0.050
	铁件	kg	5.23	-	5.000	10.000	15.000	-	-	10.000	15.000
	细石混凝土 150 [#]	m ³	264.32	0.060	0.080	0.080	0.100	0.060	0.080	0.080	0.100
	其他材料费	元	1.00	0.810	0.960	1.140	1.350	0.250	0.400	0.600	0.810
	机械	机械费	元	1.00	1.410	1.800	2.240	2.820	1.270	1.610	2.220

注:1. 基础按照相应定额项目执行。

2. 假山工程量按假山石进料实物数以吨计算。

3. 如无条石时,可采用钢筋混凝土代用,数量与条石体积相同。

4. 铁件用量不同时,应调整(以下同)。

计量单位:t

定 额 编 号				1-9	1-10	1-11	1-12	1-13	1-14	1-15	1-16	1-17
项 目				整块湖石峰	人造湖石峰		人造黄石峰			石笋安装		
				高度(m 以内)								
				5	3	4	2	3	4	2	3	4
基 价 (元)				547.29	559.25	702.57	295.26	495.63	620.41	100.27	153.37	266.86
其 中	人	工	费 (元)	501.22	443.38	559.05	225.72	399.22	503.32	77.11	115.67	212.05
	材	料	费 (元)	41.49	111.82	138.42	67.48	92.76	112.49	22.46	36.64	52.87
	机	械	费 (元)	4.58	4.05	5.10	2.06	3.65	4.60	0.70	1.06	1.94
名 称		单位	单价	数 量								
人工	综合工日	工日	35.05	14.300	12.650	15.950	6.440	11.390	14.360	2.200	3.300	6.050
材	二片石	m ³	-	(0.030)	-	-	-	-	-	-	-	-
	湖石	t	-	(0.250)	(1.000)	(1.000)	-	-	-	(0.200)	(0.300)	(0.500)
	黄石	t	-	-	-	-	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(0.200)	(0.300)	(0.500)
	石笋	只	-	-	-	-	-	-	-	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	条石	m ³	-	-	(0.100)	(0.100)	-	(0.100)	(0.100)	-	-	-
	整块湖石峰	t	-	(1.000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	脚手板	m ³	126.90	0.005	0.003	0.004	0.018	0.003	0.008	-	-	-
	毛竹	根	7.02	-	0.180	0.260	0.130	0.180	0.260	-	-	-
	木撑费	元	1.00	-	0.600	0.800	0.300	0.600	0.800	-	1.000	1.500
	水	t	5.20	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.080	0.080	0.080
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	301.75	0.030	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.020	0.020	0.030
	铁件	kg	5.23	-	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	-	-	-
	细石混凝土 150 [#]	m ³	264.32	0.100	0.150	0.150	0.080	0.080	0.050	0.040	0.080	0.100
其他材料费	元	1.00	4.070	1.240	0.800	0.300	0.680	0.800	5.440	8.040	15.470	
机械	机械费	元	1.00	4.580	4.050	5.100	2.060	3.650	4.600	0.700	1.060	1.940

计量单位:t

定 额 编 号				1-18	1-19	1-20	1-21	1-22	1-23	1-24
项 目				土山点石			布置景石			自然式护岸
				高度(m 以内)			1t 以内	1-5t 以内	5-10t 以内	
				2	3	4				
基 价 (元)				100.98	139.88	159.34	711.50	590.27	543.10	107.41
其 中	人 工 费 (元)			96.39	134.94	154.22	676.11	542.57	480.19	90.78
	材 料 费 (元)			3.71	3.71	3.71	29.22	42.75	58.51	15.80
	机 械 费 (元)			0.88	1.23	1.41	6.17	4.95	4.40	0.83
名 称		单位	单价	数 量						
人 工	综合工日	工日	35.05	2.750	3.850	4.400	19.290	15.480	13.700	2.590
材	湖石	t	-	(1.000)	(1.000)	(1.000)	-	-	-	(0.940)
	黄石	t	-	(1.000)	(1.000)	(1.000)	-	-	-	(0.100)
	景湖石	t	-	-	-	-	(1.000)	(1.000)	(1.000)	-
料	水泥砂浆 1:2.5	m³	301.75	0.010	0.010	0.010	0.040	0.050	0.050	0.050
	铁件	kg	5.23	-	-	-	3.000	5.000	8.000	-
	其他材料费	元	1.00	0.690	0.690	0.690	1.460	1.510	1.580	0.710
机 械	机械费	元	1.00	0.880	1.230	1.410	6.170	4.950	4.400	0.830

注:自然式护岸,如果黄石砌筑,则湖石换算成黄石,数量不变。

2. 塑假石山

工作内容:放样划线、挖土方、洗捣混凝土垫层、砌骨架,或焊接骨架、挂钢网、堆筑成型。

计量单位:10m² 外围表面积

定 额 编 号				1-25	1-26	1-27	1-28		
项 目				砖骨架塑假山			钢骨架钢网塑假山		
				高度(m 以内)					
				2.5	6	10			
基 价 (元)				1575.69	2251.56	2339.38	1241.20		
其 中	人 工 费 (元)			630.90	832.79	962.47	693.99		
	材 料 费 (元)			939.03	1411.17	1368.12	536.15		
	机 械 费 (元)			5.76	7.60	8.79	11.06		
名 称			单位	单价	数 量				
人	综合工日			工日	35.05	18.000	23.760	27.460	19.800
材	预制钢筋混凝土板			m ³	-	(0.110)	(0.120)	(0.180)	-
	电焊条			kg	5.31	-	-	-	1.310
	钢筋 φ10mm 以内			t	3883.92	-	-	-	0.070
	钢丝网			m ²	6.00	-	-	-	10.750
	混合砂浆 50 [#]			m ³	196.17	-	1.130	0.120	-
	混合砂浆 75 [#]			m ³	217.76	0.820	1.100	1.340	-
	混凝土 150 [#]			m ³	251.68	0.680	0.570	0.510	-
	机砖			千块	273.27	1.540	2.310	2.740	-
	水			t	5.20	0.600	0.740	0.820	0.150
	水泥砂浆 1:1			m ³	400.12	-	-	-	0.210
	水泥砂浆 1:2.5			m ³	301.75	0.390	0.410	0.410	-
	水泥砂浆 1:2			m ³	348.44	0.100	0.100	0.100	0.310
	其他材料费			元	1.00	12.840	12.840	12.840	-
机械	机械费			元	1.00	5.760	7.600	8.790	11.060

注:砖骨架的塑假石山,如设计要求做部分钢筋混凝土骨架时,应进行换算。钢管架的塑假石山未包括基础、脚手架、主骨架的工料费。

第二章 园路及园桥工程

