

2009 NIAN DAQING YOUTIAN DANJIABIAO

HEILONGJIANG SHENG JIANSHE GONGCHENG YUSUAN DING'IE

大庆油田有限责任公司价格定额中心 编著

高级装饰 (修订版)



2009年 大庆油田单价表

——黑龙江省建设工程预算定额

黑龙江人民出版社

2009年



江苏工业学院图书馆
藏书章

大庆油田单价表

——黑龙江省建设工程预算定额

大庆油田有限责任公司价格定额中心 编著

水暖

黑龙江人民出版社

总 说 明

一、《2009 年大庆油田单价表——黑龙江省建设工程预算定额(高级装饰)》修订版(以下简称本单价表),由大庆油田有限责任公司价格定额中心编制。

二、本单价表编制依据:

- 1.《黑龙江省建设工程预算定额(高级装饰)》修订版(黑建造价[2007]17 号);
- 2.《2009 年大庆油田建筑安装工程材料预算价格》(庆油发[2009]5 号);
- 3.本单价表中的人工单价,按黑建造价[2006]16 号文件规定为 35.05 元/工日;
- 4.本单价表中的施工机械台班费按黑建造价[2000]5 号文件规定取定。

三、本单价表在使用过程中,对于使用说明、计量规则、调整方法等,执行 2007 年《黑龙江省建设工程预算定额(高级装饰)》修订版的规定。

四、本单价表中的计价材料是按工程的具体情况综合取定,在使用中不得擅自调整和换算。

五、本单价表自 2009 年 1 月 1 日起执行。

定 额 说 明

一、《黑龙江省建设工程预算定额(高级装饰)》修订版(以下简称本定额),是依据《全国统一建筑工程基础定额(土建)》(GJD—101—95)和《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》(GYD—901—2002),并结合我省实际情况进行编制的。

二、本定额适用于我省行政区域内的新建、扩建和改建工程的建筑装饰装修。

三、本定额是按一定计量单位以人工、材料、机械台班消耗量及价格表现的。它主要是编制建筑高级装饰工程施工图预算、进行竣工结算、编制标底和投标报价的依据,是企业经济核算、考核工程成本的依据,也是编制综合预算定额、概算指标的基础。

四、本定额是按照正常施工条件、目前多数企业具备的机械装备程度、施工中常用的施工方法、施工工艺和劳动组织,以及合理工期进行编制的,反映了社会平均消耗水平。

五、本定额材料消耗量的确定:

1. 本定额采用的建筑装饰装修材料、半成品、成品均按符合国家质量标准 and 相应设计要求的合格产品考虑。

2. 本定额中的材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计算了相应的施工场内运输及施工操作的损耗。

3. 用量少、占材料费比重很小的零星材料合并为其他材料费,以材料费的百分比表示。

六、本定额已包括 3.6m 以内的脚手架。

七、本定额施工用水、用电,系按城镇自来水和供电局供电形式考虑的,如供水、供电为其他形式,可按实计算。如施工单位使用建设单位水、电时,应按水、电表的计量数向建设单位支付费用。

八、本定额中的工作内容已说明了主要的施工工序,次要工序虽未说明,但均已包括在内。

九、卫生洁具、装饰灯具、给排水、电气等安装工程按相应定额执行。

十、本定额注有“xx 以内”或“xx 以下”者，均包括 xx 本身；“xx 以外”或“xx 以上”者，则不包括 xx 本身。

目 录

第一章 楼地面工程

说明	(2)
一、天然石材	(5)
二、人造大理石板	(10)
三、陶瓷地砖	(11)
四、玻璃地砖	(12)
五、马赛克	(13)
六、水泥花砖、广场砖	(14)
七、分隔嵌条、防滑条	(14)
八、地台龙骨	(16)
九、地板基层	(20)
十、木地板	(21)
十一、防静电活动地板	(22)
十二、塑料、橡胶板	(23)
十三、地毯及附件	(24)

第二章 墙柱面工程

说明	(26)
一、镶贴块料面层	(29)
1. 大理石	(29)

2. 花岗岩	(31)
3. 大理石、花岗岩包圆柱饰面	(34)
4. 挂贴大理石、花岗岩其他零星项目	(34)
5. 钢骨架上干挂石板	(35)
6. 凸凹假麻石	(35)
7. 文化石	(36)
8. 蘑菇石	(36)
9. 马赛克	(37)
10. 劈离砖	(38)
11. 瓷板	(39)
12. 墙面砖	(40)
二、墙、柱面装饰	(45)
1. 龙骨	(45)
2. 基层	(46)
3. 面层	(47)
4. 隔断	(54)
5. 柱龙骨、基层及饰面	(56)
三、幕墙	(61)

第三章 门窗工程

说明	(64)
一、铝合金门制作安装	(65)
二、不锈钢全玻地弹门制作安装	(66)

三、铝合金窗制作安装	(67)
四、铝合金橱窗制作安装	(68)
五、金属防盗栅制作安装	(70)
六、卷闸门安装	(70)
七、防盗门安装	(71)
八、旋转门安装	(71)
九、全玻璃感应自动门安装	(72)
十、防火门安装	(72)
十一、彩板门窗安装	(73)
十二、不锈钢推拉窗安装	(73)
十三、实木装饰门、隔音层安装	(74)
十四、不锈钢板包门窗框	(74)
十五、五金安装	(75)
十六、铝合金门窗(制作)五金配件表	(76)
1. 铝合金门(制作)五金配件表	(76)
2. 铝合金窗(制作)五金配件表	(77)

第四章 天棚工程

说明	(80)
一、龙骨、基层、面层	(83)
1. 天棚龙骨	(83)
2. 天棚基层	(108)
3. 天棚面层	(111)

二、其他天棚	(118)
1. 烤漆龙骨天棚	(118)
2. 铝合金格栅天棚	(119)
3. 玻璃采光天棚	(122)
4. 木格栅天棚	(123)
5. 网架及其他天棚	(124)
三、其他	(124)
1. 天棚灯槽	(124)
2. 送(回)风口安装	(125)
3. 吊顶天棚开孔	(125)
4. 嵌缝	(126)
5. 天棚设置保温吸音层	(126)

第五章 油漆、涂料、裱糊工程

说明	(130)
一、木材面油漆	(135)
二、金属面油漆	(141)
三、抹灰面油漆	(142)
四、喷(刷、刮)涂料	(143)
五、喷塑、裱糊、绘画	(146)
1. 喷塑	(146)
2. 裱糊	(147)
3. 建筑绘画	(148)

第六章 其他工程

说明	(152)
一、招牌、灯箱基层	(155)
二、招牌、灯箱面层	(156)
三、美术字、标徽	(157)
四、压条、装饰线	(161)
1. 金属条	(161)
2. 木质装饰线	(162)
3. 塑料装饰线	(163)
4. 石膏装饰线、石膏压花	(163)
5. 石材装饰线	(164)
6. 石材加工	(165)
五、货架、柜类	(167)
六、暖气罩	(174)
七、镜面玻璃	(178)
八、栏杆、栏板、扶手	(179)
1. 栏杆、栏板	(179)
2. 扶手、弯头	(183)
3. 靠墙扶手	(185)
九、门窗洞口周边装饰	(186)
1. 门窗套	(186)
2. 窗台板	(187)

3. 窗帘盒	(187)
4. 窗帘轨、杆	(188)
5. 窗帘	(189)
6. 门洞口上部装饰	(190)
十、其他装修	(190)

第七章 装饰装修脚手架

说明	(196)
装饰装修脚手架	(197)

第八章 垂直运输及超高

说明	(200)
一、垂直运输费	(201)
1. 单层建筑物	(201)
2. 多层建筑物	(201)
二、超高增加费	(203)
1. 单层建筑物	(203)
2. 多层建筑物	(203)

附 录

附录一 栏板、栏杆、扶手示意图	(207)
附录二 艺术造型天棚断面示意图	(211)
附录三 货架、柜类示意图	(215)

第一章 楼地面工程

说 明

一、同一铺贴面上有不同种类、材质的材料,应分别按本章相应子目执行。

二、零星项目面层适用于楼梯侧面、台阶的牵边、小便池、蹲台、池槽,以及面积在 1m^2 内且定额未列项目的工程。

三、大理石、花岗岩楼地面拼花按成品考虑。

四、镶拼面积小于 0.015m^2 的石材执行点缀项目。

五、本章楼地面项目中不包括砂浆找平层。如设计规定需要找平时,按找平层相应定额另行计算;如设计没有规定找平层,允许计算 1cm 找平层。

六、地面伸缩缝及防水层按相应定额项目执行。

七、地面项目中均不包括踢脚线,另按相应定额项目执行。

八、有台阶的地台,其他台、台阶按投影面积分别列项计算;没有台阶的地台部分,其侧壁基层面并入台面计算。

工程量计算规则

一、楼地面装饰面积按饰面的实贴面积计算,不扣除 0.1m^2 以内的孔洞所占面积。拼花部分按实贴面积计算。

二、踢脚线按实贴长度乘以高度以面积计算,成品踢脚线按实贴长度以延长米计算。楼梯踢脚线按相应定额项目,人工乘以系数 1.15。

三、楼梯按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及 500mm 以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿。无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加 300mm 计算。

四、台阶按设计图示尺寸以台阶水平投影面积(包括最上层踏步边沿加 300mm)计算。

五、台阶剁假石按展开面积计算执行地面剁假石定额,人工乘以系数。

六、楼梯、台阶踏步防滑条按踏步两端距离 300mm ,以延长米计算。

七、零星装饰项目均按设计图示尺寸以实贴面积计算。点缀以个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。

八、石材底面刷养护液按底面面积加 4 个侧面面积,以平方米计算。



一、天然石材

工作内容:包括清理基层、试排弹线、锯板修边、铺贴饰面、清理净面等操作过程。

定额 编号	项 目	单 位	基价 (元)	其 中			未 计 价 材 料		
				人工费	材料费	机械费	名 称	单位	数量
1-1	单色大理石楼地面 周长 3200mm 以内	100m ²	1893.57	872.75	920.37	100.45	大理石板 500×500mm	m ²	102.000
1-2	多色大理石地面 周长 3200mm 以内	100m ²	1932.12	911.30	920.37	100.45	大理石板 500×500mm	m ²	102.000
1-3	单色大理石地面 周长 3200mm 以外	100m ²	1928.62	907.80	920.37	100.45	大理石板 1000×1000mm	m ²	102.000
1-4	多色大理石地面 周长 3200mm 以外	100m ²	1960.16	939.34	920.37	100.45	大理石板 1000×1000mm	m ²	102.000
1-5	大理石成品拼花板 散件 水泥 砂浆	100m ²	2580.13	2141.56	423.82	14.75	大理石成品拼花板(散件)	m ²	102.000
1-6	大理石成品拼花板 散件 粘 结剂	100m ²	2866.13	1927.75	938.38	-	大理石成品拼花板(散件)	m ²	102.000
1-7	大理石成品拼花板 胶结整板 水泥砂浆	100m ²	1655.33	1226.75	413.83	14.75	大理石成品拼花板(玻璃纤维胶结整板)	m ²	100.000
1-8	大理石成品拼花板 胶结整板 粘结剂	100m ²	2055.18	1121.60	933.58	-	大理石成品拼花板(玻璃纤维胶结整板)	m ²	100.000
1-9	大理石楼地面 点缀	100 个	1047.61	970.89	14.63	62.09	大理石点缀	个	101.000

工作内容:包括清理基层、试排弹线、锯板修边、铺贴饰面、清理净面等操作过程。

定额 编号	项 目	单 位	基价 (元)	其 中			未 计 价 材 料		
				人工费	材料费	机械费	名 称	单位	数量
1-10	大理石楼地面 碎拼大理石	100m ²	1933.01	1097.07	803.49	32.45	大理石碎块 金刚石 200×75×50mm	m ² 块	96.000 5.000
1-11	单色花岗岩楼地面 周长 3200mm 以内	100m ²	1922.70	886.77	923.29	112.64	花岗岩板 500×500mm	m ²	102.000
1-12	多色花岗岩楼地面 周长 3200mm 以内	100m ²	1954.24	918.31	923.29	112.64	花岗岩板 500×500mm	m ²	102.000
1-13	单色花岗岩楼地面 周长 3200mm 以外	100m ²	1954.24	918.31	923.29	112.64	花岗岩板 1000×1000mm	m ²	102.000
1-14	多色花岗岩楼地面 周长 3200mm 以外	100m ²	1985.79	949.86	923.29	112.64	花岗岩板 1000×1000mm	m ²	102.000
1-15	花岗岩成品拼花板 散件 水泥 砂浆	100m ²	2755.38	2316.81	423.82	14.75	花岗岩成品拼花板(散件)	m ²	102.000
1-16	花岗岩成品拼花板 散件 粘 结剂	100m ²	2866.13	1927.75	938.38	-	花岗岩成品拼花板(散件)	m ²	102.000
1-17	花岗岩成品拼花板 胶结整板 水泥砂浆	100m ²	1655.33	1226.75	413.83	14.75	花岗岩成品拼花板(玻璃纤维胶结整板)	m ²	100.000
1-18	花岗岩成品拼花板 胶结整板 粘结剂	100m ²	2055.18	1121.60	933.58	-	花岗岩成品拼花板(玻璃纤维胶结整板)	m ²	100.000
1-19	花岗岩楼地面 点缀	100 个	1083.54	984.91	24.34	74.29	花岗岩点缀	个	101.000