

天津理工大学造价工程师培训中心
陈伟珂 何伟怡 主编

2012

全国造价工程师执业资格考试 模拟试卷

工程造价计价与控制

6套模拟试卷+3套真题

- 权威作者 把握规律科学命题
- 精心编写 紧扣最新考试教材
- 超大题量 全面覆盖重点突出
- 实战演练 迅速提高应试能力



2012 全国造价工程师执业资格考试模拟试卷

工程造价计价与控制

天津理工大学造价工程师培训中心

陈伟珂 何伟怡 主编



图书在版编目(CIP)数据

工程造价计价与控制/天津理工大学造价工程师培训中心,陈伟珂,何伟怡主编. —天津:天津大学出版社,2011.5
(2012.5重印)

(2012全国造价工程师执业资格考试模拟试卷)

ISBN 978-7-5618-3904-1

I. ①工… II. ①天…②陈…③何… III. ①建筑造价
管理—工程技术人员—资格考试—习题集

IV. ①TU723.3-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第051967号

出版发行 天津大学出版社

出版人 杨欢

地址 天津市卫津路92号天津大学内(邮编:300072)

电话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网址 publish.tju.edu.cn

印刷 天津泰宇印务有限公司

经销 全国各地新华书店

开本 185mm×260mm

印张 7.75

字数 193千

版次 2011年5月第1版 2012年5月第2版

印次 2012年5月第2次

定价 25.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

前 言

天津理工大学造价工程师培训中心是全国最早由原建设部指定的造价工程师培训单位,也是全国造价工程师执业资格考试教材编写单位之一。近年来,该中心不断适应全国造价工程师考试的要求,秉承诚信、全面为考生服务的原则,在培训和辅助教材编写方面不断耕耘和创新。现在应广大考生的要求,在不断推出辅导教材的同时以考试模拟的形式,将考点和知识点凝练并编写成模拟试卷,以方便考生备考使用。

该系列书籍分科目编写,集成了多年的考试要点,注重考点的分布和教师的指导经验,全真模仿考试形式,目的是使考生在平时的训练中能有身临考场的感觉,希望能够给考生带来更多的方便。

在此,本书主编陈伟珂、何伟怡携陈伟琳、监丽媛、张玲玲、张力英、龙昭琴、张铮燕、杨保兰、李金玲、齐艳春等全体编写人员,向全体参加注册造价工程师执业资格考试的考生们表示真诚的敬意,感谢您多年来对我们的信任和支持。

由于新教材出版时间较晚,编写时间仓促,难免出现错误和疏漏,敬请广大读者给予批评指正。

编者

2012年3月

目 录

模拟试卷(一)	1
参考答案	13
模拟试卷(二)	14
参考答案	26
模拟试卷(三)	27
参考答案	39
模拟试卷(四)	40
参考答案	51
模拟试卷(五)	52
参考答案	64
模拟试卷(六)	65
参考答案	77
2009 年度全国造价工程师执业资格考试《工程造价计价与控制》试卷	78
2009 年度全国造价工程师执业资格考试《工程造价计价与控制》试卷 参考答案	90
2010 年度全国造价工程师执业资格考试《工程造价计价与控制》试卷	91
2010 年度全国造价工程师执业资格考试《工程造价计价与控制》试卷 参考答案	103
2011 年度全国造价工程师执业资格考试《工程造价计价与控制》试卷	104
2011 年度全国造价工程师执业资格考试《工程造价计价与控制》试卷 参考答案	117

模拟试卷(一)

一、单项选择题(共 72 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1. 某建设项目投资构成中,设备购置费 1 000 万元,工器具及家具购置费 200 万元,建筑工程费 800 万元,安装工程费 500 万元,工程建设其他费用 400 万元,基本预备费 150 万元,涨价预备费 350 万元,建设期贷款 2 000 万元,应计利息 120 万元,流动资金 400 万元,则该建设项目的工程造价为()万元。
A. 3 520
B. 3 920
C. 5 520
D. 5 920
2. 某进口设备的到岸价为 100 万元,银行财务费为 0.5 万元,外贸手续费费率为 1.5%,关税税率为 20%,增值税税率为 17%,该设备无消费税和海关监管手续费,则该进口设备的抵岸价为()万元。
A. 139.0
B. 142.4
C. 142.7
D. 143.2
3. 在用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时,利润的计算基数中不包括的项目是()。
A. 加工费
B. 废品损失费
C. 外购配套件费
D. 包装费
4. 项目由于赶工,需夜间施工。已知该项目的合同工期为 18 个月,定额工期为 20 个月,直接工程费为 100 万元,其中人工费占 20%,施工机械使用费占 30%,且每工日夜间施工费用开支为 20 万元,平均工资单价和机械台班单价分别为 50 元和 120 元,则夜间施工增加费为()万元。
A. 7.2
B. 0.8
C. 36.0
D. 4.0
5. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)文件的规定,有关自有模板及支架费的计算公式正确的是()。
A. 模板及支架费 = 模板摊销量 × 模板价格 + 支、拆、运输费
B. 租赁费 = 模板使用量 × 使用日期 × 租赁价格
C. 模板及支架费 = 模板摊销量 × 模板价格
D. 模板及支架费 = 模板摊销量 × 租赁价格 + 支、拆、运输费
6. 市区某建筑公司承建某县城一建筑工程,工程不含税造价为 8 000 万元,则该施工企业应缴纳的城市维护建设税为()万元。
A. 12.40
B. 12.41
C. 17.36
D. 17.37
7. 在国外建筑安装工程的费用构成中,脚手架、模板的摊销费一般列在()。
A. 施工机械费
B. 管理费

- C. 开办费
D. 材料费
8. 在工程造价的构成中,工程招标费属于()。
- A. 工程咨询费
B. 勘察设计费
C. 研究试验费
D. 建设单位经费
9. 一项水利项目在竣工验收时,为了确保一项隐蔽工程质量,进行了必要的挖掘,则该
项挖掘费用应计入()。
- A. 涨价预备费
B. 基本预备费
C. 间接费
D. 其他间接费
10. 某项目建设期 2 年,第一年贷款 100 万元,第二年贷款 200 万元,贷款分年度均衡发
放,年利率 10%,则建设期贷款利息为()万元。
- A. 15.0
B. 25.0
C. 25.5
D. 30.0
11. 世界银行对项目总建设成本的规定中,对未明确项目准备金描述正确的是()。
- A. 用于物质、社会和经济变化导致估算增加的情况
B. 用于在估算时不可能明确的潜在项目
C. 用于补偿直至工程结束时的未知价格增长
D. 用于补偿估算的误差
12. 制定定额的技术方法,利用了现代科学管理的成就,形成了一套系统的、完整的、在
实践中行之有效的方法,这体现了定额的()特点。
- A. 统一性
B. 系统性
C. 科学性
D. 指导性
13. 当确定写实记录法的延续时间时,以下说法中正确的是()。
- A. 当同时测定施工过程的类型数一定时,测定总延续时间的最小值随着观察对象
人数的增加而减小
B. 当同时测定施工过程的类型数一定时,测定总延续时间的最小值随着观察对象
人数的增加而增大
C. 当同时测定施工过程的类型数一定时,测定完成产品的最低次数随着观察对象
人数的增加而增大
D. 当同时测定施工过程的类型数一定时,测定完成产品的最低次数随着观察对象
人数的增加而减少
14. 工作过程是同一工人或同一小组所完成的在技术操作上相互有机联系的()的
总全体。
- A. 工序
B. 动作
C. 次序
D. 工艺
15. 下列对企业定额的阐述,正确的是()。
- A. 施工定额不属于企业定额的性质
B. 企业定额水平一般低于国家现行定额
C. 企业定额不能作为施工企业进行建设工程投标报价的计价依据,只可自身参考
D. 企业定额是由施工企业考虑本企业具体情况,参照国家部门或地区的定额水平

制定的定额

16. 适用换算法计算预算定额材料消耗量的是()。
- A. 涂料
B. 防水卷材
C. 门窗制作用板料
D. 某强度等级的混凝土
17. 在预算定额人工工日消耗量计算时,已知完成单位合格产品的基本用工为 22 工日,超运距用工为 4 工日,辅助用工为 2 工日,人工幅度差系数是 12%,则预算定额中的人工工日消耗量为()工日。
- A. 3.36
B. 25.36
C. 28
D. 31.36
18. 机械台班单价组成内容没有()。
- A. 机械预算价格
B. 机械折旧费
C. 机械经常修理费
D. 机械燃料动力费
19. 下列不属于材料预算价格的内容是()。
- A. 供销部门手续费
B. 材料采购及保管费
C. 材料原价
D. 材料二次搬运费
20. 概算指标的作用主要有()。
- A. 建设单位选址的主要依据
B. 作为编制投资估算的主要依据
C. 确定投资额的主要依据
D. 估算主要材料用量的主要依据
21. 对工程量清单概念表述不正确的是()。
- A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单
B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价
C. 工程量清单由招标人提供
D. 工程量清单是招标文件的组成部分
22. 清单项目的工程量应计算其()。
- A. 损耗工程量
B. 施工工程量
C. 增加的工程量
D. 实体工程量
23. 在建筑装饰装修工程和市政工程中,都可能发生的专业措施项目是()。
- A. 脚手架
B. 垂直运输机械
C. 冬雨季施工
D. 混凝土、钢筋混凝土模板及支架
24. 在编制分部分项工程全费用单价时,不能采用的依据是()。
- A. 施工定额
B. 预算定额
C. 概算定额
D. 费用定额
25. 工程造价信息应是针对不同层次管理者的要求进行适当加工,针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。这一原则是为了保证信息产品对于决策支持的()。
- A. 标准化
B. 有效性
C. 定量性
D. 时效性
26. 作为工程造价资料的应用,其结果能使工程造价控制由静态转入动态的关键是()。

- A. 用作编制各类定额的基础资料
 - B. 用作确定投标报价的参考资料
 - C. 用作技术经济分析的基础资料
 - D. 用作研究同类工程造价变化规律的基础资料
27. 某建设项目报告期建筑安装工程费为 900 万元, 造价指数为 106%, 报告期设备工器具单价为 60 万元, 基期单价为 10 万元, 报告期购置数量为 10 台, 基期购置数量为 12 台, 报告期工程建设其他费用为 200 万元, 工程建设其他指数为 103%, 则该建设项目工程造价指数为()。
- A. 115.74%
 - B. 110.16%
 - C. 116.16%
 - D. 113.65%
28. 编制建筑安装工程指数时, 采用平均数指数的形式, 其原因是()。
- A. 获得基期价格乘报告期数量之积的和比较困难
 - B. 获得基期价格乘基期数量之积的和比较困难
 - C. 获得报告期价格乘基期数量之积的和比较困难
 - D. 获得报告期价格乘报告期数量之积的和比较困难
29. 在国外对投资估算的阶段划分中, 项目投资机会研究阶段的投资估算精确度要求为误差控制在()以内。
- A. $\pm 30\%$
 - B. $\pm 20\%$
 - C. $\pm 10\%$
 - D. $\pm 5\%$
30. 关于项目决策与造价的关系, 下列说法中错误的是()。
- A. 项目决策的正确是工程造价合理性的前提
 - B. 项目决策的内容是决定工程造价的基础
 - C. 造价的高低并不直接影响项目决策
 - D. 项目决策的深度影响投资估算的精确度, 也影响工程造价的控制效果
31. 在主体专业系数法编制投资估算时, 通常用()为基数。
- A. 设备费
 - B. 工艺设备投资
 - C. 直接建设成本
 - D. 建筑安装工程费
32. 某新建生产型项目, 采用主要车间系数法进行固定资产投资估算, 经估算主要生产车间的投资为 2 600 万元, 辅助及公用系统投资系数为 0.65, 行政及生活福利设施投资系数为 0.28, 其他投资系数为 0.32, 则该项目的投资额为()万元。
- A. 7 621.88
 - B. 8 066.10
 - C. 5 850.00
 - D. 7 418.88
33. 下列经营成本计算正确的是()。
- A. 经营成本 = 总成本费用 - 折旧费 - 维简费 - 利息支出
 - B. 经营成本 = 外购原材料费 + 外购燃料及动力费 + 工资及福利费 + 维修费 + 其他费用
 - C. 经营成本 = 总成本费用 - 折旧费 - 维简费 - 摊销费 - 利润支出
 - D. 经营成本 = 外购原材料费 + 外购燃料 + 工资 + 维修费
34. 损益表的编制基础是会计上的()原则。

- A. 收付实现制
B. 权责发生制
C. 应计制
D. 资产 = 负债 + 所有者权益
35. 计算项目计算期内的税后利润应使用()。
A. 损益表
B. 资产负债表
C. 资金来源与运用表
D. 现金流量表
36. 下列指标中,可以依据全部投资现金流量表计算而不能依据自有资金现金流量表计算的是()。
A. 资产负债率
B. 财务内部收益率
C. 财务净现值
D. 投资回收期
37. 用试算插值法计算财务内部收益率,已知 $i_1 = 20\%$, $FNPV_1 = 336$, $i_2 = 25\%$, $FNPV_2 = -917$,则该项目的财务内部收益率 $FIRR = ()$ 。
A. 46.8%
B. 21.3%
C. 21.8%
D. 26.3%
38. 总平面设计是指总图运输设计和总平面配置,在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括()。
A. 占地面积、功能分区、运输方式
B. 占地面积、功能分区、工艺流程
C. 占地面积、运输方式、工艺流程
D. 运输方式、功能分区、工艺流程
39. 已知居住面积为 180 m^2 ,建筑面积为 210 m^2 ,辅助面积为 38 m^2 ,此时平面系数为()。
A. 0.21
B. 0.73
C. 0.86
D. 1.25
40. 下列有关民用建筑设计评价的不正确的是()。
A. 有效面积 = 使用面积 + 辅助面积
B. 建筑密度 = 建筑基底面积/占地面积
C. 建筑周长指标 = 建筑周长/单元建筑面积(m/m^2)
D. 建筑体积指标 = 建筑体积/建筑占地面积
41. 价值工程用于造价控制与用于设计方案优选相比,程序的差异主要在于()阶段。
A. 功能分析
B. 分配目标成本
C. 功能评价
D. 方案创新
42. 某已建工程项目为框架结构,单方预算造价 $1200 \text{ 元}/\text{m}^2$,其中人工费占 14% ,材料费占 65% ,其他费用占 24% 。现拟建类似工程为框架剪力墙结构,与已建工程的人工、材料和其他费用的差异系数分别为 1.3 、 1.1 、 0.7 ,则拟建工程的单方概算造价为() $\text{元}/\text{m}^2$ 。
A. 1256.3
B. 1303.5
C. 1278.0
D. 1716
43. 在审查设计概算的编制深度时,主要审查内容是()。
A. 审查编制说明、审查概算编制的完整性、审查概算的编制范围
B. 审查编制说明,审查综合概算、总概算的编制内容,审查技术经济指标

- C. 审查编制说明、审查投资经济效果、审查概算的编制范围
D. 审查编制说明,审查综合概算、总概算的编制内容,审查概算的编制范围
44. 用单价法编制施工图预算的主要工作有:a. 计算并汇总分项工程直接工程费;b. 套用预算定额单价;c. 汇总单位工程直接工程费;d. 计算分项工程量;e. 计算措施费、间接费、利润、税金;f. 熟悉施工图纸和定额;g. 各项费用汇总生成工程承发包价。其编制步骤应为()。
- A. f→b→a→d→c→e→g
B. f→d→b→a→c→e→g
C. f→a→b→d→c→e→g
D. f→d→c→b→a→e→g
45. 当审查工程预算单价套用时,下列表述中错误的是()。
- A. 审查名称、规格、计量单位和所包括的工程内容是否与单位估价表一致
B. 审查单价换算是否正确
C. 审查预算外调增的材料差价是否计取了间接费
D. 审查补充定额和单位估价表的编制是否符合编制原则
46. 下列项目中必须进行公开招标的是()。
- A. 煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目
B. 国有资金占控股地位的科技、教育、文化等项目
C. 生态环境保护项目
D. 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目
47. 在下列情况下,承包人工期不予顺延的是()。
- A. 发包人未按时提供施工条件
B. 设计变更造成工期延长,但此项有时差可利用
C. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 h
D. 不可抗力事件
48. 采用综合单价法编制标底不应包括()。
- A. 计算工程量
B. 形成工程量清单
C. 单独计算不可预见费
D. 估算分项工程综合单价
49. 采用成本加固定金额酬金合同时,其酬金一般按()的一定百分比确定。
- A. 实际工程成本
B. 估算的工程成本
C. 报价成本
D. 限额成本
50. 评标委员会中的专家成员人选,应符合的条件是()。
- A. 在业主单位从事建筑工程类技术工作
B. 参与过有关招投标法规文件的起草或制定工作并具有与项目相关的实践经验
C. 从事相关领域工作满 8 年并具有高级职称或者同等专业水平
D. 投标人共同认可的高级职称人员
51. 采用不平衡报价法不正确的做法是()。
- A. 设计图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价
B. 能够早日结账收款的项目可适当提高
C. 预计今后工程量会增加的项目单价适当提高
D. 施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可高一些

52. 下列对合同文件解释顺序的排列中,正确的是()。
- A. 协议书—通用条款—工程量清单—图纸
 - B. 协议书—洽商协议—中标通知书—投标书及附件
 - C. 洽商协议—中标通知书—专用条款—通用条款
 - D. 中标通知书—投标书及附件—图纸—技术文件
53. 《标准施工招标文件》附有三个文件,其中不包括()。
- A. 合同协议书
 - B. 履约担保
 - C. 预付款担保
 - D. 工程质量保修书
54. 根据我国《标准施工招标文件》的规定,下列有关工程竣工验收的表述中,不正确的是()。
- A. 监理人应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内,提请发包人进行工程验收
 - B. 发包人经过验收后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的 28 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书
 - C. 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人
 - D. 承包人在完成不合格工程的返工或补救工作后,应重新提交竣工验收申请报告
55. 某大型土方工程因地质条件还不太落实(技术条件已明确),且拟在工程全部完成时按实际土方量结算,则该工程最适宜选择的施工合同类型是()。
- A. 固定总价合同
 - B. 固定单价合同
 - C. 可调总价合同
 - D. 可调单价合同
56. FIDIC 合同条件规定,尽管暂列金额计入合同价格中,但其使用却归()控制。
- A. 工程师
 - B. 业主
 - C. 指定分包商
 - D. 承包商
57. 关于 FIDIC 合同条件中的争端解决方式,下列描述中错误的是()。
- A. 通过法律手段解决争端,可采用仲裁或诉讼方式
 - B. 双方之间发生起因于合同的任何争端,都可提交争端裁决委员会
 - C. 如果双方对工程师的决定不满,可以将争端提交争端裁决委员会
 - D. FIDIC 合同条件提倡双方应尽量自行友好解决争端
58. 承包人在索赔意向通知提交后的()天内递交正式的索赔报告。
- A. 7
 - B. 14
 - C. 28
 - D. 56
59. 《建设工程施工合同》规定,提出索赔时应有的索赔事件发生时的有效证据。下列对索赔证据的要求中不正确的是()。
- A. 一般要求证据必须是书面文件
 - B. 有关的记录、协议、纪要必须是双方签署的
 - C. 工程中的重大事件、特殊情况的记录和统计,必须是承包商原始的书面文件
 - D. 索赔证据相互具有关联性
60. 按索赔的处理方式分类,索赔可分为单项索赔和总索赔,对总索赔方式说法正确的是()。

- A. 容易取得索赔成功的一种方式 B. 通常采用的一种方式
C. 特定情况下,被迫采用的一种方式 D. 解决起来较容易的一种方式
61. 某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同。合同约定的土方工程量为 $8\,000\text{ m}^3$, 合同期为 6 天, 合同约定: 工程量增加 20% 以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中, 因出现了较深的软弱下卧层, 致使土方量增加了 $10\,200\text{ m}^3$, 则施工方可提出的工期索赔为() 天。(结果四舍五入取整)
- A. 1 B. 4
C. 17 D. 14
62. 工程工期索赔的计算方法主要有()。
- A. 网络图分析和比例计算法 B. 偏差比较法和比例计算法
C. 横道图法和网络图分析 D. 表格法和比例计算法
63. 已知某单项工程预付备料款限额为 150 万元, 主要材料款在合同总价中所占的比重为 75%, 若该工程合同总价为 1 000 万元, 且各月完成工程量如下表所示, 则预付备料款应从() 起扣。

月份	1	2	3	4	5
工程量(m^3)	500	1 000	1 500	1 500	500
合同价(万元)	100	200	300	300	100

- A. 4 月 B. 5 月
C. 3 月 D. 2 月
64. 关于业主何时支付进度款, 下列说法中, () 是属于 FIDIC 合同条件下的。
- A. 工程师确认计量结果后 14 天内 B. 收到工程师支付证书后 28 天内
C. 经过签证, 结算后三周内支付 D. 约定付款日后 7 天内
65. 下列不是工程价款价差调整方法的是()。
- A. 风险预测法 B. 工程造价指数调整法
C. 实际价格调整法 D. 调价文件计算法
66. 根据有关规定, 工程保修金扣除的正确做法是()。
- A. 累计拨款额达到建安工程造价的一定比例时停止支付, 预留造价部分作为保修金
B. 在第一次结算工程款中一次扣留
C. 在施工前预交保修金
D. 在竣工结算时一次扣留
67. 对于进度偏差和投资偏差的描述, 下列说法中正确的是()。
- A. 进度偏差为正值时, 表示进度提前 B. 进度偏差为负值时, 表示进度拖延
C. 投资偏差为正值时, 表示投资增加 D. 投资偏差为正值时, 表示投资节约
68. 施工阶段投资偏差的计算方法为()。
- A. 投资偏差 = 拟完工程计划投资 - 已完工程计划投资

- B. 投资偏差 = 已完工程实际投资 - 已完工程计划投资
- C. 投资偏差 = 拟完工程计划投资 - 已完工程实际投资
- D. 投资偏差 = 已完工程实际投资 - 拟完工程计划投资

69. 在建设项目的竣工验收中,由监理单位组织的是()。

- A. 单项工程竣工验收
- B. 全部工程竣工验收
- C. 单位工程竣工验收
- D. 动用验收

70. 建设项目竣工决算应包括()全过程的全部实际支出费用。

- A. 从开工到竣工
- B. 从筹划到竣工
- C. 从筹划到竣工投产
- D. 从开工到竣工投产

71. 某建设项目及其主要生产车间的有关费用是:建设项目竣工决算的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费、建设单位管理费分别是 1 200 万元、470 万元、660 万元、60 万元。其中,生产车间竣工决算的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费分别是 280 万元、110 万元、290 万元,则该车间新增固定资产价值为()万元。

- A. 642. 50
- B. 645. 37
- C. 697. 51
- D. 830. 00

72. 工程竣工后,由于洪水等不可抗力造成的损坏,承担保修费用的单位是()。

- A. 施工单位
- B. 设计单位
- C. 建设单位
- D. 监理单位

二、多项选择题(共 24 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

73. 下列属于工程造价构成的费用是()。

- A. 用于支付项目所需土地而发生的费用
- B. 用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用
- C. 用于购买安装施工机械所支付的费用
- D. 用于委托工程勘察设计所支付的费用
- E. 用于支付建设期贷款利息的费用

74. 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)文件的规定,下列费用中属于直接工程费中人工费的是()。

- A. 6 个月以内的病假人员工资
- B. 挖掘机司机工资
- C. 监理人员工资
- D. 公司安全监督人员工资
- E. 电焊工产、婚假期的工资

75. 下列属于安装工程费用的有()。

- A. 生产、动力等各种需要安装的机械设备的装配费用
- B. 与设备相连的工作台的工程费用
- C. 列入房屋建筑工程预算的供水、供暖等设备费用
- D. 被安装设备的绝缘、防腐等工作的材料费
- E. 被安装设备的绝缘、防腐等工作的安装费

76. 工程保险费是指建设项目在建设期间根据需要实施工程保险所需的费用,其内容包括()。

- A. 工人工资
 - B. 机械损坏保险费
 - C. 人身安全保险费
 - D. 安装工程保险费
 - E. 各种建筑工程及其在施工过程中的物料、机器设备保险费
77. 《房屋建筑和市政基础设施工程招标文件范本》中规定,工程量清单主要包括()。
- A. 工程量清单说明
 - B. 工程量清单表
 - C. 工程量计算规则
 - D. 工程量清单审批表
 - E. 工程量清单编制单位资质证明
78. 制定人工时间定额考虑的时间有()。
- A. 施工本身造成的停工时间
 - B. 休息时间
 - C. 辅助工作时间
 - D. 偶然工作时间
 - E. 基本工作时间
79. 按照适用范围分类,工程定额分为()。
- A. 全国通用定额
 - B. 行业通用定额
 - C. 地区通用定额
 - D. 专业专用定额
 - E. 补充定额
80. 影响建筑安装工人人工单价的因素主要有()。
- A. 社会平均工资水平
 - B. 人工消耗水平
 - C. 政府的社会保障和福利政策
 - D. 生活消费品物价的变动
 - E. 劳动力市场供需变化
81. 投资估算指标可分为()3个指标层次。
- A. 建设项目综合指标
 - B. 分部分项工程指标
 - C. 单项工程指标
 - D. 工序指标
 - E. 单位工程指标
82. 在下列施工机械工作时间中,不应计入定额时间,或不能作为计算定额时间基础的有()。
- A. 不可避免的中断时间
 - B. 不可避免的无负荷工作时间
 - C. 低负荷下的工作时间
 - D. 工人休息时间
 - E. 施工本身造成的停工时间
83. 下列有关建设地点的选择正确的是()。
- A. 尽量把厂址选在荒地或不可耕种的地点
 - B. 厂址的地下水位应尽可能等于地下建筑物的基准面,以利取水
 - C. 厂区地形力求有坡度,一般以 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 为宜
 - D. 应靠近铁路、公路、水路,以缩短运输距离,减少建设投资
 - E. 将排放大量有害气体和烟尘的项目建在城市上风口
84. 生产总成本费用估算时按生产成本法不计入成本的是()。
- A. 其他直接支出
 - B. 间接费用
 - C. 管理费用
 - D. 财务费用
 - E. 销售费用

85. 现新建一所大学,下列()包括在该新建大学某教学楼单项工程综合概算中。
- A. 该楼给排水工程概算
 - B. 该楼电气照明工程概算
 - C. 预备费
 - D. 该楼土建工程概算
 - E. 该大学征地费用
86. 财务评价盈利能力分析的基本报表是()。
- A. 资金来源与运用表
 - B. 全部投资现金流量表
 - C. 损益表
 - D. 自有资金现金流量表
 - E. 资产负债表
87. 在设计概算审查工作中,审查的主要内容有()。
- A. 工程量
 - B. 设计方案
 - C. 建设规模、标准
 - D. 设备规格、数量和配置
 - E. 编制依据
88. 总平面设计中影响工程造价的因素有()。
- A. 占地面积
 - B. 功能分区
 - C. 运输方式的选择
 - D. 建设规模、标准
 - E. 产品品质
89. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于施工质量和检验的说法中,正确的有()。
- A. 工程质量应达到协议书约定的质量标准
 - B. 工程师发现质量不合格,可要求承包人返工或扣减相应的工程款
 - C. 承包人应随时接受工程师的质量检验
 - D. 工程质量经工程师检查合格后,又发现因承包人原因引起的质量问题,应由承包人承担责任
 - E. 工程师的检查影响了施工正常进行,由发包人承担相应的损失
90. 评标工作中的技术性评审包括()。
- A. 可行性评审
 - B. 投标报价校核
 - C. 施工方案评审
 - D. 关键工序评审
 - E. 报价构成合理性评审
91. 施工图阶段招标时,在按施工图计算工程量、采用概算定额编制标底的基础上必须充分考虑的因素有()。
- A. 项目装修、设备情况不同进行调整
 - B. 施工图纸要求
 - C. 招标工程范围
 - D. 招标方的质量要求
 - E. 目标工期
92. 根据《招标投标法》和建设部有关规定,施工招标文件编制中应遵循的规定包括()。
- A. 工期在 12 个月以内的工程,必须采用固定价格合同
 - B. 结构复杂且工期在 12 个月以上的工程,应采用调整价格
 - C. 要求的工期比工期定额缩短 20% 以上(含 20%)的,应计算赶工措施费
 - D. 招标文件中应明确投标准备时间,最短不得少于 30 天

- E. 招标文件中应明确投标保证金的数额及支付方式
93. 下列关于索赔程序正确的是()。
- A. 承包人应在确认引起索赔事件发生后 28 天内向发包人发出索赔通知
 - B. 在承包人确认引起索赔时事件后 28 天内, 承包人向发包人递交详细的索赔报告
 - C. 发包人在收到索赔报告后 28 天内, 应作出回应
 - D. 承包人接受了竣工付款证书后, 仍可提出在合同工程接受证书颁发前所发生的任何索赔
 - E. 提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止
94. FIDIC 条件下, 工程变更的范围包括()。
- A. 删减任何合同约定的工作内容
 - B. 任何部分标高、尺寸、位置变化
 - C. 因施工需要, 施工机械日常检修时间变更
 - D. 施工质量和其他特性变更
 - E. 合同中的工程量变更
95. 我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定, 对于在施工中发生不可抗力, 其发生的费用和责任的规定有()。
- A. 工程本身的损害由发包人承担
 - B. 人员伤亡由其所属单位负责, 所造成的损失由乙方负责
 - C. 由乙方机械设备损坏所造成的损失由乙方负责
 - D. 所需清理、修复工作的责任与费用的承担, 双方可以协商
 - E. 所发生的一切损害及费用均由发包人承担
96. 在计算新增固定资产价值时, 应该考虑的费用包括()。
- A. 土地使用权出让金
 - B. 建设单位管理费
 - C. 土地征用和迁移补偿费
 - D. 建筑安装工程造价
 - E. 设备和工器具购置费