



# 毛主席语录

勤俭办工厂，勤俭办商店，勤俭办一切国营事业和合作事业，勤俭办一切其他事业，什么事情都应当执行勤俭的原则。

# 工 程 项 目

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| (一) 工程量计算简要说明..... | 1 ~ 2     |
| (二) 概算手册.....      | 3 ~ 6     |
| I. 墙身部份.....       | 1 ~ 36    |
| II. 屋面部分.....      | 37 ~ 94   |
| III. 楼地面部分.....    | 95 ~ 124  |
| IV. 吊车梁及柱网部分.....  | 125 ~ 130 |
| V. 其他.....         | 131 ~ 184 |
| (三) 概算指标.....      | 185 ~ 201 |
| (四) 计算实例.....      | 204 ~ 208 |

## (一) 工程量计算简要说明

### (一) 墙面

1. 内外墙的长度按墙的中心线即轴线乘不同高度，高度从±0.00至沿口或沿口墙的顶面，门窗洞口等不扣除。

2. 墙基包括垫层是按浅埋为  $-1.00M$  的深度计算。如埋深超过  $1.00M$  则增加超深部分砖墙基, 柱基超过  $1.5M$  则增加超深部分另查取定额中的单价及材料。

## (二) 屋面

1. 木屋架及钢木屋架的屋面, 包括出沿、沿口按斜面积计算。坡度系数: 6 分水为  $1.1662$ , 5 分水为  $1.118$ , 4.5 分水为  $1.077$ , 3 分水为  $1.044$ 。

2. 屋面一部分是山墙一部分是木屋架可适当平均分摊按檩条无屋架项目计例。

3. 铨肋形板屋面, 铨予制槽板, 铨大型屋面板等按墙或柱的外围水平面积。

4. 配有铨组合、三角、门式屋架屋面包括出沿按斜面积算。

## (三) 楼地面

1. 木楼地板、地氈墙、铨予制平板、槽板按净空指室内净空面积。

2. 楼梯按水平投影面积。

3. 铨平板及肋形板按墙的中心线计算面积。

## (四) 柱子

1. 砖柱按体积计算。

2. 排架铨柱子、行车梁则按建筑面积计算。(即墙或柱的外围水平面积)

(五) 表内钢筋  $1C\phi$  以上除未说明者外  $\phi$  均表示 3 号钢  $Ma_{Re}=2100 Kg/M^2$  如用钢 5 即  $\#$  或其它钢均可按钢筋强度的比增减调整, 但造价不变。

(六) 单项取定定额主要是以 57 年定额为依据, 计算时一律按原编制设计予算规定相同。

(七) 本概算经测定与设计予算比较正负相差百分之五左右, 个别复杂工程相差百分之八~十则在取定造价时按直接费增加百分之五作为另星未预见工程费用, 后取间接费用, 作为概算价值。

(八) 间接费按直接费的 13% 取定, 大型临时设施按直接费 1.5% 取定, 如往后有新的规定一律按新规定取定。

## (二)概算手册

### I. 墙身部分

一般综合工程内容: 基础垫层、墙基、墙身、附墙垛、平拱、砖过梁、钢筋混凝土梁、过梁、基础梁、门窗、内外脚手架内粉、踏步、斜坡、散水、明沟、水落、油漆等。

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. 土筑墙                               | 1 ~ 5   |
| 2. 生活、公共民用建筑墙面                       | 6 ~ 25  |
| 3. 车间围护墙及无吊车梁车间墙面                    | 26 ~ 27 |
| 4. $2T-5T$ 墙上走吊车墙面, (砖壁柱间距为 $4M$ 以内) | 28 ~ 29 |
| 5. 仓库墙面                              | 30 ~ 33 |
| 6. 独立砖柱                              | 34      |
| 7. 其他墙面及间壁                           | 35      |

### II. 屋面部分

一般综合工程内容: 斜屋面 机瓦、土瓦、石棉瓦、屋面板、油毡、吊顶、合子治封沿板、水枋、粉灰或油漆、屋架、檩木。

平屋面 二毡三油, 水泥砂浆找平, 冷底子油, 炉渣砼保温层沿口梁及沿沟板, 板下粉灰, 或吊顶。

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. 机瓦、土瓦、石棉瓦屋盖(不包括屋架檩木)   | 37 ~ 40 |
| 2. 普通人字屋架、钢木屋架(包括屋面檩木及支撑) | 41 ~ 50 |

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 3. 屋面檩木(配无屋架的屋盖用)·····                              | 51    |
| 4. 铨肋形板屋面·····                                      | 52~55 |
| 5. 赣结 C B 27~48、C B 51~60 预制槽形板屋面·····              | 56~59 |
| 6. 67 常结 204 预制槽形板屋面·····                           | 60~61 |
| 7. 予应力槽板屋面·····                                     | 62~65 |
| 8. 预制铨三角、组合、门式屋架配木檩条上铺屋面板油毡和机瓦屋面·····               | 66~67 |
| 9. 预制铨三角、组合、门式屋架配铨檩条上铺石棉瓦屋面·····                    | 68~69 |
| 10. 预制铨三角、组合、门式屋架配铨单肋槽板屋面·····                      | 70~73 |
| 11. 予应力拱架、装配式桁架、薄腹屋面梁、钢屋架配大型屋面板·····                | 74~77 |
| 12. 予应力拱架、装配式桁架、薄腹屋面梁、钢屋架配予应力屋面板·····               | 78~85 |
| 13. 预制铨天窗架(不包括屋面板, 仅包括木制窗或钢窗)·····                  | 86~87 |
| 14. 其他屋面; 予应力网格式筒拱屋面, 予应力 V 型屋面, 薄壳、L 型屋面、砖拱屋面····· | 88~94 |

### Ⅲ. 楼地面工程

一般综合工程内容: 主要以70年本室编的楼地面图集为依据, 在本项工程内分别注有编号, 即代表质量标准, 其他分别在附注中说明。

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1. 砖拱楼面, 异型砖楼面及屋面·····             | 95~97   |
| 2. 赣建41~44、D L 102~L D 137 地面····· | 98~103  |
| 3. 杉木错口缝楼面·····                    | 104~105 |
| 4. 杉木企口缝地面·····                    | 106~107 |
| 5. 杉木企口缝楼面·····                    | 108     |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 6. 杉木企口缝楼面(带隔音层).....          | 109     |
| 7. 其他硬木及杉木企口楼面(楼面实铺为铨肋形板)..... | 110~111 |
| 8. 现捣铨平板、肋形板楼面.....            | 112~113 |
| 9. 予制铨槽板、平板、小梁薄板、三角空心板楼面.....  | 114~117 |
| 10. 樑面板底天棚换算表.....             | 118     |
| 11. 砖砌地墙.....                  | 119     |
| 12. 樑梯、阳台、雨棚、栏杆、花板等.....       | 120~123 |

## IV. 吊车梁及柱纲部分

一般综合工程内容: 柱基垫层、铨柱基、柱间钢或铨支撑、牵梁。

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. 4 <sup>M</sup> 柱距吊车梁 .....   | 125     |
| 2. 6 <sup>M</sup> 柱距吊车梁 .....   | 126~127 |
| 3. 6 <sup>M</sup> 间距薄壁工型柱 ..... | 128     |
| 4. 6 <sup>M</sup> 间距工型柱 .....   | 129     |
| 5. 6 <sup>M</sup> 间距双肢柱 .....   | 130     |

## V. 其他

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. 单项取定定额工程项目.....     | 131~159 |
| (1) 水质涂料.....          | 131     |
| (2) 墙基、墙身、砖柱、脚手架等..... | 132~135 |
| (3) 现浇柱基及梁、板、柱等.....   | 136~137 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| (4) 预制构件等                | 138~139 |
| (5) 墙面勾缝, 墙面、地面、屋面伸缩缝    | 140~141 |
| (6) 墙面、天棚抹灰              | 142~143 |
| (7) 墙面、天棚粉特种砂浆           | 144~145 |
| (8) 装饰抹灰                 | 146~147 |
| (9) 镶贴块料面层               | 148~149 |
| (10) 光油、铅油及其他油漆          | 150~153 |
| (11) 楼地面工程               | 154~157 |
| (12) 屋面(其中刚性防水是以标准图综合)   | 158~159 |
| 2. 一般综合单项工程: 各种门窗等       | 160~161 |
| 3. 南昌市(一区)价进行地区材料差价调整取定表 | 162~165 |
| 4. 各种砂浆、砼配合比及其用量和参考价     | 166~184 |



# 说 明

## 一、概算手册：

- 1.概算手册以1957年建筑工程予算定额及部分补充定额为依据。
- 2.工程项目主要是扩大、综合平均经测定比较后取定的，在编制项目时可按方案、初步设计，施工图计算工程量。
- 3.关于各地区材料予算价格不同可按南昌市（一区）价进行地区材料差价调整，材料单价取定另详。
- 4.本手册仅供编制概算参考用，不作任何依据性的资料。如不符实际情况可另行计算和调整。
- 5.由于编写时间限制，各方面水平很差，一定存在很多缺点和错误，不足之处请批评指正。

## 二、概算指标：

- 1.概算指标是以各地有关百万元经济技术指标和1960年省局经济指标和本室积累有关资料为依据汇编的。
- 2.本指标主要用于没有任何设计文件的情况下拟订概略建筑工程造价及材料指标的参考。

工程内容：包括门窗脚手架粉刷

# 土 筑 墙

| 项目名称与质量要求  | 造 价<br>(元) | 其 中： 工     |            |            |           |             |             |           |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|            |            | 工 资<br>(元) | 台 班<br>(元) | 其他费<br>(元) | 砖<br>(千块) | 石 灰<br>(Kg) | 水 泥<br>(Kg) | 砂<br>(M³) |
| 三层 铨过梁、毛石基 | 1,006      | 212        | 36         | 109        | 1.33      | 2,515       | 133         | 4.64      |
| 方木过梁、毛石基   | 1,011      | 212        | 35         | 111        | 1.33      | 2,515       | 66          | 4.48      |
| 铨过梁、砖墙基    | 985        | 213        | 37         | 56         | 3.00      | 2,834       | 205         | 6.92      |
| 方木过梁、砖墙基   | 990        | 213        | 36         | 58         | 3.00      | 2,834       | 138         | 6.76      |
| 二层 铨过梁、毛石基 | 1,042      | 213        | 35         | 132        | 1.12      | 2,113       | 133         | 4.31      |
| 方木过梁、毛石基   | 1,047      | 213        | 33         | 134        | 1.12      | 2,113       | 65          | 4.15      |
| 铨过梁、砖墙基    | 1,033      | 216        | 35         | 63         | 3.61      | 2,542       | 240         | 7.43      |
| 方木过梁、砖墙基   | 1,038      | 216        | 34         | 65         | 3.61      | 2,542       | 172         | 7.27      |
| 一层 铨过梁、毛石基 | 920        | 214        | 27         | 164        | 0.67      | 2,050       | 135         | 4.06      |
| 方木过梁、毛石基   | 924        | 214        | 26         | 157        | 0.67      | 2,050       | 64          | 3.89      |
| 铨过梁、砖墙基    | 897        | 218        | 28         | 75         | 3.59      | 2,601       | 260         | 8.00      |
| 方木过梁、砖墙基   | 901        | 218        | 27         | 77         | 3.59      | 2,601       | 189         | 7.83      |

注：1. 车间厂房土筑墙可按二层算。

2. 粘土有括符（ ）不另计算调整价，已包括在造价内。

## 外 墙 面

计算单位 100 M<sup>2</sup>

| 资、                       |                        |                          | 材          |                          |             |                          | 料                        |             |             |                          |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 砾 石<br>(M <sup>3</sup> ) | 水<br>(M <sup>3</sup> ) | 杉条木<br>(M <sup>3</sup> ) | 毛 竹<br>(根) | 竹脚板<br>(M <sup>2</sup> ) | 竹 篾<br>(百根) | 玻 璃<br>(M <sup>2</sup> ) | 毛 石<br>(M <sup>3</sup> ) | 钢 筋<br>(Kg) | 铁 件<br>(Kg) | 粘 土<br>(M <sup>3</sup> ) |
| 0.20                     | 1.44                   | 1.19                     | 47         | 4.63                     | 21          | 7.90                     | 7.05                     | 15          | 1.0         | (32)                     |
| —                        | 0.59                   | 1.50                     | 47         | 4.63                     | 21          | 7.90                     | 7.05                     | —           | 1.0         | (32)                     |
| 3.12                     | 2.75                   | 1.19                     | 47         | 4.63                     | 21          | 7.90                     | —                        | 15          | 1.0         | (32)                     |
| 2.93                     | 1.90                   | 1.50                     | 47         | 4.63                     | 21          | 7.90                     | —                        | —           | 1.0         | (32)                     |
| 0.20                     | 1.36                   | 1.31                     | 47         | 4.61                     | 21          | 8.17                     | 9.15                     | 14          | 1.0         | (30)                     |
| —                        | 0.49                   | 1.63                     | 47         | 4.61                     | 21          | 8.17                     | 9.15                     | —           | 1.0         | (30)                     |
| 4.03                     | 3.20                   | 1.31                     | 47         | 4.61                     | 21          | 8.17                     | —                        | 14          | 1.0         | (30)                     |
| 3.81                     | 2.32                   | 1.63                     | 47         | 4.61                     | 21          | 8.17                     | —                        | —           | 1.0         | (30)                     |
| 0.20                     | 2.10                   | 1.65                     | 80         | —                        | 30          | 8.55                     | 11.72                    | 18          | 1.0         | (30)                     |
| —                        | 1.19                   | 1.98                     | 80         | —                        | 30          | 8.55                     | 11.72                    | —           | 1.0         | (30)                     |
| 5.24                     | 3.19                   | 1.65                     | 80         | —                        | 30          | 8.55                     | —                        | 18          | 1.0         | (30)                     |
| 5.04                     | 2.29                   | 1.98                     | 80         | —                        | 30          | 8.55                     | —                        | —           | 1.0         | (30)                     |

工程内容：包括门窗脚手架粉刷

# 土 筑 墙

| 项目名称与质量要求  | 造 价<br>(元) | 其 中： 工     |            |            |           |             |             |           |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|            |            | 工 资<br>(元) | 台 班<br>(元) | 其他费<br>(元) | 砖<br>(千块) | 石 灰<br>(Kg) | 水 泥<br>(Kg) | 砂<br>(M³) |
| 三层 铨过梁、毛石基 | 678        | 188        | 37         | 80         | 0.81      | 2,603       | 82          | 4.53      |
| 方木过梁、毛石基   | 680        | 188        | 37         | 81         | 0.81      | 2,603       | 41          | 4.44      |
| 铨过梁、砖墙基    | 663        | 189        | 38         | 38         | 2.21      | 2,852       | 142         | 6.34      |
| 方木过梁、砖墙基   | 665        | 189        | 37         | 34         | 2.21      | 2,852       | 101         | 6.25      |
| 二层 铨过梁、毛石基 | 675        | 186        | 37         | 87         | 0.72      | 2,253       | 81          | 4.38      |
| 方木过梁、毛石基   | 677        | 186        | 36         | 88         | 0.72      | 2,253       | 42          | 4.28      |
| 铨过梁、砖墙基    | 665        | 189        | 37         | 40         | 2.30      | 2,560       | 149         | 6.57      |
| 方木过梁、砖墙基   | 667        | 189        | 36         | 42         | 2.30      | 2,560       | 110         | 6.48      |
| 一层 铨过梁、毛石基 | 667        | 184        | 28         | 90         | 0.57      | 2,281       | 72          | 4.37      |
| 方木过梁、毛石基   | 668        | 184        | 27         | 92         | 0.57      | 2,281       | 44          | 4.31      |
| 铨过梁、砖墙基    | 660        | 187        | 28         | 30         | 2.48      | 2,645       | 154         | 6.89      |
| 方木过梁、砖墙基   | 661        | 187        | 28         | 30         | 2.48      | 2,645       | 126         | 6.83      |

# 内 墙 面

计算单位 100 M<sup>2</sup>

| 资、                       |                        | 材                        |            |             |                          | 料                        |             |                          |  |  |  |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--|--|--|
| 砾 石<br>(M <sup>3</sup> ) | 水<br>(M <sup>3</sup> ) | 杉条木<br>(M <sup>3</sup> ) | 毛 竹<br>(根) | 竹 篾<br>(百根) | 玻 璃<br>(M <sup>2</sup> ) | 毛 石<br>(M <sup>3</sup> ) | 钢 筋<br>(Kg) | 粘 土<br>(M <sup>3</sup> ) |  |  |  |
| 0.12                     | 0.89                   | 0.82                     | 8          | 2           | 2.73                     | 5.61                     | 10          | (34)                     |  |  |  |
| —                        | 0.37                   | 1.00                     | 8          | 2           | 2.73                     | 5.61                     | —           | (34)                     |  |  |  |
| 2.36                     | 1.94                   | 0.82                     | 8          | 2           | 2.73                     | —                        | 10          | (34)                     |  |  |  |
| 2.25                     | 1.42                   | 1.00                     | 8          | 2           | 2.73                     | —                        | —           | (34)                     |  |  |  |
| 0.12                     | 0.83                   | 0.84                     | 7          | 2           | 2.82                     | 6.40                     | 10          | (33)                     |  |  |  |
| —                        | 0.33                   | 1.01                     | 7          | 2           | 2.82                     | 6.40                     | —           | (33)                     |  |  |  |
| 2.95                     | 2.08                   | 0.84                     | 7          | 2           | 2.82                     | —                        | 10          | (33)                     |  |  |  |
| 2.84                     | 1.58                   | 1.01                     | 7          | 2           | 2.82                     | —                        | —           | (33)                     |  |  |  |
| 0.10                     | 0.63                   | 0.70                     | 7          | 2           | 2.27                     | 7.46                     | 7           | (33)                     |  |  |  |
| —                        | 0.27                   | 0.82                     | 7          | 2           | 2.27                     | 7.46                     | —           | (33)                     |  |  |  |
| 3.42                     | 2.12                   | 0.70                     | 7          | 2           | 2.27                     | —                        | 7           | (33)                     |  |  |  |
| 3.34                     | 1.77                   | 0.82                     | 7          | 2           | 2.27                     | —                        | —           | (33)                     |  |  |  |

工程内容：包括门窗脚手架粉刷

# 1—B 外

| 项目名称与质量要求           | 造 价<br>(元) | 其 中： 工     |            |            |           |           |             |             |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|                     |            | 工 资<br>(元) | 台 班<br>(元) | 其他费<br>(元) | 水<br>(M³) | 砖<br>(千块) | 石 灰<br>(Kg) | 水 泥<br>(Kg) |
| 眠砌全平、三合土基           | 1,238      | 142        | 26         | 46         | 7.6       | 12.54     | 1,033       | 698         |
| 全平、砼基               | 1,245      | 141        | 27         | 46         | 10.0      | 12.54     | 838         | 1,073       |
| 全平、毛石基              | 1,217      | 141        | 26         | 49         | 7.3       | 11.04     | 886         | 822         |
| 二带一平、三合土基           | 1,248      | 141        | 27         | 51         | 7.6       | 12.54     | 1,034       | 710         |
| 二带一平、砼基             | 1,255      | 140        | 28         | 52         | 10.0      | 12.54     | 839         | 1,085       |
| 二带一平、毛石基            | 1,226      | 140        | 27         | 53         | 7.3       | 11.04     | 887         | 834         |
| 二带一腰、三合土基           | 1,279      | 142        | 26         | 58         | 8.6       | 12.24     | 1,024       | 796         |
| 二带一腰、砼基             | 1,286      | 142        | 27         | 51         | 10.6      | 12.24     | 828         | 1,171       |
| 二带一腰、毛石基            | 1,258      | 141        | 26         | 57         | 8.4       | 10.74     | 877         | 920         |
| 全腰、砼基               | 1,338      | 148        | 27         | 37         | 11.5      | 11.63     | 805         | 1,447       |
| 二带一平、三合土基<br>(带纱门窗) | 1,327      | 154        | 27         | 65         | 7.6       | 12.54     | 1,044       | 710         |
| 二带一平、砼(基带纱门窗)       | 1,334      | 154        | 28         | 64         | 10.0      | 12.54     | 849         | 1085        |

注：1.全平：全部平拱。 二带一平：二道砖带、一道平拱。 全腰：全部铰圈梁。  
 2.本工程内容：主要包括墙基垫层、墙基、墙身、门窗、平拱、过梁、腰箍、内粉刷脚手架、白铁水落、明沟或散水，斜坡及踏步等。

# 墙 面 (层高或沿高4.5M以上)

计算单位 100 M<sup>2</sup>

| 资、                     |                          |                          | 材          |                          |             | 料           |                          |                          |                          |             |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 砂<br>(M <sup>3</sup> ) | 砾 石<br>(M <sup>3</sup> ) | 玻 璃<br>(M <sup>2</sup> ) | 毛 竹<br>(根) | 竹脚板<br>(M <sup>2</sup> ) | 竹 篾<br>(百根) | 铁 件<br>(Kg) | 杉条木<br>(M <sup>3</sup> ) | 白 铁<br>(M <sup>2</sup> ) | 毛 石<br>(M <sup>2</sup> ) | 钢 筋<br>(Kg) | 铁 纱<br>(M <sup>2</sup> ) |
| 8.47                   | 3.03                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.13                     | 2.12                     | —                        | —           | —                        |
| 8.52                   | 2.27                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.13                     | 2.12                     | —                        | —           | —                        |
| 8.00                   | 0.70                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.13                     | 2.12                     | 4.4                      | —           | —                        |
| 8.46                   | 3.03                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.12                     | 2.12                     | —                        | 8.6         | —                        |
| 8.46                   | 2.27                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.12                     | 2.12                     | —                        | 8.6         | —                        |
| 8.00                   | 0.70                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.12                     | 2.12                     | 4.4                      | 8.6         | —                        |
| 8.61                   | 3.48                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 1.34        | 1.16                     | 2.12                     | —                        | 55          | —                        |
| 8.61                   | 3.03                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 1.34        | 1.16                     | 2.12                     | —                        | 55          | —                        |
| 8.14                   | 1.21                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 1.34        | 1.16                     | 2.12                     | 4.4                      | 55          | —                        |
| 8.31                   | 4.53                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 2.42        | 1.25                     | 2.12                     | —                        | 139         | —                        |
| 8.47                   | 3.03                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.51                     | 2.12                     | —                        | 8.6         | 12.7                     |
| 8.52                   | 2.27                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.51                     | 2.12                     | —                        | 8.6         | 12.7                     |

工程内容：包括门窗脚手架粉刷

1—B 外

| 项目名称与质量要求            | 造 价<br>(元) | 其 中： 工     |            |            |           |           |             |             |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|                      |            | 工 资<br>(元) | 台 班<br>(元) | 其他费<br>(元) | 水<br>(M³) | 砖<br>(千块) | 石 灰<br>(Kg) | 水 泥<br>(Kg) |
| 眠砌二带一平、毛石基<br>(带纱门窗) | 1,305      | 154        | 27         | 66         | 7.3       | 11.04     | 897         | 834         |
| 二带一腰、三合土基<br>(带纱门窗)  | 1,358      | 156        | 26         | 67         | 8.6       | 12.24     | 10.33       | 796         |
| 二带一腰、砼基<br>(带纱门窗)    | 1,365      | 155        | 27         | 64         | 10.6      | 12.24     | 838         | 1,171       |
| 二带一腰、毛石基<br>(带纱门窗)   | 1,337      | 154        | 26         | 70         | 8.4       | 10.74     | 886         | 920         |
| 一眠一斗全平、三合土基          | 1,082      | 135        | 12         | 48         | 5.9       | 10.27     | 842         | 454         |
| 全平、毛石基               | 1,060      | 133        | 12         | 51         | 5.7       | 8.77      | 695         | 578         |
| 二带一平、三合土基            | 1,093      | 132        | 13         | 51         | 5.9       | 10.27     | 847         | 521         |
| 二带一平、毛石基             | 1,072      | 131        | 13         | 54         | 5.7       | 8.77      | 700         | 645         |
| 斗座斗 全平、三合土基          | 989        | 122        | 12         | 46         | 5.9       | 8.61      | 792         | 404         |
| 全平、毛石基               | 968        | 120        | 11         | 54         | 5.7       | 7.10      | 597         | 528         |
| 毛石砌 全过               | 1,406      | 165        | 17         | 52         | 9.0       | —         | 1,311       | 1,349       |
| 二过一腰                 | 1,435      | 168        | 17         | 33         | 9.4       | —         | 1,293       | 1,451       |

注：1.全过：全部砼过梁。 二过一腰：二道过梁，一道铅圈梁。 铁件包括铁丝、铁钉。  
2.本工程内容：主要包括墙基垫层、墙基、墙身、门窗、平拱、过梁、腰箍、内粉刷脚手架、白铁水落、明沟或散水，斜坡及踏步等。



# 墙 面 (层高或沿高4.5M以上)

计算单位 100 M<sup>2</sup>

| 资、                     |                          |                          | 材          |                          |             |             | 料                        |                          |                          |             |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 砂<br>(M <sup>3</sup> ) | 砾 石<br>(M <sup>3</sup> ) | 玻 璃<br>(M <sup>2</sup> ) | 毛 竹<br>(根) | 竹脚板<br>(M <sup>2</sup> ) | 竹 篾<br>(百根) | 铁 件<br>(Kg) | 杉条木<br>(M <sup>3</sup> ) | 白 铁<br>(M <sup>2</sup> ) | 毛 石<br>(M <sup>3</sup> ) | 钢 筋<br>(Kg) | 铁 纱<br>(M <sup>2</sup> ) |
| 8.00                   | 0.70                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.51                     | 2.12                     | 4.4                      | 8.6         | 12.7                     |
| 8.61                   | 3.48                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 1.34        | 1.55                     | 2.12                     | —                        | 55.0        | 12.7                     |
| 8.61                   | 3.03                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 1.34        | 1.55                     | 2.12                     | —                        | 55.0        | 12.7                     |
| 8.14                   | 1.21                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 1.34        | 1.55                     | 2.12                     | 4.4                      | 55.0        | 12.7                     |
| 6.21                   | 3.03                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.13                     | 2.12                     | —                        | —           | —                        |
| 5.72                   | 0.70                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.13                     | 2.12                     | 4.4                      | —           | —                        |
| 6.35                   | 3.03                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.12                     | 2.12                     | —                        | 8.6         | —                        |
| 5.87                   | 0.70                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.12                     | 2.12                     | 4.4                      | 8.6         | —                        |
| 5.59                   | 3.03                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.13                     | 2.12                     | —                        | —           | —                        |
| 5.12                   | 0.70                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.13                     | 2.12                     | 4.4                      | —           | —                        |
| 13.14                  | —                        | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 0.73        | 1.15                     | 2.12                     | 35.7                     | 24.2        | —                        |
| 13.14                  | 1.27                     | 8.76                     | 42         | 4.7                      | 21          | 1.36        | 1.18                     | 2.12                     | 35.1                     | 81.0        | —                        |