

南京地区
建筑工程設計及施工統一預算定額
單位估價表

第一冊 土建部份

上冊

南京市城市建設局

一九五八年七月

总 說 明

1. “建筑工程設計及施工統一預算定額”及其單位估价表（以下簡稱本定額）是为了适合精簡機構，大力簡化管理制度，干部参加生产，工人参加管理的新的形势，由前南京市建筑工程局报經南京市人民委员会同意，組織南京地区設計及施工單位、建設銀行共同編制的。
2. 本定額的編制，是以国家建設委员会頒发的“建筑工程預算定額”、“江苏省1958年統一施工定額”、以及江苏省补充預算定額等資料为依据，原則上是以建委預算定額的材料及机械台班定額为基础，省施工定額的劳动定額为基础編制的；为了适合当前的施工情况，在材料消耗定額方面个别項目作了調整，同时根据江苏省統一施工定額管理办法的規定，在項目划分上作了适当地合并，和取消了一些不必要的系数，以力求达到簡化的目的。
3. 本定額土建部份共分为10个分册，第1分册土方及打樁工程（包括垫层道路下水道）、第2分册磚石工程（包括盖瓦、窰井、化粪池）、第3分册混凝土及鋼筋混凝土工程、第4分册木作工程、第5分册竹工工程、第6分册金属結構安裝刷油、第7分册白鉄工程、第8分册粉刷及防水工程、第9分册油漆工程、第10分册运输工程并附有机械台班費用定額。
4. 本定額为預算定額和施工定額合并的綜合定額，凡南京地区的設計及施工單位編制預算及签发工程任务單均应遵守。
5. 在执行本定額中遇有定額缺項者，編制預算时由設計部門根据国家建委預算定額或江苏省补充定額編制补充單位估价表，签发工程任务單可参照江苏省1958年統一施工定額执行，或由各施工單位（公司）根据查定資料編制临时补充定額执行。
6. 在本定額工程量計算規則未編印前，除定額中已有規定者外均按照国家建委預算工程量計算規則执行。
7. 本定額的工时計算为8小时，工資是以南京地区1958年建筑工人計件工資标准計算，其每工日工資率如下：

級 別 工資种类	一	二	三	四	五	六	七
計 件 工 資 (元)	1.33	1.57	1.87	2.22	2.63	3.13	3.71
計 时 工 資 (元)	1.25	1.48	1.76	2.09	2.48	2.95	3.50

凡未按照計件工資標準支付工資的單位或在上級規定取消計件工資標準時，應按照計時工資標準執行，即將定額中的工資單價及合價乘以0.9434支付工資。臨時工不適用上列工資標準，臨時工根據工種或技術條件不同，分為1.10元、1.20元、1.35元、1.50元四類。

8. 本定額中未註明質量要求，其質量標準均以符合國家頒發的現行施工驗收技術規範為準。

9. 本定額中未註明名詞圖解，有關介紹可參考江蘇省1958年統一施工定額或1956年全國統一施工定額。

10. 本定額中未列出運輸人工，其現場運輸費用已按一般合理的施工組織設計，計算了運輸工資，列入其它工料費內，編制預算時均按本規定執行不得換算，但簽發工程任務單時，應根據實際發生運距，減除各分冊各節工作內容中已包括的運距，另按第10分冊運輸工程計算。

11. 本定額中材料及人工消耗量，除各分冊說明中規定可以換算者外，編制預算時均不得換算，但在施工中確定各料數量和簽發材料限額卡時，可由各施工單位根據具體情況確定，但一般不應多於定額數量。

12. 定額子目中凡有“×××以內”者，均包括×××本身在內，而“×××以上”者則不包括×××本身在內。

13. 本定額各分冊說明中或附註中的時間定額系數均作為施工中發放工資調整的依據，但採取大型混合作業隊或包件工資制施工者，則不作調整；編制預算時不論施工中採取何種形式均不作調整。

14. 周轉性建築材料，凡以分數表示的，分子為確定周轉材料預算價值的定額，它已考慮到材料周轉次數及回收折價，帶括號的分母為材料周轉使用量，作為施工各料的參考，凡不以分數表示的，定額中的數字均為多次使用一次攤銷的數量。

15. 定額中的混凝土材料定額和砂漿制作定額中的砂按含水率零的過篩淨砂計算，淋化石灰以每立方公尺石灰膏 500 公斤生石灰計算。

16. 定額中黃砂價格系根據本市黃砂來源情況確定了產地滁縣砂和大通砂的比例，以綜合價格計算。

17. 木材價格，成材及圓木均不分等級，除成材已在材料預算價格中編制綜合價格外，圓木亦根據本市等級材來源情況，按比例以綜合價格計算。

18. 鋼材和木材均採用預算價格中的調撥價格，如實際使用時是市場供應的，應在竣工決算中按材料預算價格中的市場價格調整，如系特殊產地來源者應在竣工決算中按實調整。

19. 由於我們對編制合併定額缺乏經驗和受水平的限制，存在問題和錯誤一定很多，希各單位在使用中發現問題和錯誤，隨時和我們聯繫，以便今後修正。

总 目 录

总 說 明

上 册

第1分册 土方及打樁工程.....	土 1—68
第2分册 磚石工程.....	磚 1—35
第3分册 混凝土及鋼筋混凝土工程	
第一章 模板工程.....	模 1—34
第二章 鋼筋工程.....	鋼 1—38
第三章 混凝土工程.....	混 1—39
第4分册 木作工程.....	木 1—99

下 册

第5分册 竹工工程.....	竹 1—16
第6分册 金属結構安裝刷油	金 1—14
第7分册 白鉄工程.....	白 1—38
第8分册 粉刷及防水工程.....	粉 1—60
第9分册 油漆工程.....	油 1—50
第10分册 运输工程.....	运 1—40
建筑机械台班定額.....	机 1—17

第1分册 土方及打樁工程

說 明

1. 本分册包括土方（包括垫层）、下水道、道路、打樁共四章37节。茲將有关規定分章說明如下：

第一章 土方工程

2. 本定額以自然湿度的土壤为准。自然湿度的土壤系指在挖土时不受地下水地面水及降水影响的土壤。凡超过自然湿度的土壤且极易粘附工具或塌方等情况，其時間定額应乘以系数1.20。

在編制預算时凡属地下水位以上的土壤按本定額执行，凡属地下水位以下的土壤，按本定額基价增加20%計算，地下水位应根据勘测資料确定，如施工中与勘测資料不符时，可按实际情况調正預算。

3. 在挖土范围内的障碍物应另增加清理費用（不包括在場地平整內的障碍物）。

4. 凡挖土方时半挖半填之利用方，只計挖方不計填方，如需打夯，另按打夯定額計算。

5. 凡挖大量土方（超过5000立方公尺的山坡切土）如不需裝土者其時間定額乘以0.80。

6. 本定額中的土壤分类根据国家建委預算定額的規定执行。

7. 本定額第13.15.节中的拉鏟挖土，如鏟斗向水底进行挖土时，水深在1.5公尺以內者，劳动力及挖土机台班，应乘以系数1.35，水深在3公尺以內者劳动力应乘以1.35，挖土机台班应乘以1.70。

8. 本定額挖土均不包括排水工作，如挖湿土应另行計算排水費用，挖土底积在20平方公尺以上的地坑的排水，其排水費用应根据設計資料中的水流强度、排水時間和排水工具确定之，挖地槽及挖土底面积在20平方公尺以內地坑的排水其排水費用則根据水流强度按下表規定計算。

順序 号	項 目	單 位	單 价	水的流量(立方公尺/小时)			
				40 以 內		100 以 內	
				数 量	合 价	数 量	合 价
1	三 級 工	工日	1.87	10	18.7	15	28.05
2	电动离心式水泵50公厘	台班	5.71	30	171.30		
3	电动离心式水泵100公厘	台班	10.71			30	321.30
	合 計	元			199.00		349.35

- 9.如挖土机需在垫板上进行工作时，则采用本定额12.13.14.15节并应将挖土机台班定额乘以1.25，垫板材料另行计算。
- 10.本定额牆基垫层如用于地面垫层时，其时间定额乘以0.9。

第二章 下水道工程

- 11.下水道如有基础者，按牆基定额执行。
- 12.下水道宽度超过80公分者其挖管槽按照挖地槽定额执行。
- 13.管槽回填土按牆基回填土定额执行。

第三章 道路工程

- 14.混凝土路面按照无筋混凝土地面定额执行，道路如有垫层者，按地面垫层执行。
- 15.彈子石路面不包括彈石加工費用，如需加工者另按南京市工程預算定额規定增加加工費用。

第四章 打樁工程

- 16.本定额适用于工业与民用建筑、铁道、公路、水工建筑物等建设工程编制预算之用，不作签发工程任务单和推行计件工资的依据。
- 17.本定额土壤等级划分为：
- Ⅰ級土：易穿过的土壤，包括輕型砂粘土、砂質垆土、中等密度的粘土、腐植土、湿的及松散的黃土等。
- Ⅱ級土：难穿过的土壤，包括重型砂粘土、重粘土、干的固結黃土、砂、粒徑小于15公厘的礫石、碎石及圓卵石等。
- 18.当打樁穿过Ⅰ、Ⅱ級土层时，如Ⅱ級土各层厚度的和超过Ⅰ、Ⅱ級土层总厚度之和的30%，则按Ⅱ級土計算，不足30%者，按Ⅰ級土計算。
- 19.当在临时支架上进行打樁时，打樁定额内不包括支架的制作，支立和拆除工作。
- 20.本定额未考虑鋼板樁的防銹，木板樁、圓木樁的防腐工作。
- 21.本定额均按打垂直樁考虑，如用于打斜樁时则劳动力的合計工日数及打樁机（或木駁）台班数应乘以附表（一）規定的系数：

附表(一)

名 称	系 数		
	劳 动 力	打 桩 机	系 数
人 工 打 圆 木 桩	1.23	—	—
机 械 打 圆 木 桩	1.08	1.2	1.2
机 械 打 鋼 筋 混 凝 土 方 桩	1.08	1.2	—
机 械 打 鋼 筋 混 凝 土 管 桩	1.04	1.1	—

22. 本定额未考虑用水冲法打桩, 如用于水冲法打桩时, 则劳动力、打桩机应乘以附表(二)规定的系数, 同时还应该增加离心水泵设备, 离心水泵的台班数应与附表(二)之系数修正后的打桩机台班数相等。水泵的类型按附表(三)的规定采用。

附表(二)

顺 序 号	项 目	系 数
1	劳 动 力	0.9
2	打 桩 机	0.75

附表(三)

顺 序 号	土 壤 特 性	电动离心式水泵 出水口径(公厘)
1	小粒和中等粒度砂、黄土	75
2	粗 粒 砂	100
3	礫 砂	150
4	粘 土	150

23. 本定额第10.11.节未考虑钢板桩的锚定工作。

24. 用于临时性的钢板桩和木板桩工程, 在编制预算时, 钢板桩和木板桩的数量按下列规定计算:

(1) 钢板桩每使用一次按定额表列数量的7%计算。

(2) 木板桩每使用一次按定额表列数量的33%计算。

25. 人工打桩所用桩架、桩锤、滑车、钢丝绳等的折旧已包括在定额内。

第1分册 土方及打樁工程

第一章 土方工程

§ 1—1 人工挖土方、淤泥、流砂

工作内容：包括挖土方、淤泥、流砂、并装入盛土器以及修正底边等。

定额单位：每10立方公尺实土

顺 序 号	工 料 名 称	材料规格 或 人工等级	单 位	单 价 (元)	人 工 挖 土 方 淤 泥 流 砂											
					土 壤 等 级											
					I 类 土		II 类 土		III 类 土		IV 类 土		淤 泥		流 砂	
					1		2		3		4		5		6	
					定额 数量	合价 (元)	定额 数量	合价 (元)	定额 数量	合价 (元)	定额 数量	合价 (元)	定额 数量	合价 (元)	定额 数量	合价 (元)
1	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	0.577	0.91	1.05	1.65	1.54	2.42	2.25	3.53	3.13	4.91	3.76	5.90
基 价			元			0.91		1.65		2.42		3.53		4.91		5.90

§ 1—2 人 工 挖 地 槽 (不帶擋土板)

工作內容：包括將土拋出地面，修正底邊，保持地槽兩側一公尺以內無棄土。 定額單位：每10立方公尺實土

順序 號	工 料 名 稱	材料規格 或 人工等級	單 位	單 價 (元)	土 壤 等 級											
					I 类 土			II 类 土			III 类 土			IV 类 土		
					1			2			3			4		
					定 數	額 量	合 价 (元)	定 數	額 量	合 价 (元)	定 數	額 量	合 价 (元)	定 數	額 量	合 价 (元)
深度在 1.5 公尺以內																
1	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	0.789	1.24	1.20	1.88	1.83	2.87	2.68	4.21				
(一) 基 价			元			1.24		1.88		2.87		4.21				
深度在 2 公尺以內																
2	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	0.861	1.35	1.33	2.09	2.00	3.14	2.84	4.46				
(二) 基 价			元			1.35		2.09		3.14		4.46				
深度在 3 公尺以內																
3	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	0.951	1.49	1.57	2.46	2.35	3.69	3.22	5.06				
(三) 基 价			元			1.49		2.46		3.69		5.06				
深度在 4.5 公尺以內																
4	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	1.35	2.12	2.05	3.22	3.04	4.77	4.20	6.59				
(四) 基 价			元			2.12		3.22		4.77		6.59				

附註：1. 不分單双面拋土均按本定額執行。2. 本定額系分層合并定額。

§ 1—3 人 工 挖 地 槽 (帶擋土板)

工作內容：包括將土拋出地面，修正底邊，保持地槽兩側一公尺以內無棄土。

定額單位：每10立方公尺實土

順 序 號	工 料 名 稱	材 料 規 格 或 人 工 等 級	單 位	單 價 (元)	槽 深 2 公 尺 以 內							
					土 壤 等 級							
					I 类 土		II 类 土		III 类 土		IV 类 土	
					1		2		3		4	
					定 額 數	合 價 (元)	定 額 數	合 價 (元)	定 額 數	合 價 (元)	定 額 數	合 價 (元)
1	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	1.02	1.60	1.57	2.46	2.36	3.71	3.35	5.23
人 工 小 計			元			1.60		2.46		3.71		5.23
2	元 木		立方公尺	80.54	$\frac{0.016}{(0.021)}$	12.9	$\frac{0.016}{(0.021)}$	1.29	$\frac{0.016}{(0.021)}$	1.29	$\frac{0.016}{(0.021)}$	1.29
3	厚 板		立方公尺	118.67	$\frac{0.074}{(0.093)}$	8.78	$\frac{0.074}{(0.093)}$	8.78	$\frac{0.015}{(0.019)}$	1.78	$\frac{0.015}{(0.019)}$	1.78
4	中 方		立方公尺	116.46	$\frac{0.018}{(0.023)}$	2.10	$\frac{0.018}{(0.023)}$	2.10	—	—	—	—
5	鐵 釘	50公厘(2")	公斤	1.30	0.78	1.01	0.78	1.01	1.7	0.22	1.7	0.22
材 料 費 小 計			元			13.18		13.18		3.29		3.29
6	其它工料費		元			1.61		1.61		0.44		0.42
基 价			元			16.39		17.25		7.44		8.97

續

前

定額單位：每10立方公尺實土

順 序 號	工 料 名 稱	材 料 規 格 或 人 工 等 級	單 位	單 價 (元)	槽 深 3 公 尺 以 內							
					土 壤 等 級							
					I 类 土		II 类 土		III 类 土		IV 类 土	
					5		6		7		8	
					定 額 數	合 價 (元)	定 額 數	合 價 (元)	定 額 數	合 價 (元)	定 額 數	合 價 (元)
1	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	1.12	1.76	1.85	2.90	2.77	4.35	3.80	5.97
人 工 小 計			元			1.76		2.90		4.35		5.97
2	元 木		立方公尺	80.54	$\frac{0.016}{(0.021)}$	1.29	$\frac{0.016}{(0.021)}$	1.29	$\frac{0.016}{(0.021)}$	1.29	$\frac{0.016}{(0.021)}$	1.29
3	厚 板		立方公尺	118.67	$\frac{0.074}{(0.093)}$	8.78	$\frac{0.074}{(0.093)}$	8.78	$\frac{0.015}{(0.019)}$	1.78	$\frac{0.015}{(0.019)}$	1.78
4	中 方		立方公尺	116.46	$\frac{0.018}{(0.023)}$	2.10	$\frac{0.018}{(0.023)}$	2.10	—	—	—	—
5	鐵 釘	50公厘(2")	公斤	1.30	0.78	1.01	0.78	1.01	0.17	0.22	1.7	0.22
材 料 費 小 計			元			13.18		13.18		3.29		3.29
6	其它工料費		元			1.61		1.61		0.44		0.42
基 价			元			16.55		17.61		8.08		9.68

續 前

定額單位：每10立方公尺實土

順 序 號	工 料 名 稱	材 料 規 格 或 人 工 等 級	單 位	單 價 (元)	槽 深 4.5 公 尺 以 內							
					土 壤 等 級							
					Ⅰ 类 土		Ⅱ 类 土		Ⅲ 类 土		Ⅳ 类 土	
					9		10		11		12	
					定 額 量	合 價 (元)	定 額 量	合 價 (元)	定 額 量	合 價 (元)	定 額 量	合 價 (元)
1	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	1.59	2.50	2.42	3.80	3.59	5.64	4.93	7.79
	人 工 小 計		元			2.50		3.80		5.64		7.79
2	元 木		立方公尺	89.54	0.018 (0.023)	1.45	0.018 (0.023)	1.45	0.015 (0.019)	1.21	0.015 (0.019)	1.21
3	厚 板		立方公尺	118.67	0.074 (0.093)	8.78	0.074 (0.093)	8.78	0.074 (0.093)	8.78	0.074 (0.093)	8.78
4	中 方		立方公尺	116.46	0.018 (0.023)	2.10	0.018 (0.023)	2.10	0.018 (0.023)	2.10	0.018 (0.023)	2.10
5	鐵 釘	50公厘(2")	公斤	1.30	0.80	1.04	0.80	1.04	0.76	0.99	0.76	0.99
	材 料 費 小 計		元			13.37		13.37		13.08		13.08
6	其 它 工 料 費		元			1.63		1.63		1.52		1.47
	基 價		元			17.50		18.80		20.24		22.34

§ 1—4 人工挖地坑柱基 (不帶擋土板)

定額單位：每10立方公尺實土

順 序 號	工 料 名 稱	材 料 規 格 或 人 工 等 級	單 位	單 價 (元)	土 壤 等 級											
					I 类 土			II 类 土			III 类 土			IV 类 土		
					1			2			3			4		
					定 額 數 量	合 價 (元)		定 額 數 量	合 價 (元)		定 額 數 量	合 價 (元)		定 額 數 量	合 價 (元)	
底面積在 2 平方公尺以內深度在 2 公尺以內																
1	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	1.16	1.82	1.85	2.90	2.77	4.35	3.77	5.92				
(一)	基 價		元			1.82		2.90		4.35		5.92				
底面積在 6 平方公尺以內深度在 2 公尺以內																
2	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	1.01	1.59	1.67	2.62	2.16	3.39	2.90	4.55				
(二)	基 價		元			1.59		2.62		3.39		4.55				
底面積在 6 平方公尺以內深度在 3 公尺以內																
3	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	1.1	1.73	1.83	2.87	2.32	3.64	3.19	5.01				
(三)	基 價		元			1.73		2.87		3.64		5.01				
底面積在 20 平方公尺以內深度在 3 公尺以內																
4	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	1.07	1.68	1.77	2.78	3.13	4.91	3.38	5.31				
(四)	基 價		元			1.68		2.78		4.91		5.31				
底面積在 20 平方公尺以內深度在 4.5 公尺以內																
5	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	1.46	2.29	2.52	3.93	4.47	7.02	4.57	7.17				
(五)	基 價		元			2.29		3.93		7.02		7.17				

附註：本定額系分層合併定額。

§ 1—5 人工挖柱基、地坑（帶擋土板）

工作內容：挖土、拋土于坑边一公尺以外，修平坑底，修整坑壁；

定額單位：每10立方公尺實土

順 序 號	工 料 名 稱	材料規格 或 人工等級	單 位	單 價 (元)	I 類 土									
					底 面 積 在 2 M ² 以內		底面積在6 M ² 以內				底面積在20 M ² 以內			
					深在2公尺以內		深在2公尺以內		深在3公尺以內		深在3公尺以內		深在4.5公尺以內	
					1		2		3		4		5	
					定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)
1	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	1.37	2.15	1.19	1.87	1.30	2.04	1.26	1.98	1.72	2.70
人 工 小 計			元			2.15		1.87		2.04		1.98		2.70
2	元 木		立方公尺	80.54	0.061 (0.079)	4.91	0.044 (0.058)	3.54	0.044 (0.058)	3.54	0.034 (0.045)	2.74	0.038 (0.049)	3.06
3	厚 板		立方公尺	118.67	0.184 (0.239)	21.84	0.108 (0.141)	12.82	0.108 (0.141)	12.82	0.060 (0.078)	7.12	0.060 (0.078)	7.12
4	中 方		立方公尺	116.46	0.084 (0.109)	9.78	0.028 (0.036)	3.26	0.035 (0.045)	4.08	0.015 (0.019)	1.75	0.015 (0.019)	1.75
5	鐵 釘	50公厘(2")	公斤	1.30	1.49	1.94	1.56	2.03	1.56	2.03	0.66	0.86	0.67	0.87
材 料 費 小 計			元			38.47		21.65		22.47		12.47		12.80
6	其它工料費		元			3.93		2.79		2.90		1.63		1.68
基 價			元			44.55		26.31		27.47		16.08		17.18

續

前

定額單位：每10立方公尺實土

順 序 號	工 料 名 稱	材料規格 或 人工等級	單 位	單 價 (元)	II 類 土									
					底 面 在 2 M ² 以內		底面積在 6 M ² 以內				底面積在20M ² 以內			
					深在2公尺以內		深在2公尺以內		深在3公尺以內		深在3公尺以內		深在4.5公尺以內	
					6		7		8		9		10	
					定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)
1	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	2.18	3.42	1.97	3.09	2.13	3.39	2.09	3.28	2.97	4.66
人 工 小 計			元			3.42		3.09		3.39		3.28		4.66
2	元 木		立方 公尺	80.54	0.061 (0.079)	4.91	0.044 (0.058)	3.54	0.044 (0.058)	3.54	0.034 (0.045)	2.74	0.038 (0.049)	3.06
3	厚 板		立方 公尺	118.67	0.184 (0.239)	21.84	0.108 (0.141)	12.82	0.108 (0.141)	12.82	0.060 (0.078)	7.12	0.066 (0.078)	7.12
4	中 方		立方 公尺	116.46	0.084 (0.109)	9.78	0.028 0.036	3.26	0.035 (0.045)	4.08	0.015 (0.019)	1.75	0.015 (0.019)	1.75
5	鐵 釘	50公厘(2")	公斤	1.30	1.49	1.94	1.56	2.03	1.56	2.03	0.66	0.86	0.67	0.87
材 料 費 小 計			元			38.47		21.65		22.47		12.47		12.80
6	其它工料費		元			3.93		2.79		2.90		1.63		1.68
基 價			元			45.82		27.53		28.76		17.38		19.14

續 前

定額單位：每10立方公尺實土

順 序 號	工 料 名 稱	材料規格 或 人工等級	單 位	單 價 (元)	Ⅲ 類 土									
					底 面 積 在 2 M ² 以內		底 面 積 在 6 M ² 以內				底 面 積 在 20 M ² 以內			
					深 在 2 公尺以內		深 在 2 公尺以內		深 在 3 公尺以內		深 在 3 公尺以內		深 在 4.5 公尺以內	
					11		12		13		14		15	
					定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)	定 額 數 量	合 價 (元)
1	土 工	二 ~ 1	工日	1.57	3.27	5.13	2.55	4.00	2.74	4.30	3.48	5.46	5.27	8.27
人 工 小 計			元			5.13		4.00		4.30		5.46		8.27
2	元 木		立方公尺	80.54	$\frac{0.061}{(0.079)}$	4.91	$\frac{0.044}{(0.058)}$	3.54	$\frac{0.044}{(0.058)}$	3.54	$\frac{0.034}{(0.044)}$	2.74	$\frac{0.031}{0.040}$	2.50
3	厚 板		立方公尺	118.67	$\frac{0.037}{(0.048)}$	4.39	$\frac{0.021}{(0.028)}$	2.49	$\frac{0.022}{(0.028)}$	2.50	$\frac{0.012}{0.015}$	1.42	$\frac{0.059}{0.077}$	7.00
4	中 方		立方公尺	116.46	—	—	—	—	—	—	—	—	$\frac{0.015}{0.019}$	1.75
5	鐵 釘	50公厘(2")	公斤	1.30	0.82	1.04	0.34	0.44	0.34	0.44	0.14	0.18	0.64	0.83
材 料 費 小 計			元			10.37		6.47		6.48		4.34		12.08
6	其它工料費		元			1.42		0.95		0.91		0.65		1.52
基 價			元			16.92		11.42		11.69		10.45		21.87