

苏联重工业企业建造部

技术管理局

电气安装工程中加工及安装 钢管的斯达汉諾夫工作法

A.A. 阿历克山大罗夫著

建筑工程出版社

B
507
5/7172 138999

K 3

目 录

序 言	4
同时进行钢管的画线和切断的 И. Г. 塔拉索夫工作法	5
测量管子直段长度的 А. Ф. 费多连科式装置	6
制备及安装桥式起重机上电线管的 Д. А. 李西依赫工作队 的工作经验	7
烏拉尔电气安装公司的一批工程师建議的加工 管子的新 操作法	8
II. II. 馬尔狄諾夫建議改进的弯曲管子用的三通管	13
C. II. 柯馬利、А. Ф. 古明內依和 Ф. И. 切列巴赫工作队 敷設管子的工作經驗	15
В. A. 卡普斯契建議的拉引管內鋼絲(綁絲)用的易弯曲 軟管	19
管內穿線时夾住导線用的工程师 K. A. 德拉金式夾具	20
钢管內穿線用的 М. И. 洛达列夫式絞車	21

序 言

加工和敷設钢管(瓦斯管)以及在管子里穿線，是电气安装工程中最繁重的工序。

重工业企业建造部电气安装管理总局的各个單位，为了完成这些工序，采用了专门的机械、设备、工具和用具，以便減輕安装工的劳动并帮助提高劳动生产率。

在这小册子中，叙述了斯达汉諾夫工作者及工程师-合理化建議者所建議的用来完成钢管加工及敷設工作的方法、设备和工具。

編著本小册子的目的是为了总结在这一領域內所积累的經驗。

它是根据重工业企业建造部电气安装管理总局所屬各公司的材料編成的。

同時進行鋼管的画線和切斷的 И.Г. 塔拉索夫工作法

中央电气安装公司莫斯科安装管理处的设备检修工作队长 И.Г. 塔拉索夫在莫斯科高层房屋的建筑工程中进行管子加工时，顺利地实现了管子的画线和切断的併行操作法，因此大大地节省了工作时间。

按照塔拉索夫同志建議的新操作方法，管子加工按如下所說来进行。

在加工管子的加工工场可按图 1 所示来布置一台或几台切管机床 1。管子經過牆洞 2 送至机床。牆与切管机床之間放置支架 3。

沿着管子移动方向的机床的另一边装有长 5 ~ 6 公尺的画綫台 4。

每台画綫台上固定有平行于管軸的标准刻度測量杆。刻度的开始处应与机床的刀头綫吻合。

进入加工工场的钢管拉过切管机床的主軸，拉到画綫台刻度上所需要的标志为止，然后进行切断和作标志。

每台切管机床由两个四級工人看管。其中第一人将管子拉过主軸送至画綫台上并进行切断，第二人确定管端刻度的要求并贴上标志。

设备的合理布置及管子的画线、切断和贴标志的结合，以及工人之间正确的劳动分工都能促进劳动生产率的提高，机械的充分利用和生产场地的缩小。

根据中央电气安装公司的安装管理处、生产技术处和定额研




图 1 И. Г. 塔拉索夫所装备的管子加工厂中切管机床和画线台的布置
1—切管机床；2—送管子的漏斗；3—管子支架；4—有刻度的量尺台

究站研究了塔拉索夫同志工作經驗后所編之資料得知，在直徑為 $\frac{3}{4}$ "的100根管端上加工、畫線、切斷和貼標誌平均花費5.1工時，而在應用塔拉索夫同志的建議以前，完成這些工作需要6.6工時。

每100根管端所需的工作時間平均可節省1.5工時，相應地提高勞動生產率24%。

測量管子直段長度的A.Ф.費多連科式裝置

中央電氣安裝公司莫斯科安裝管理處的工作隊長 A.Ф. 費多連科，在莫斯科某一高層房屋的建築工程中，採用了他所設計的供確定連接盒間被敷設鋼管直段長度用的測量杆。

測量杆如圖2所示，它由直徑為25公厘的三公尺長硬鋁管1和兩個去底的КП-3型連接盒2和3所組成。在這兩個盒子里裝有十字形的拉緊的金屬線4，它是供瞄準安裝盒子的中心之用。

有瞄準器的連接盒2固定在管端上，連接盒3是可以移動的。

測量杆的管子上刻有公分的刻度，其起端与管子上的连接盒2的边缘吻合。




图 2 A.Φ. 費多連科設計的測量杆全圖

1—有標準刻度的硬鋁管；2—不活動的連接盒；3—活動的連接盒；4—銅線瞄準器；5—鋁制端頭連接器；6—銅制鎖緊螺帽

用测量杆来确定管子的长度时，必须使连接盒的瞄准器与在杆上所作的记号（连接盒装置位置的记号）的中心相吻合，并在活动的连接盒处看出刻度上的读数。

中央电气安装公司研究了采用A.Φ.费多连科的装置来测量钢管直段长度的方法，研究结果证明了：测量100根管子花费0.55工时，而工作中没有此种装置时为5.5工时，此外还增加了测量的准确度。

制备及安装桥式起重机上电线管的 D.A.李西依赫工作队的工作经验

乌拉尔电气安装公司斯维尔特洛夫斯克安装管理处的斯达汉诺夫电气安装工作队的工作队长，七级电气安装工D.A.李西依赫，在完成5吨桥式起重机的电气设备安装工作中，合理地组织了本工作队的劳动。在完成全部安装工作中，工作队花费了112个工时，




图3 在加工厂中制备的供装在起重机上的管子组合件和部件全图
1—起重机滑接线的管子部件；2—分支间的管子部件；3—起重机司机室
内管子配置的组合件

改善了工作质量和大大的提高了劳动生产率。

按定额应为195个工时。当完成加工及敷设电缆钢管这样一些最繁重的工序时，采用了个别组件预制装配的方法。

根据工作队长的草图，工作队的成员在加工厂内利用一些机械，如热锯和弯管机等进行管子加工，制作接线盒和装配组合件及部件（图3），然后将这些制成品安装在起重机上。

李西依赫同志的工作队在组合件的制备及安装上，总共只花费35个工时，超额完成定额的1倍半。

将很大一部分工作改在安装地区的机械设备良好的加工厂里来作，就减轻了工作队的劳动，改善了工作质量和大大的提高了劳动生产率。

烏拉尔电气安装公司的一批工程师 建議的加工管子的新操作法

烏拉尔电气安装公司斯維爾德洛夫斯克安装管理处的一批工程师采用了新操作法来大量加工供在混凝土内敷设电缆用的直钢管。同时，根据工程师M.Ф.馬特維耶夫的建议，采用了斜架和工程师B.Ф.蓋爾德特设计的清扫和刷漆管子内部的二台机床。按照

新操作法，管子的制备不仅可以在专门的管子加工厂中进行，并且也可以在安装现场上直接进行，例如，可以在设备车间内为此目的而特地划出的地段上进行。




图4 装置有机械的斜架縱剖面

1—支架；2—管子夹持器；3—第一台刮磨机床；4—第二台刮磨机床；5—清扫
管子内部的机床；6—刷漆管子 内部的机床；7—干燥室；8—杠杆式起重器；
9—接收架

管子在斜架上加工(图4)。去掉管接头及刮钻内部以后，进行管子里面的清扫、刷漆和烘干。

全部工序，除了去掉管接头以外，均采用机械化的方法。

机械和设备配置在斜架的两侧(图5)。

安装地区一昼夜需要的管子不超过800公尺时，加工管子的工作由两个四级工人就能担当。

管子放置在斜架1上，使管接头向着管子夹持器2的一面，并依直径来分类。斜架上可放置100到200根管子。放置好以后，一个工人将管接头取掉，而另外一个工人在机床3上动手刮钻。管接头取掉以后，第一个工人开始刮钻第二个管端，为此需利用第二台刮钻机床4。

刮钻结束后，他在机床5上清扫管子里面，而第二个工人在机床6上将管子刷上漆。敷设在混凝土中的管子，其表面不需刷漆。

刷过漆的管子沿着斜架进入干燥室7内，经过干燥后再从那里进入接收架9。工人站在地上或沿板两侧放置的专门站台上看

管机床。

上述的裝置可以配置在原有的車間里，占隔开地段面積約600平方公尺。




图 5 鋼管机械化加工的工艺平面图

1—斜架；2—管子夹持器；3—第一台刮磨机床；4—第二台刮磨机床；5—清扫 管子内部的机床；6—刷漆管子内部的机床；7—干燥室；8—鼓風机；9—接收架

斜架是用直徑為 $1\frac{1}{2}$ 的鋼管制成，并且具有坡度，保證管子从一个机械自由地移动到另外一个机械。

为了能够順序地发送管子，架上装有擋板 和特制的杠杆式起重器。

斜架縱向的两侧上装有下列的机械和设备。

管子夹持器就装在斜架的开端，供取掉管接头之用。

刮钻机床装在斜架两侧

的特制结构上，供去除管子两端内部的毛刺之用。

清扫内部的机床供直徑 1" 到 4" 的管子清除污垢和鐵锈之用。机床(图 6)占有面积 8.6×0.6 公尺，它由順導向角鋼15縱向移动的小車 1，減速器，功率为 1 匹的电动机及带有特制刷子 7 的柔性軸 4 或鋼条所組成。刷子由鋼心制成，在鋼心上嵌有鋼繩切段。刷在管內的移动速度达到 1 公尺/秒。机床由 1 人看管。

管子内部刷漆机床(图 7)装在管子内部清扫机床的旁边，构造及尺寸也与之类似。机床的用途为供刷漆直徑 1" 到 4" 的管子內表面之用。在机床的小車 1 上裝置着齒輪轉動泵 4 (附有功率为 1.5~2 匹的电动机 2)和挂有油漆箱 6 。为使小車在机床上移动，




图 6 工程师B.Φ.盖尔德达设计的钢管内部清扫机床全图

1—小车；2—管子清掃机械之驱动机；3—托架或導道器；4—輸在保護管內；5—連接螺栓；6—支托小車；7—鋼絲繩；8—管子清掃塞；9—管子夾持器；10—進行清掃的管子；11—斜架；12—小車移動機械之功率為1.2瓩的電動机；13—IMD-4型減速器；14—終端開關；15—導向角鋼；16—平環鏈；17—按紐電動器




圖 7 工程師 B. Φ. 盖爾德德達設計的鋼管內部刷漆機床全圖
 1—小車；2—漆料供給泵的功率為 1.6 單位；3—軟電機；4—齒輪轉動泵；5—供給油漆的管子；6—油漆桶；
 7—連接鋼繩；8—支持小車；9—支持樣子；10—底座；11—管道支架；12—噴霧器；13—處理刷漆的管子；14—斜
 梁；15—小車移動機械的功率為 1.2 單位；16—II MII-4 型減速器；17—終端調節；18—導向角調；19—壓力
 管；20—按鈕起動器

裝置有功率为1.2瓩的带有減速器16的电动机15。

漆料用泵送到直徑为 $\frac{1}{8}$ "及长度等于加工管子长度的鋼管內去。在此管端有噴霧器12。

漆膜厚度可用轉动能以改变噴漆数量的活門或改变噴霧器在管內的移动速度的方法来調整。

低温时,为了减小漆的粘度,可以将装在箱子下面的小型电加热器接通电流。

在斜架后端設置有干燥室,热空气用鼓风机送入。使用斜架可以减少管子从一个机械轉移到另外一个机械所花費的时间,而擋板及杠杆式起重器則能便利和加速確定管子的位置,以便加工。每台机床由一个工人看管。

工程师B.中.盖尔德达所設計的上述机床,能使工人达到高度的劳动生产率,并大大地減輕他們的劳动。

烏拉尔电气安装公司定額研究站对管子加工的新工艺过程进行了研究。由斯維爾特洛夫斯克安装管理处安装地区的斯达汉諾夫工作者巴拉科夫斯基同志的小組进行加工,該小組由两个四級工人組成。

加工100根直徑为 $1\frac{1}{2}$ "的鋼管的时间定額为6.18工时,而小組平均花費4.16工时,即完成定額的150%。

П.И.馬尔狄諾夫建議改進的弯

曲管子用的三通管

在安裝現場弯曲直徑在 $1\frac{1}{2}$ "以下的管子以及矫正从加工廠运

来部件中的弯管，通常采用三通管，三通管是一个焊有手柄的管段（图8,1）。

利用这种三通管时，在弯曲管子的拐角内表面上留有凹陷（图8,2）。

西伯利亚电气安装公司斯大林斯克安装管理处的斯达汉诺夫工作者，七级工作队长П.И.马尔狄諾夫改进了三通管的结构。在他采用的三通管（图8,3）中，管段的内部（在手柄处）向上噘起成椭圆形，而在对面部分将锐边切去。利用这种三通管可弯曲直径 $\frac{1}{2}''$ 到 $1\frac{1}{2}''$ 的管子，其表面上不会留下凹陷。

根据西伯利亚电气安装公司斯大林斯克安装管理处和生产技术处的资料，采用П.И.马尔狄諾夫的三通管，能提高工人的劳动生产率约10%，并且改善了工作质量。




图8 斯达汉諾夫工作者馬爾狄諾夫采用的
弯曲钢管用的三通管

1—以前應用的三通管；2—用舊三通管彎曲的管子上的凹陷；3—馬爾狄諾夫同
志的三通管；4—用馬爾狄諾夫同志的三通管來彎曲的管子沒有凹陷

C.П.柯馬利、A.Ф.古明內依和Ф.И.切列巴赫工作隊敷設管子的工作經驗

高加索电气安装公司的C.П.柯馬利、A.Ф.古明內依和Ф.И.切列巴赫电气安装工作队在与工区主任B.Ф.謝尔烏托姆及施工員M.И.加申斯基的友好合作关系上，合理地組織了在轧鋼車間机器間中的钢管敷設工作。工作队的全体人員予先研究了施工图和草图，周密地准备了工作场所，而在工作时則利用了斯达汉諾夫式的工具及设备，因之大大地超额完成了生产任务。

柯馬利同志的工作队平均完成定額的182%，古明內依同志的工作队完成165%和切列巴赫同志的工作队完成154%，并且工作質量均很好。管子的敷設是按建筑图表来进行的，并且提前完成了任务(原定十天，实际完成时间为八天)，在这時間內共敷設了直徑1"到3"的管子9.55公里。

由于采用了較为完善的操作法的結果，根据高加索电气安装公司的資料敷設管子的費用降低了指标的16.7%。

柯馬利同志的工作队由七人組成：七級工作队长，三个五級工人和三个四級工人。

古明內依同志的工作队同样由七人組成：六級工作队长和六个四級工人。

切列巴赫同志的工作队中有五人：六級工作队长和四个五級工人。

敷設管子时，总共工作的有19人，而施工組織設計原定为25人。

把工作队划分为小組，每一小組有两个安装工；柯馬利同志和

吉明內依同志的工作队划分为三个小组，而切利巴赫同志的工作队划分为两个小组。

为了完成鉗工的工作，在安装现场装置有：水压弯管器，钢管车丝机和切断机，锯床和三个带压管鉗、手动弯管器和杠杆式剪断机的工作台。




图 9 車間機器間敷設鋼管的施工組織圖

1—6—管架；7—彎管架；8—水壓彎管器；9—鋸床；10—裝有50公厘以下的壓管鉗和TP-1型手動彎管器的工作台；11—裝有100公厘以下的壓管鉗和老虎鉗的工作台；12—裝有50公厘以下壓管鉗及PH-1型杠杆式剪斷机的工作台；13—钢管车丝机和切断机；14—管段和金属的临时仓库

每个工作队应在安装工人中培训一个掌握第二种职业（电焊工）的电气安装工，这样能大大地加快工作队的工作速度。

安装场地的机械和工作队的工作场所的配置如图9所示。

此种安装现场的设备，可使加工厂中尚未修整之处，在敷设时进行管子的修整，修理螺紋的损坏处并制造固定用的小零件。

为了节省材料起见，在安装现场設置了一个供各个工作队共同使用的钢管管段临时仓库，仓库可按需要来使用。

加工的管子大半用敞車由加工廠运到安装现场，利用汽車式起重机来进行卸貨。管子可从临时仓库經過車間之墙孔送到敷設地点。




图 10 堆放管子和弯管用的斯达漢諾夫式用具

1—角鋼架(每套兩個角錐); 2—角錐; 3—安置彎管架的杆(每套兩個角錐和四根杆)

在安装地点，按照管道的断面将管子組成部件。

采用斯达哈諾夫式的設備、工具和用具对提高工作队劳动生产率有着重大意义。

现场放置的輕便管架和特制的弯管架大大地减少了挑选的时间，因为管子是按直径来堆放的。此外，由于将管子予先放置在离地面1—1.5米的位置上，所以这种管架便利工人搬运管子，并且还可以避免管子弄脏和螺紋损坏的可能。

每个直管架由两个相互間距离为3—4米的角錐組成(图10,1)，放置弯管的架子由两个角鋼制的角錐組成，角錐用四根长4米的杆