

辽 宁 省

1960年度

园 林 綠 化 劳 动 定 額

1960年3月

說 明	1
一、綠化植樹部份	2
1. 綠化地區劃正型	2
2. 挖樹	3
3. 挖坑	4
4. 植樹	5
5. 灌木	6
6. 剪枝正型	7
7. 設保護架	8
8. 挖栽草皮	8
二、綠化養護部份	9
9. 綠化地除草	9
10. 松土	10
11. 施肥	10
12. 樹木剪正	11
13. 病蟲害防治	12
14. 林場清理	13
15. 成活率調查	13
三、花卉培育部份	14
16. 花草培育	14
17. 盆花養護管理	15
18. 設施管理	16
19. 花壇栽植管理	16
20. 花圃栽植管理	17
四、園務管理部份	18
21. 園務管理	18
22. 動物飼養管理	19
23. 觀賞魚飼養管理	19
五、苗木培育部份	20
24. 圃地區劃、正型	20
25. 修圃道、灌水溝、排水溝	21

26. 耕地	22
27. 人工翻地	22
28. 倒粪	23
29. 人工正地、畜力耙地	23
30. 送粪、拉杂草	24
31. 撒粪	24
32. 造床	25
33. 播种	25
34. 选树条	26
35. 插条	26
36. 接芽	27
37. 剪穗	27
38. 震压地	28
39. 复草、撒草	28
40. 灌水	29
41. 遮日帘架設、卷放	30
42. 追肥	30
43. 中耕(松土)	31
44. 剪芽	31
45. 除草	32
46. 間苗	32
47. 防治病虫害	33
48. 植苗	34
49. 掘苗	35
50. 苗木包装	36
51. 树木剪正	37
52. 假值	38
53. 設防寒窖、防风、防寒障子	39
54. 杂頂	39
55. 种子采集	40
56. 种子埋藏、发芽促进	41

六、附 表

1. 产量与时间(工日)定額互相換算表	42
2. 增減工作量換算系数表	46

說 明

一、我省园林綠化事业随着社会主义建設的大跃进，几年来有了飞跃的发展，迅速扩大了綠化面积，新設了很多苗圃。在园林、园艺和育苗技术上有显著提高，改善了市容和城市卫生条件，有利于人民健康。为了使城市更美丽，鮮艳、到处万紫千紅，实现全省，綠化、美化、香化，园林綠化工程任务必将逐年增大，为适应工程需要，进一步促进计划管理的加强和鼓历工人的劳动积极性，根据有关单位，历年来积累的經驗和实际施工作业情况，經园林技术人員和园艺老工人研究討論汇編，而制定本定額。

但由于初次統一，經驗不足，避免有些不适应之处，希各单位在使用中发现问题及时加以研究，并将情况报省，以便修正，必須經常掌握定額完成情况积累資料，使今后定額的修訂更为完善适用，以促进我省园林綠化事业的更大发展。

二、本定額包括綠化植树，綠化养护，花草培育，园艺管理和苗木培育等五部份共56个节，适于省、市、县园林綠化，苗圃事业单位使用，已經省工会同意，省人委会批准頒发各有关单位严格贯彻执行。

三、园林綠化，苗木培育工程劳动定額是园林綠化事业单位編制生产技术計劃的基础，制訂劳动計劃和施工作业計劃的依据，是工人生产奋斗的目标，衡量先进与落后的尺度，是工人生产竞赛的評比标准(但不得作計件工資支付的依据)。各单位必須認真执行，發揮它的作用，以达到節約劳动力，降低成本，超額完成生产任务的目的。

四、本定額各节中之工程范围，工程要求及附註等均系本定額組成部份，使用时須詳細参照执行。

五、有关规定：

1. 工作日(工日)按8小时計算，如加班加点工作时，每增加1小时工作量应增加12.5%。
2. 本定額尚未包括的項目各单位可根据实际情况拟定临时定額。
3. 本定額的工日，系指定額中规定的单位产品(計量单位)所需工日而言，便于根据計劃任务量和工人完成工作量計算应需劳动力和工人完成定額情况。
4. 定額的“每日工作量”(小組和每工)系指每个小組(按定額中劳动組織)和每个人，每天应完成的工作量，便于工人每天生产心中有数，鼓足干劲超額完成这个目标。

一、綠 化 植 樹 部 份

1. 綠化地区划正型

一、工程范围：根据图紙并与技术人員配合测定点、綫进行施工，其中为土方工程須按土建定額另算之。

二、工程要求：1. 区划：由技术人員测定后，按标桩和图紙的要求，进行划印分区。

2. 正型：根据区划标示进行正型，要求把路型修好，側沟要求深度在15—20厘米，花坛、綠地和规划中一切用地都进行正型，以便于施工。

每 1000 平 米 劳 动 定 額

項 目	劳 动 組 織	工 日	每 日 工 作 量		編 号
			小 組	每 工	
区 划	枝—1	0.20	1.5	5	1
正 型	普—2	5.00	0.6	0.2	2

2. 挖

树

一、工程范围：根据事先选定好的苗木进行挖掘，其中工程包括挖苗、打土球、将苗提到坑口上、回填土、护干、树冠，关于造林苗木和育苗定额不在此限。

二、工程要求：代土球苗木须根据苗木大、小进行挖掘，一般要求土球半径为苗木根径圆周长，在未挖根之前，先剥去表皮土3—5厘米，挖苗时要注意土球，防止根动和摇摆。挖不代土球苗木须注意松根，不要损伤过多，根盘大小与上述同。

每 1 株 劳动 定 额

项 目		劳动組織	工 日	每日工作量		編 号
				小 組	每 工	
代 土 球 大 树	土球1.5×1.0米	枝—1 普—4	3.03	1.65	0.33	3
	土球1.0×0.8米		0.50	10.00	2.00	4
	土球0.8×0.7米		0.03	17.00	3.30	5
	土球0.7×0.6米		0.20	25.00	5.00	6
不代土球大树	胸高径7厘米以上		0.05	100.00	20.00	7
	胸高径7厘米以下 4厘米以上		0.02	250.00	50.00	8
灌 木 树	枝 幅 1 米 以 上		0.10	50.00	10.00	9
	枝幅0.7—1.0米		0.03	150.00	33.00	10

附註：1. 挖代土球和不代土球大树，系指落叶树、针叶树等一般造园树木。

2. 挖灌木系指树龄在4年以上者。

3. 挖树规格过大或过小者可按实际情况作适当增减。

4. 土球较大提出口上较困难，可用机械协助。

3. 挖

坑

一、工程范围：根据植树株行距离的要求进行挖土坑，在挖掘时将砖瓦石块和不利于植物生长的土壤挑出，并将表土放一边。

二、工程要求：根据苗木大、小进行挖坑，要求坑口为园型或方型，上、下一样粗，比植苗根部放大 $\frac{1}{2}$ 为适宜，絕不許过小过浅过深影响树木正常生长。

項 目		計量 单位	劳动組織	工 日	每日工作量		編号
					小 組	每 工	
植 大 树	坑口1.5×深1米	10	技—1	2.00	2.50	0.50	11
	坑口1×0.9米			1.00	5.00	1.00	12
	0.8×0.7米	株	普—4	0.63	9.00	1.60	13
	0.7×0.6米			0.33	15.00	3.00	14
一般乔灌木	坑口0.6×深0.5米	10	技—1	0.25	16.00	4.00	15
	0.5×0.4米	株		0.20	20.00	5.00	16
綠 篱 沟		100米	普—10	0.67	6.00	1.50	17

附註：挖坑系指一般普通土壤，如遇沙砾、坚硬土壤可酌情增減之。

4. 植

树

一、工程范围：单指植树、填土、踏实和苗木现场运搬等工程而言，并在填土后在树周围作一水坑，以备灌水。

二、工程要求：植树要注意土壤和坑之大小，不宜过深过浅，如等距栽植必须横竖成行。

项 目		計量 单位	劳动組織	工 日	每日工作量		編号
					小 組	每 工	
植 大 树	土球1.5×1.0米	10 株	技—1 普—4	10.00	0.50	0.10	18
	1.0×0.8			2.00	2.50	0.50	19
	0.8×0.7			1.25	4.00	0.80	20
	0.6×0.5			0.56	9.00	1.80	21
一 般 乔 灌 木	胸高径7厘米以上	10 株	技—1	0.33	12.00	3.00	22
	胸高径5—7厘米			0.25	16.00	4.00	23
	胸高径3—5厘米		普—3	0.20	20.00	5.00	24
植 綠 篱	单 行	100米	技—1	1.00	6.00	1.00	25
	双 行		普—20	1.25	4.80	0.80	26
造 林 植 树	平 地 造 林	1000 株	技—1	2.00	10.50	0.50	27
	山 地 造 林		普—20	2.86	7.00	0.35	28
插 条	穗 长 20 厘 米		技—1 普—10	1.43	7.70	0.70	29

附註：1. 植大树培土以按原土壤为准，如需换培土壤者按土建工程定额计算运土用工。

2. 造林植树包括挖坑植苗培土全部工作，不包括挑运水、灌水。

3. 插条包括剪穗。

4. 土球较大，移入坑内较困难，可用机械协助。

5. 灌

米

一、工程范围：包括在100公尺以内运距运水洋井压水、浇水、培土等工程本定额适于养护灌水工程。

二、工程要求：按树木大小和气候土壤湿度等情况，须灌足勿使水流失，如树大一次灌不透再灌二、三次，在水质上也要选择，如使用城市污水要作慎重考虑后，方可使用，以免树木中毒。

项 目		计量 单位	劳动组织	工 日	每日工作量		编号
					小 组	每 工	
植 大 树	坑口1.5×深1米 灌水7担	10	技一1 普一4	1.43	3.50	0.70	30
	1.0×0.9灌水5担			1.00	5.00	1.00	31
	0.8×0.7灌水3担			0.21	7.00	1.40	32
	0.7×0.6灌水2担			0.40	12.50	2.50	33
一 般 乔 灌 木	0.6×0.5灌水1.5担	株	普一4	0.30	16.50	3.30	34
	0.5×0.4灌水1担			0.20	25.00	5.00	35
綠 篱	灌 水 50 担	100米	技一1 普一10	1.00	1.10	1.00	36
造林植树（1—2年生）		1000株		2.00	5.50	0.50	37
草 坪	灌 水 50 担	100 平米		1.00	1.10	1.00	38

附註：每担水以30公斤为准，运距100米以内为准，如每担水量不同或超过运距时可适当增减工日。

6. 剪 枝 正 型

一、工程范围：在植树前用三角架把树架起来，然后根据技术要求进行修剪和正型，并包括对破损根修剪，对剪下来的枝条收拾一起，捆成捆或集中一起。

二、工程要求：要求修剪适宜，枝干疏密相当，并要剪去坏损枝条，和枯枝干橛等。

每 100 株 劳 动 定 额

项	目	劳动组织	工 日	每日工作量		编号
				小 组	每 工	
移 植 大 树	树冠在 5 米以上	技—2	7.69	0.26	0.13	39
	树冠在 4 米以上		5.00	0.40	0.20	40
	树冠在 3 米以上		2.00	1.00	0.50	41
	树冠在 2 米以上		1.00	2.00	1.00	42
一 般 乔 灌 木	树冠在 1 米以上		0.50	4.00	2.00	43
	树冠在 1 米以下		0.31	6.66	3.33	44

7. 設 保 护 架

一、工程范围：将准备好架材，进行加工制成二角，三角或四角的保护架并用草繩将保护架绑在树上，以免搖动。

二、工程要求：制釘保护架要結实，保护架腿为 10° 角高度可根据树木大小而定。

每 100 株 劳 动 定 額

項 目		劳动組織	工 日	每日工作量		編號
				小 組	每 工	
植 大 树	三角架高1.5米以上	技—4	10.00	0.40	0.10	45
	三角架高1.2—1.5		7.70	0.52	0.13	46
	三角架高 1 —1.2		5.90	0.68	0.17	47
	三角架高0.8—1.0		5.00	0.80	0.20	48

附註：本定額指一般护架的架設，如設簡單架或特殊复架架可适当增減工日。

8. 挖、 栽 草 皮

一、工程范围：按指定规格挖掘，正理放置垛好。

二、工程要求：挖出草皮时必须妥善放置，不得脫土或损伤草芽，一般要求草皮规格为 $25 \times 25 \times 6$ 厘米，杂草不得超过 7 %。

每 100 平 米 劳 动 定 額

項 目	劳动組織	工 日	每日工作量		編号
			小 組	每 工	
挖 草 皮	技—1	5.00	1.00	0.20	49
栽 草 皮	普—4	5.60	0.90	0.18	50

二、綠化养护部份

9. 綠化地除草

一、工程范围：根据气候和自然条件各公园和綠化地，每年大約除草 2—4 次，一般綠地除草可用鐮刀或鋤头；关于草坪除草可用除草器等工具。工程范围包括准备工具，除草，把草放成堆等。

二、工程要求：用鐮刀割草，要求留的草不宜过高，并要求平正，用鋤头除草，要求除淨，除深，不留小草和根楂。拔草要求将杂草拔淨，不留根楂和小杂草。

每 1000 平米劳动定額

項 目		劳动組織	工 日	每日工作量		編号
				小 組	每 工	
除 草	鐮 刀 除 草	技—1	1.49	7.37	0.69	51
	鋤 头 除 草		2.50	4.40	0.40	52
	手 鋤 除 草		4.00	2.75	0.25	53
	手 拔 草	普—10	5.00	2.20	0.20	54
	除 草 器		0.50	22.00	2.00	55

附註：鋤头除草指防护林造林地除草，鐮刀除草指一般綠化地除草，手鋤、手拔草指花坛，花圃或一小块綠地除草及草坪培养除草。

10. 松 土

一、工程范围：本工程适于公园、绿地、广场、三角地、街道树等处树木松土工程，为了使树木得到更多的水份和养料，凡绿地、林地或街道树表土，土质坚硬均须松土。

二、工程要求：根据自然条件一般要求松土20公分以上，将土块打碎，整平，在松土时要注意树根，不宜伤损，松土地区最好离树远些一般要求在1公尺以外为适宜。

每 1000 平 米 劳 动 定 额

项 目	劳动组织	工 日	每日 工 作 量		编 号
			小 组	每 工	
公 园 树 木	技—1	5.88	1.87	0.17	56
街 道 树		7.69	1.43	0.13	57
其 他 绿 地	普—10	5.00	2.20	0.20	58

11. 施 肥

一、工程范围：凡公园、广场、三角地和一切林地树木施肥，皆适用本定额。工作包括工具准备和现场搬运肥料，运距不超过100米挖坑施肥和复土等工序。

二、工程要求：肥料种类：人粪尿、土化肥、杂肥、廐肥等无机肥料为宜，但必须发酵后使用，施肥时要掺拌5—10倍的壤土，要根据树木大小，离树干适当的距离将土挖成块状或相对的两个长沟，施肥深度要求在20厘米以下，以免流失。

每 100 株 劳 动 定 额

项 目		劳动组织	工 日	每日 工 作 量		编 号
				小 组	每 工	
大 树	每株施肥5公斤	技—1	2.00	2.50	0.50	59
中 树	每株施肥3公斤		1.25	4.00	0.80	60
小 树	每株施肥1.5公斤	普—4	1.00	5.00	1.00	61

附註：每株施肥量根据肥料质量和单位容重不同按照施肥要求量可适当增减工日。

12. 樹 木 剪 正

一、工程范围：适用于公园、三角地、广场树木剪枝整型，街道树剪枝、透枝、林地打枝等工程，并包括清理现场。

二、工程要求：要求剪口和锯口，不许劈头破皮，修剪树木必须疏密度合适，整型树木，必须按要求定型，绿篱修剪必须平直。

項 目		計量 单位	劳动組織	工 日	每日工作量		編號
					小 組	每 工	
公 园 綠 地	修 剪	100	技一 1	2.00	5.50	0.50	62
	整 型			2.00	5.50	0.50	63
街 道 樹 木	剪 枝			3.03	3.63	0.33	64
	整 型			10.00	1.10	0.10	65
	透 枝			2.00	5.50	0.50	66
林 地 整 枝		株	普—10	1.00	11.00	1.00	67
綠 篱 修 剪		100米	技一 1 普— 4	0.50	10.00	2.00	68

附註：树木剪整定额系指树木大小平均而定的，不得因其中树木较大或小而增减定额工日。

13. 病虫害防治

一、工程范围：凡所有公园，綠地的树木病虫害防治工作，皆适于本定额，包括使用机械和人工捕捉，并包括机械簡修和药水調剂等工时。

二、工程要求：对药剂調制，要按不同情况进行調制，度数要适当，噴射要注意天气，避免在雨天或风天进行，要噴射均匀，捕捉要捉淨，涂白涂剂要高度相等，处理死树要及时，避免长期堆放。

每 100 株 劳动 定 額

項 目	劳动組織	工 日	每 日 工 作 量		編 号
			小 組	每 工	
噴 佈 药 剂	技一1	1.49	6.37	0.67	69
涂 白 石 灰 剂		1.43	7.70	0.70	70
堵 树 洞		5.00	2.20	0.20	71
处 理 枯 死 树	普一10	4.00	2.75	0.25	72
其 他（捉虫挖蛹等）		3.33	3.30	0.30	73

附註：病虫害防治定额系指树木大小平均而定的，不得因树木較大或过小增減工日。

14. 林 场 清 理

一、工程范围：包括各林地和綠化地，清理枯枝、落叶、杂草等工作，以防野火和病虫害传播。

二、工程要求：要求将枯枝、落叶和杂草等清理干净，并以火焚之或运出林地。

每 1000 平 米 劳 动 定 額

項 目	劳动組織	工 日	每 日 工 作 量		編号
			小 組	每 工	
公 园、 綠 地	技—1	1.00	11.00	1.00	74
防 护 林	普—10	1.49	7.37	0.67	75

15. 成 活 率 調 查

一、工程范围：凡所有公园綠地和防护林造林地区等处，新植木成活率調查均适用本定額。

二、工程要求：要求調查数量准确，大面积林地测算誤差不得超过 2 %，公园綠地和街道树要株株調查，大块造林地和防护林要划出一段或数段，有代表性林地进行調查，然后按全面积推算之。

每 万 株 劳 动 定 額

項 目	劳动組織	工 日	每 日 工 作 量		編号
			小 組	每 工	
公 园， 綠 地 树 木	技—1	3.03	3.63	0.33	76
街 道 树 木		5.00	2.20	0.20	77
防 护 林	普—10	0.20	55.0	5.00	78

附註：調查树木定額系大小树平均，树大或树小，定額均不作增減。

三、花卉培育部份

16. 花卉培育

一、工程范围：包括选条，剪枝，扦插，播种和床面处置等工序，不包括作温床和以后管理养护等工作。

二、工程要求：要求选条适宜，扦插，播种适时，成活或发芽率要求达到90%以上。

項 目		計量 单位	劳动組織	工 日	每日工作量		编号
					小 組	每 工	
扦 插 花 卉	菊 花	1000 株	技—2 普—1	1.00	3.00	1.00	79
	五 色 草			0.30	0.99	3.33	80
	大 丽 花			0.71	4.20	1.40	81
	刺 梅			2.00	1.50	0.50	82
	草 本 盆 花			1.49	2.01	0.67	83
	木 本 盆 花			2.50	1.20	0.40	84
播 种 花 草 苗		100 平米	技—1 普—1	10.00	0.20	0.10	85

附註：播种花草苗面积，以育苗箱或温床面积計算。