

# 吉林省建筑工程预算定额 基 价 表

吉 林 省 建 设 厅

东北师范大学出版社

# 吉林省建筑工程预算定额

## 基 价 表

吉 林 省 建 设 厅

东北师范大学出版社

1995 · 长春

吉林省建筑工程预算定额基价表

JILINSHENG JIANZHUGONG CHENG YUSUANDINGEJIJIABIAO

吉林省建设厅

|                                                  |                                                              |                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 责任编辑:贾国祥                                         | 封面设计:李冰彬                                                     | 责任校对:田春萍             |
| 东北师范大学出版社出版<br>(长春市斯大林大街 110 号)<br>(邮政编码:130024) | 东北师范大学出版社<br>东北师范大学附属中学<br>东北师范大学附属中学                        | 发行<br>印刷厂制版<br>印刷厂印刷 |
| 开本:787×109 毫米 1/16<br>印张:20.75<br>字数:52 千        | 1995 年 12 月第 1 版<br>1995 年 12 月第 1 次印刷<br>印数:00 001—25 000 册 |                      |

**编 审:** 安林克 史书麟 南奎凤

**主 编:** 唐淑英

**参 编:** 褚鹏翼 罗 文 佟富志 杜 森 夏淑萍  
孙举春 赵玉岐 贾长麟 韩雪华 赵玺元  
罗志斌 张华强 孙世杰 蔡瑞田

# 吉林省建设厅文件

吉建定字[1995] 第 18 号

## 关于印发吉林省建筑、安装工程预算定额等基价表的通知

各市、州建委，省直有关厅、局，各专业银行：

根据劳动部劳部发(1995)226号文件，省劳动厅、财政厅、省经贸委劳薪字(1994)3号文件和建设部建标(1994)449号文件精神，我站对93年定额人工单价进行了调整，重新编制了《全国统一施工机械台班费用定额》吉林省价目表。按调整后的人工单价、机械台班单价、部分材料价格编制了《吉林省建筑工程预算定额基价表》、全国统一建筑装饰工程预算定额《吉林省建筑装饰工程基价表》、全国统一安装工程预算定额《吉林省给排水采暖工程基价表》、全国统一安装工程预算定额《吉林省电气工程基价表》和《全国统一安装工程预算定额吉林省基价表》与相应预算定额配套使用。自1996年1月1日起执行。原预算定额中的基价停止使用，已结算完的工程不再调整。请将执行中的问题，随时反映给省建筑工程定额站。

一九九五年十月二十日

抄报：国家建设部

抄送：省计委

## 总 说 明

1. 吉林省建筑工程预算定额(包括定额换算手册)基价表(以下简称基价表),基价表适用范围、作用与吉林省建筑工程预算定额相同。

2. 基价表按九个地区分别编制。

3. 基价表中的工日单价综合取定为15.31元。

4. 钢材、木材、水泥等十种材料按有关规定计算价差。

5. 基价表中除砖、砂、石、部分钢材品种按95年调整材料预算价格列入,其余材料均执行93年定额采用的材料价格。

6. 《全国统一施工机械台班费用定额》吉林省价目表,是根据建设部建标〔1994〕449号文件编制的。基价表的机械台班单价,已按新编价目表执行。

7. 钢筋混凝土预制构件,发生蒸汽养护费时,按预制厂生产的构件每立方米构件体积,长春、吉林、延吉按95.08元计算;四平、通化、白城按89.49元计算;浑江、辽源、松原按55.93元计算。

8. 铝合金门窗安装669—674项目,不包括门、窗半成品价格,发生时按价差处理。

9. 垂直运输机械使用塔吊时,按以下规定增加费用。

(1)内外墙砌砖,按内、外墙砌体工程量每立方米增加13.05元。

(2)现浇钢筋砼柱、梁、墙、板及挑檐、压顶等项目,按每立方米混凝土增加15.17元。

10. 高层建筑物超高费按下表执行:

单位: 每米<sup>2</sup>建筑面积

| 项<br><br><br>目 | 单<br><br><br>位 | 多层层数(按第七层到顶层的各层建筑面积之和计算) |       |       |       |        |        |        |        |
|----------------|----------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                |                | 7—9                      | 7—12  | 7—15  | 7—18  | 7—21   | 7—24   | 7—27   | 7—30   |
|                |                | 单层自设计室外地面至檐口的高度 (米)      |       |       |       |        |        |        |        |
|                |                | (按单层建筑面积计算)              |       |       |       |        |        |        |        |
|                |                | 30                       | 40    | 50    | 60    | 70     | 80     | 90     | 100    |
| 基 价            | 元              | 80.86                    | 87.94 | 95.03 | 99.17 | 118.98 | 132.33 | 136.79 | 141.53 |

11. 预应力空心板(冷拉Ⅱ级钢筋)按定额先张法空心板板长4米以外每10立方米增加工人费116.8元,机械费82.28元。

12. 本基价表与吉林省建筑工程预算(定额换算手册)有抵触时,以本基价表为准。

# 目 录

## 一、土、石方

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. 人工挖土方                    | 1 |
| 2. 山坡切土                     | 1 |
| 3. 人工挖地槽、地坑                 | 1 |
| 4. 人工挖淤泥、流砂、回填土、打夯、<br>平整场地 | 2 |
| 5. 运土方、支木挡土板                | 3 |
| 6. 推土机推土                    | 3 |
| 7. 铲运机铲运土                   | 4 |
| 8. 挖掘机挖土                    | 5 |
| 9. 挖掘机挖土自卸汽车运土              | 5 |
| 10. 场地机械平整碾压                | 6 |
| 11. 一般开挖、沟槽开挖               | 6 |
| 12. 基坑开挖                    | 7 |
| 13. 明挖出碴                    | 8 |
| 14. 自卸汽车和马车运土               | 9 |

## 二、桩基础

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. 打桩及接桩         | 9  |
| 2. 打、拔钢板桩及安拆导向夹具 | 10 |
| 3. 灌注桩及钢筋笼       | 10 |
| 4. 钻孔桩入岩增加费      | 12 |
| 5. 人工挖孔桩         | 12 |

## 三、砖 石

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. 砌 砖                     | 15 |
| (1) 基础及内墙                  | 15 |
| (2) 外墙及柱                   | 16 |
| (3) 空斗墙及空心砖墙               | 17 |
| (4) 空花墙、填充墙及砌块墙            | 19 |
| (5) 贴砖墙及墙面勾缝和钢筋砖过梁、<br>砖平拱 | 20 |
| (6) 其他砌体                   | 21 |
| 2. 砌 石                     | 21 |
| (1) 毛石基础、墙身及护坡             | 21 |

|               |    |
|---------------|----|
| (2) 方整石及方整石加工 | 22 |
|---------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 3. 沉、夯砂基础及火墙、火炕 | 23 |
|-----------------|----|

## 四、脚手架

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. 综合脚手架         | 24 |
| 2. 单项脚手架         | 24 |
| (1) 外脚手架、里脚手架    | 24 |
| (2) 满堂、悬空及挑脚手架   | 25 |
| (3) 斜道、卷扬机架、上料平台 | 26 |

## 五、混凝土及钢筋混凝土

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. 现浇钢筋混凝土                 | 27 |
| (1) 基 础                    | 27 |
| (2) 设备基础                   | 30 |
| (3) 柱                      | 33 |
| (4) 梁                      | 35 |
| (5) 墙                      | 36 |
| (6) 板                      | 39 |
| (7) 其 他                    | 40 |
| 2. 预制钢筋混凝土                 | 44 |
| (1) 桩                      | 44 |
| (2) 柱                      | 44 |
| (3) 梁                      | 46 |
| (4) 屋 架                    | 48 |
| (5) 板                      | 50 |
| (6) 其 他                    | 52 |
| 3. 预应力钢筋混凝土                | 57 |
| (1) 后张法构件                  | 57 |
| (2) 先张法构件                  | 58 |
| 4. 钢筋混凝土构件运输及安装            | 60 |
| (1) 钢筋混凝土构件汽车运输            | 60 |
| (2) 预制钢筋混凝土构件安装及拼装         | 62 |
| (3) 预制钢筋混凝土构件接头灌缝          | 65 |
| 5. 钢筋、铁件增减及木模支撑超高<br>调整基价表 | 68 |



|                     |    |                  |     |
|---------------------|----|------------------|-----|
| 6. 地、胎模基价表          | 69 | 11. 木楼梯、木扶手、木栏杆  | 85  |
| 六、木结构               |    | 12. 屋 架          | 86  |
| 1. 木 窗              | 69 | (1) 普通人字屋架       | 86  |
| (1) 普通窗             | 69 | (2) 钢木屋架         | 87  |
| (2) 木百页窗、圆形窗        | 70 | 13. 屋面木基层        | 87  |
| 2. 天窗、组合窗           | 70 | (1) 檩木及屋面板制作     | 87  |
| 3. 普通门              | 71 | (2) 屋面木基层及封檐板    | 88  |
| (1) 镶板门、胶合板门        | 71 | 14. 钢门窗安装        | 88  |
| (2) 半截玻璃门、全玻璃门      | 71 | 15. 铝合金门窗安装      | 90  |
| (3) 拼板门、自由门、百页门     | 72 | 16. 塑料门窗安装       | 91  |
| (4) 钢筋混凝土框上木门扇、木门框  |    | 17. 橱门及屋顶通风窗     | 91  |
| 下坎、纱门扇、纱门亮子         | 72 | 18. 门窗扇五金安装      | 92  |
| 4. 厂库房大门            | 73 | 附表1: 木门窗场外运输费基价表 | 93  |
| 5. 特种门              | 73 | 附表2: 木材干燥费基价表    | 94  |
| (1) 冷藏门             | 73 | (1) 混合干燥费        | 94  |
| (2) 防火门、保温隔音门、变电室门、 |    | (2) 自然干燥费        | 95  |
| 钢木折叠门               | 74 | 附表3: 窗五金费基价表     | 96  |
| 6. 门窗扇框及木材面包镀锌铁皮、门窗 |    | 附表4: 门五金费基价表     | 96  |
| 钉橡胶条及钉防寒毛毡          | 74 | 附表5: 铝合金门五金配件表   | 97  |
| 7. 木装修及其他           | 75 | 附表6: 铝合金窗五金配件表   | 98  |
| 8. 间 壁              | 76 | 七、楼地面            |     |
| (1) 抹灰间壁            | 76 | 1. 垫 层           | 98  |
| (2) 钉板间壁            | 77 | 2. 防潮层           | 101 |
| (3) 石棉板墙、石膏板墙       | 78 | 3. 伸缩缝           | 104 |
| (4) 石棉瓦墙、瓦垄铁皮墙      | 79 | 4. 找平层           | 105 |
| (5) 木墙裙、护壁板         | 79 | 5. 整体面层          | 106 |
| 9. 天 棚              | 80 | 6. 块料面层          | 109 |
| (1) 天棚方木楞           | 80 | 八、屋 面            |     |
| (2) 天棚圆木楞           | 80 | 1. 保温层           | 111 |
| (3) 天棚钢龙骨           | 81 | 2. 瓦屋面           | 112 |
| (4) 天棚面层            | 82 | 3. 柔性防水屋面        | 113 |
| 10. 木楼地楞及木地板        | 83 | 4. 铁皮屋面          | 114 |
| (1) 木楼地楞制作安装        | 83 | 5. 屋面排水          | 115 |
| (2) 木地板及踢脚板铺设       | 84 | 九、耐酸、防腐、保温隔热     |     |
| (3) 木地板制作           | 85 | 1. 整体面层          | 116 |



|                              |     |                               |     |
|------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| 2. 隔离层-----                  | 119 | (1) 钢筋混凝土水塔-----              | 158 |
| 3. 平面砌块料面层-----              | 119 | (2) 砖水塔-----                  | 161 |
| 4. 立面砌块料面层-----              | 123 | (3) 水塔脚手架-----                | 161 |
| 5. 花岗岩面层-----                | 125 | 3. 贮水(油)池-----                | 162 |
| 6. 保温隔热-----                 | 125 | (1) 钢筋混凝土贮水(油)池-----          | 162 |
| (1) 软木板-----                 | 125 | (2) 砖(石)贮水池-----              | 167 |
| (2) 聚苯乙烯泡沫塑料板-----           | 126 | 4. 贮 仓-----                   | 167 |
| (3) 加气混凝土块及珍珠岩板-----         | 126 | 5. 钢筋混凝土支架及地沟-----            | 169 |
| (4) 玻璃棉、矿渣棉、稻壳-----          | 127 | 6. 刺铁丝围墙及大门-----              | 171 |
| 十、装 饰                        |     | (1) 木 柱-----                  | 171 |
| 1. 石灰砂浆-----                 | 127 | (2) 钢筋混凝土柱-----               | 172 |
| 2. 水泥砂浆及混合砂浆-----            | 130 | (3) 大门及围墙上金属柱-----            | 172 |
| 3. 水刷石-----                  | 132 | 十二、金属结构                       |     |
| 4. 干粘石-----                  | 133 | 1. 钢柱、吊车梁、制动梁制作-----          | 173 |
| 5. 剁假石-----                  | 133 | 2. 钢屋架、钢托架制作-----             | 173 |
| 6. 水磨石-----                  | 134 | 3. 墙架、防风桁梁、挡风架<br>及天窗架制作----- | 174 |
| 7. 喷(滚)涂及拉毛-----             | 134 | 4. 檩条、支撑、拉杆、栏杆制作-----         | 174 |
| 8. 外墙抹灰、假磁砖、<br>107胶结合层----- | 135 | 5. 钢门、铁窗栅制作-----              | 175 |
| 9. 镶贴面层-----                 | 136 | 6. 平台制作及安装-----               | 175 |
| 10. 木材面油漆-----               | 137 | 7. 铁梯制作及安装-----               | 177 |
| 11. 金属面油漆-----               | 147 | 8. 金属构件汽车运输-----              | 177 |
| 12. 抹灰面油漆-----               | 149 | 9. 金属结构构件拼装及安装-----           | 179 |
| 13. 喷(刷)涂料-----              | 150 | 十三、补充定额-----                  | 180 |
| 14. 裱 糊-----                 | 152 | 附录(一) 混凝土、砂浆配合比表              |     |
| 十一、构筑物                       |     | 1. 普通混凝土配合比表-----             | 187 |
| 1. 烟 囱-----                  | 152 | (1) 现浇混凝土-----                | 187 |
| (1) 基 础-----                 | 152 | (2) 预制混凝土-----                | 190 |
| (2) 砖烟囱及砖加工-----             | 153 | (3) 桩水下混凝土-----               | 193 |
| (3) 钢筋混凝土烟囱(滑升钢模板)-----      | 154 | (4) 抗渗混凝土-----                | 193 |
| (4) 钢滑模制作-----               | 156 | 2. 砌筑砂浆配合比表-----              | 194 |
| (5) 烟囱内衬、烟道砌砖及烟道内衬-----      | 156 | 3. 抹灰砂浆配合比表-----              | 195 |
| (6) 烟囱、烟道内涂刷隔绝层-----         | 157 | 4. 特种砂浆、混凝土配合比表-----          | 200 |
| (7) 烟囱脚手架-----               | 158 | 5. 垫层、保温层材料配合比表-----          | 205 |
| 2. 水 塔-----                  | 158 | 附录(二) 采用材料调整价格表-----          | 209 |

### 附录(三) 全国统一施工机械台班费用定额

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 说明                       | 213 |
| 一、土石方及筑路机械               | 214 |
| 二、打桩机械                   | 229 |
| 三、起重机械                   | 234 |
| 四、水平运输机械                 | 243 |
| 五、垂直运输机械                 | 249 |
| 六、混凝土及砂浆机械               | 254 |
| 七、加工机械                   | 262 |
| 八、泵类机械                   | 274 |
| 九、焊接机械                   | 281 |
| 十、动力机械                   | 287 |
| 十一、地下工程机械                | 291 |
| 十二、其他机械                  | 301 |
| 十三、吉林省补充施工机械             | 313 |
| 十四、附表                    |     |
| 1. 塔式起重机基础<br>及轨道铺拆费用表   | 320 |
| 2. 特、大型机械每安装、<br>拆卸一次费用表 | 320 |
| 3. 特、大型机械场外运输费用表         | 321 |

# 一、土、石方

## 1. 人工挖土方

单位: 100米<sup>3</sup>

| 定 额 编 号 |       | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|---------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 项 目     |       | 一、二类土     |        |        | 三 类 土  |        |        |
|         |       | 深 度 (米以内) |        |        |        |        |        |
|         |       | 2         | 4      | 8      | 2      | 4      | 8      |
| 基 价 (元) |       | 394.39    | 502.78 | 551.16 | 626.03 | 731.21 | 782.80 |
| 其 中     | 人 工 费 | 394.39    | 502.78 | 551.16 | 626.03 | 731.21 | 782.80 |

(续前)

单位: 100米<sup>3</sup>

| 定额编号     | 7         | 8       | 9       |
|----------|-----------|---------|---------|
| 项 目      | 四 类 土     |         |         |
|          | 深 度 (米以内) |         |         |
|          | 2         | 4       | 8       |
| 基 价 (元)  | 1016.43   | 1121.61 | 1173.21 |
| 其中 人 工 费 | 1016.43   | 1121.61 | 1173.21 |

## 2. 山坡切土

单位: 100米<sup>3</sup>

| 定额编号     | 10     | 11     | 12     |
|----------|--------|--------|--------|
| 项 目      | 一、二类土  | 三 类 土  | 四 类 土  |
| 基 价 (元)  | 223.99 | 426.84 | 761.52 |
| 其中 人 工 费 | 223.99 | 426.84 | 761.52 |

## 3. 人工挖地槽、地坑

单位: 100米<sup>3</sup>

| 定 额 编 号 |       | 13        | 14     | 15     | 16     | 17     | 18      |
|---------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 项 目     |       | 一、二类土     |        |        | 三 类 土  |        |         |
|         |       | 深 度 (米以内) |        |        |        |        |         |
|         |       | 2         | 4      | 6      | 2      | 4      | 6       |
| 基 价 (元) |       | 494.67    | 543.35 | 880.48 | 861.95 | 961.47 | 1319.72 |
| 其中      | 人 工 费 | 494.67    | 543.35 | 880.48 | 861.95 | 961.47 | 1319.72 |

(续前)

单位: 100米<sup>3</sup>

| 定额编号          |       | 19        | 20      | 21      |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|
| 项 目           |       | 四 类 土     |         |         |
|               |       | 深 度 (米以内) |         |         |
|               |       | 2         | 4       | 6       |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   | 1427.50   | 1583.97 | 1961.82 |
|               | 吉 林   | 1427.50   | 1583.97 | 1961.82 |
|               | 四 平   | 1427.50   | 1583.97 | 1961.82 |
|               | 通 化   | 1427.50   | 1583.97 | 1961.82 |
|               | 白 城   | 1427.50   | 1583.97 | 1961.82 |
|               | 延 吉   | 1427.50   | 1583.97 | 1961.82 |
|               | 白 山   | 1427.50   | 1583.97 | 1961.82 |
|               | 辽 源   | 1427.50   | 1583.97 | 1961.82 |
|               | 松 原   | 1427.50   | 1583.97 | 1961.82 |
| 其 中           | 人 工 费 | 1427.50   | 1583.97 | 1961.82 |
|               | 机 械 费 | —         | —       | —       |

## 4. 人工挖淤泥、流砂、回填土、打夯、平整场地

单位: 100米<sup>3</sup>

| 定额编号          |       | 22      | 23     | 24     | 25     | 26     |
|---------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 项 目           |       | 挖淤泥流砂   | 回 填 土  |        | 原土打夯   | 平整场地   |
|               |       |         | 松 填    | 夯 填    | 100平方米 |        |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   | 1913.75 | 136.57 | 382.75 | 26.95  | 128.45 |
|               | 吉 林   | 1913.75 | 136.57 | 382.75 | 26.95  | 128.45 |
|               | 四 平   | 1913.75 | 136.57 | 382.75 | 26.95  | 128.45 |
|               | 通 化   | 1913.75 | 136.57 | 382.75 | 26.95  | 128.45 |
|               | 白 城   | 1913.75 | 136.57 | 382.75 | 26.95  | 128.45 |
|               | 延 吉   | 1913.75 | 136.57 | 382.75 | 26.95  | 128.45 |
|               | 白 山   | 1913.75 | 136.57 | 382.75 | 26.95  | 128.45 |
|               | 辽 源   | 1913.75 | 136.57 | 382.75 | 26.95  | 128.45 |
|               | 松 原   | 1913.75 | 136.57 | 382.75 | 26.95  | 128.45 |
| 其 中           | 人 工 费 | 1913.75 | 136.57 | 382.75 | 26.95  | 128.45 |
|               | 机 械 费 | —       | —      | —      | —      | —      |

### 5. 运土方、支木挡土板

| 定额编号          |       |  | 27     | 28    | 29        | 30     | 31         | 32      |
|---------------|-------|--|--------|-------|-----------|--------|------------|---------|
| 项 目           |       |  | 人工运土方  |       | 双(单)轮车运土方 |        | 支木挡土板      |         |
|               |       |  | 运 距    | 200米内 | 运 距       | 1000米内 | 单 面        | 双 面     |
|               |       |  | 20米以内  | 每增20米 | 50米以内     | 每增50米  |            |         |
|               |       |  | 100立方米 |       |           |        | 100平方米垂直面积 |         |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   |  | 617.15 | 72.72 | 551.16    | 84.21  | 1242.53    | 1069.91 |
|               | 吉 林   |  | 617.15 | 72.72 | 551.16    | 84.21  | 1242.53    | 1069.91 |
|               | 四 平   |  | 617.15 | 72.72 | 551.16    | 84.21  | 1242.53    | 1069.91 |
|               | 通 化   |  | 617.15 | 72.72 | 551.16    | 84.21  | 1242.53    | 1069.91 |
|               | 白 城   |  | 617.15 | 72.72 | 551.16    | 84.21  | 1242.53    | 1069.91 |
|               | 延 吉   |  | 617.15 | 72.72 | 551.16    | 84.21  | 1242.53    | 1069.91 |
|               | 白 山   |  | 617.15 | 72.72 | 551.16    | 84.21  | 1242.53    | 1069.91 |
|               | 辽 源   |  | 617.15 | 72.72 | 551.16    | 84.21  | 1242.53    | 1069.91 |
|               | 松 原   |  | 617.15 | 72.72 | 551.16    | 84.21  | 1242.53    | 1069.91 |
| 其<br>中        | 人 工 费 |  | 617.15 | 72.72 | 551.16    | 84.21  | 201.94     | 172.24  |
|               | 机 械 费 |  | —      | —     | —         | —      | 99.41      | 94.44   |

### 6. 推土机推土

单位: 1000米<sup>3</sup>

| 定额编号          |       | 33          | 34      | 35      | 36           | 37          | 38      | 39      | 40           |
|---------------|-------|-------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|---------|--------------|
| 项 目           |       | 60千瓦以内推土机推土 |         |         |              | 75千瓦以上推土机推土 |         |         |              |
|               |       | 运距20米以内     |         |         | 运 距          | 运距20米以内     |         |         | 运 距          |
|               |       | 一、二<br>类 土  | 三 类 土   | 四 类 土   | 每 增 加<br>10米 | 一、二<br>类 土  | 三 类 土   | 四 类 土   | 每 增 加<br>10米 |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   | 1693.05     | 2075.58 | 2572.88 | 836.11       | 1570.18     | 1787.08 | 2095.30 | 713.48       |
|               | 吉 林   | 1693.05     | 2075.58 | 2572.88 | 836.11       | 1570.18     | 1787.08 | 2095.30 | 713.48       |
|               | 四 平   | 1693.05     | 2075.58 | 2572.88 | 836.11       | 1570.18     | 1787.08 | 2095.30 | 713.48       |
|               | 通 化   | 1693.05     | 2075.58 | 2572.88 | 836.11       | 1570.18     | 1787.08 | 2095.30 | 713.48       |
|               | 白 城   | 1693.05     | 2075.58 | 2572.88 | 836.11       | 1570.18     | 1787.08 | 2095.30 | 713.48       |
|               | 延 吉   | 1693.05     | 2075.58 | 2572.88 | 836.11       | 1570.18     | 1787.08 | 2095.30 | 713.48       |
|               | 白 山   | 1693.05     | 2075.58 | 2572.88 | 836.11       | 1570.18     | 1787.08 | 2095.30 | 713.48       |
|               | 辽 源   | 1693.05     | 2075.58 | 2572.88 | 836.11       | 1570.18     | 1787.08 | 2095.30 | 713.48       |
|               | 松 原   | 1693.05     | 2075.58 | 2572.88 | 836.11       | 1570.18     | 1787.08 | 2095.30 | 713.48       |
| 其<br>中        | 人 工 费 | 91.86       | 91.86   | 91.86   | —            | 91.86       | 91.86   | 91.86   | —            |
|               | 机 械 费 | 1601.19     | 1983.72 | 2481.02 | 836.11       | 1478.32     | 1695.22 | 2003.44 | 713.48       |

## 7. 铲运机铲运土

单位: 1000米<sup>3</sup>

| 定额编号          |       | 41               | 42      | 43      | 44                  | 45                 | 46      | 47      | 48                  |
|---------------|-------|------------------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 项 目           |       | 拖式铲运机铲运土(3立方米以内) |         |         |                     | 拖式铲运机铲运土(6及6立方米以上) |         |         |                     |
|               |       | 运距200米以内         |         |         | 运 距<br>每 增 加<br>50米 | 运距200米以内           |         |         | 运 距<br>每 增 加<br>50米 |
|               |       | 一、二<br>类 土       | 三 类 土   | 四 类 土   |                     | 一、二<br>类 土         | 三 类 土   | 四 类 土   |                     |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   | 2987.64          | 3921.05 | 4862.85 | 597.85              | 2738.88            | 3440.00 | 4162.27 | 436.84              |
|               | 吉 林   | 2987.64          | 3921.05 | 4862.85 | 597.85              | 2738.88            | 3440.00 | 4162.27 | 436.84              |
|               | 四 平   | 2987.64          | 3921.05 | 4862.85 | 597.85              | 2738.88            | 3440.00 | 4162.27 | 436.84              |
|               | 通 化   | 2987.64          | 3921.05 | 4862.85 | 597.85              | 2738.88            | 3440.00 | 4162.27 | 436.84              |
|               | 白 城   | 2987.64          | 3921.05 | 4862.85 | 597.85              | 2738.88            | 3440.00 | 4162.27 | 436.84              |
|               | 延 吉   | 2987.64          | 3921.05 | 4862.85 | 597.85              | 2738.88            | 3440.00 | 4162.27 | 436.84              |
|               | 白 山   | 2987.64          | 3921.05 | 4862.85 | 597.85              | 2738.88            | 3440.00 | 4162.27 | 436.84              |
|               | 辽 源   | 2987.64          | 3921.05 | 4862.85 | 597.85              | 2738.88            | 3440.00 | 4162.27 | 436.84              |
|               | 松 原   | 2987.64          | 3921.05 | 4862.85 | 597.85              | 2738.88            | 3440.00 | 4162.27 | 436.84              |
| 其 中           | 人 工 费 | 91.86            | 91.86   | 91.86   | —                   | 91.86              | 91.86   | 91.86   | —                   |
|               | 机 械 费 | 2890.54          | 3823.95 | 4765.75 | 597.85              | 2641.78            | 3342.90 | 4065.17 | 436.84              |

(续前)

单位: 1000米<sup>3</sup>

| 定额编号          |       | 49        | 50      | 51      | 52             |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|----------------|
| 项 目           |       | 自行式铲运机铲运土 |         |         |                |
|               |       | 运距500米以内  |         |         | 运 距<br>每增加100米 |
|               |       | 一、二类土     | 三 类 土   | 四 类 土   |                |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   | 4380.90   | 4836.05 | 5718.78 | 568.93         |
|               | 吉 林   | 4380.90   | 4836.05 | 5718.78 | 568.93         |
|               | 四 平   | 4380.90   | 4836.05 | 5718.78 | 568.93         |
|               | 通 化   | 4380.90   | 4836.05 | 5718.78 | 568.93         |
|               | 白 城   | 4380.90   | 4836.05 | 5718.78 | 568.93         |
|               | 延 吉   | 4380.90   | 4836.05 | 5718.78 | 568.93         |
|               | 白 山   | 4380.90   | 4836.05 | 5718.78 | 568.93         |
|               | 辽 源   | 4380.90   | 4836.05 | 5718.78 | 568.93         |
|               | 松 原   | 4380.90   | 4836.05 | 5718.78 | 568.93         |
| 其 中           | 人 工 费 | 91.86     | 91.86   | 91.86   | —              |
|               | 机 械 费 | 4282.69   | 4737.84 | 5620.57 | 568.93         |

## 8. 挖掘机挖土

单位: 1000米<sup>3</sup>

| 定额编号          |       |         | 53         | 54      | 55      | 56         | 57      | 58    |
|---------------|-------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|-------|
| 项 目           |       |         | 正铲挖掘机挖土    |         |         | 反、拉铲挖掘机挖土  |         |       |
|               |       |         | 一、二<br>类 土 | 三 类 土   | 四 类 土   | 一、二<br>类 土 | 三 类 土   | 四 类 土 |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   | 1622.92 | 1828.70    | 2152.13 | 1901.85 | 2204.69    | 2583.25 |       |
|               | 吉 林   | 1622.92 | 1828.70    | 2152.13 | 1901.85 | 2204.69    | 2583.25 |       |
|               | 四 平   | 1622.92 | 1828.70    | 2152.13 | 1901.85 | 2204.69    | 2583.25 |       |
|               | 通 化   | 1622.92 | 1828.70    | 2152.13 | 1901.85 | 2204.69    | 2583.25 |       |
|               | 白 城   | 1622.92 | 1828.70    | 2152.13 | 1901.85 | 2204.69    | 2583.25 |       |
|               | 延 吉   | 1622.92 | 1828.70    | 2152.13 | 1901.85 | 2204.69    | 2583.25 |       |
|               | 白 山   | 1622.92 | 1828.70    | 2152.13 | 1901.85 | 2204.69    | 2583.25 |       |
|               | 辽 源   | 1622.92 | 1828.70    | 2152.13 | 1901.85 | 2204.69    | 2583.25 |       |
|               | 松 原   | 1622.92 | 1828.70    | 2152.13 | 1901.85 | 2204.69    | 2583.25 |       |
| 其<br>中        | 人 工 费 | 91.86   | 91.86      | 91.86   | 91.86   | 91.86      | 91.86   |       |
|               | 机 械 费 | 1531.06 | 1736.84    | 2060.27 | 1809.99 | 2112.83    | 2491.39 |       |

## 9. 挖掘机挖土自卸汽车运土

单位: 1000米<sup>3</sup>

| 定额编号          |       |          | 59            | 60       | 61       | 62              | 63       | 64      | 65             |
|---------------|-------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|----------|---------|----------------|
| 项 目           |       |          | 正铲挖掘机挖土自卸汽车运土 |          |          | 反、拉铲挖掘机挖土自卸汽车运土 |          |         |                |
|               |       |          | 运距1000米以内     |          |          | 运距1000米以内       |          |         | 自卸汽车<br>运 土    |
|               |       |          | 一、二<br>类 土    | 三 类 土    | 四 类 土    | 一、二<br>类 土      | 三 类 土    | 四 类 土   | 每 增 加<br>1000米 |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   | 10044.41 | 10244.60      | 11449.87 | 11310.25 | 11778.15        | 13289.00 | 2715.66 |                |
|               | 吉 林   | 10044.41 | 10244.60      | 11449.87 | 11310.25 | 11778.15        | 13289.00 | 2715.66 |                |
|               | 四 平   | 10044.41 | 10244.60      | 11449.87 | 11310.25 | 11778.15        | 13289.00 | 2715.66 |                |
|               | 通 化   | 10044.41 | 10244.60      | 11449.87 | 11310.25 | 11778.15        | 13289.00 | 2715.66 |                |
|               | 白 城   | 10044.41 | 10244.60      | 11449.87 | 11310.25 | 11778.15        | 13289.00 | 2715.66 |                |
|               | 延 吉   | 10044.41 | 10244.60      | 11449.87 | 11310.25 | 11778.15        | 13289.00 | 2715.66 |                |
|               | 白 山   | 10044.41 | 10244.60      | 11449.87 | 11310.25 | 11778.15        | 13289.00 | 2715.66 |                |
|               | 辽 源   | 10044.41 | 10244.60      | 11449.87 | 11310.25 | 11778.15        | 13289.00 | 2715.66 |                |
|               | 松 原   | 10044.41 | 10244.60      | 11449.87 | 11310.25 | 11778.15        | 13289.00 | 2715.66 |                |
| 其<br>中        | 人 工 费 | 91.86    | 91.86         | 91.86    | 91.86    | 91.86           | 91.86    | 91.86   | —              |
|               | 机 械 费 | 9940.68  | 10140.87      | 11346.14 | 11206.52 | 11674.42        | 13185.27 | 2715.66 |                |



10. 场地机械平整碾压

| 定 额 编 号               |       |        | 66     | 67      | 68       | 69      |
|-----------------------|-------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 项 目                   |       |        | 场地机械平整 | 原 土 碾 压 | 场地机械填土碾压 |         |
|                       |       |        |        |         | 羊 足 碾    | 压 路 机   |
|                       |       |        |        |         |          | 1000平方米 |
| 基<br><br>价<br><br>(元) | 长 春   | 287.46 | 109.79 | 1958.14 | 2932.22  |         |
|                       | 吉 林   | 287.46 | 109.79 | 1958.14 | 2932.22  |         |
|                       | 四 平   | 287.46 | 109.79 | 1958.14 | 2932.22  |         |
|                       | 通 化   | 287.46 | 109.79 | 1958.14 | 2932.22  |         |
|                       | 白 城   | 287.46 | 109.79 | 1958.14 | 2932.22  |         |
|                       | 延 吉   | 287.46 | 109.79 | 1958.14 | 2932.22  |         |
|                       | 白 山   | 287.46 | 109.79 | 1958.14 | 2932.22  |         |
|                       | 辽 源   | 287.46 | 109.79 | 1958.14 | 2932.22  |         |
|                       | 松 原   | 287.46 | 109.79 | 1958.14 | 2932.22  |         |
| 其<br>中                | 人 工 费 | 91.86  | 15.31  | 91.86   | 91.86    |         |
|                       | 机 械 费 | 195.60 | 94.48  | 1852.48 | 2826.56  |         |

11. 一般开挖、沟槽开挖

单位: 100米<sup>3</sup>

| 定额编号          |       | 70       | 71     | 72     | 73      | 74      | 75      | 76       | 77       |
|---------------|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 项 目           |       | 一 般 开 挖  |        |        |         | 沟 槽 开 挖 |         |          |          |
|               |       | 五类岩石     | 六类岩石   | 七类岩石   | 八类岩石    | 五类岩石    | 六类岩石    | 七类岩石     | 八类岩石     |
|               |       | 沟槽底宽1米以内 |        |        |         |         |         |          |          |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   | 451.03   | 679.82 | 993.18 | 1319.97 | 5674.48 | 8128.76 | 11713.65 | 15257.97 |
|               | 吉 林   | 451.03   | 679.82 | 993.18 | 1319.97 | 5674.48 | 8128.76 | 11713.65 | 15257.97 |
|               | 四 平   | 451.03   | 679.82 | 993.18 | 1319.97 | 5674.48 | 8128.76 | 11713.65 | 15257.97 |
|               | 通 化   | 451.03   | 679.82 | 993.18 | 1319.97 | 5674.48 | 8128.76 | 11713.65 | 15257.97 |
|               | 白 城   | 451.03   | 679.82 | 993.18 | 1319.97 | 5674.48 | 8128.76 | 11713.65 | 15257.97 |
|               | 延 吉   | 451.03   | 679.82 | 993.18 | 1319.97 | 5674.48 | 8128.76 | 11713.65 | 15257.97 |
|               | 白 山   | 451.03   | 679.82 | 993.18 | 1319.97 | 5674.48 | 8128.76 | 11713.65 | 15257.97 |
|               | 辽 源   | 451.03   | 679.82 | 993.18 | 1319.97 | 5674.48 | 8128.76 | 11713.65 | 15257.97 |
|               | 松 原   | 451.03   | 679.82 | 993.18 | 1319.97 | 5674.48 | 8128.76 | 11713.65 | 15257.97 |
| 其<br>中        | 人 工 费 | 60.17    | 98.44  | 144.53 | 188.62  | 812.96  | 1162.18 | 1665.27  | 2031.02  |
|               | 机 械 费 | 218.69   | 359.90 | 569.44 | 776.50  | 2188.57 | 3666.04 | 5825.95  | 7894.64  |

(续前)

单位: 100米<sup>3</sup>

| 定额编号          |       |    | 78        | 79      | 80      | 81      | 82        | 83     | 84      | 85      |
|---------------|-------|----|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|
| 项 目           |       |    | 沟 槽 开 挖   |         |         |         |           |        |         |         |
|               |       |    | 五类岩石      | 六类岩石    | 七类岩石    | 八类岩石    | 五类岩石      | 六类岩石   | 七类岩石    | 八类岩石    |
|               |       |    | 沟槽底宽4 米以内 |         |         |         | 沟槽底宽7 米以内 |        |         |         |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   | 吉林 | 1339.16   | 2022.52 | 2971.91 | 3932.30 | 533.53    | 786.93 | 1184.42 | 1586.80 |
|               | 吉 林   | 四平 | 1339.16   | 2022.52 | 2971.91 | 3932.30 | 533.53    | 786.93 | 1184.42 | 1586.80 |
|               | 四 平   | 通化 | 1339.16   | 2022.52 | 2971.91 | 3932.30 | 533.53    | 786.93 | 1184.42 | 1586.80 |
|               | 通 化   | 白城 | 1339.16   | 2022.52 | 2971.91 | 3932.30 | 533.53    | 786.93 | 1184.42 | 1586.80 |
|               | 白 城   | 延吉 | 1339.16   | 2022.52 | 2971.91 | 3932.30 | 533.53    | 786.93 | 1184.42 | 1586.80 |
|               | 延 吉   | 白山 | 1339.16   | 2022.52 | 2971.91 | 3932.30 | 533.53    | 786.93 | 1184.42 | 1586.80 |
|               | 白 山   | 辽源 | 1339.16   | 2022.52 | 2971.91 | 3932.30 | 533.53    | 786.93 | 1184.42 | 1586.80 |
|               | 辽 源   | 松原 | 1339.16   | 2022.52 | 2971.91 | 3932.30 | 533.53    | 786.93 | 1184.42 | 1586.80 |
|               | 松 原   |    |           |         |         |         |           |        |         |         |
| 其<br>中        | 人 工 费 |    | 193.98    | 290.58  | 420.11  | 553.15  | 72.42     | 101.35 | 164.58  | 213.12  |
|               | 机 械 费 |    | 613.01    | 1054.49 | 1652.08 | 2228.74 | 265.28    | 432.51 | 694.26  | 935.23  |

## 12. 基坑开挖

单位: 100米<sup>3</sup>

| 定额编号          |       |    | 86          | 87      | 88      | 89      | 90          | 91      | 92      | 93      |
|---------------|-------|----|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 项 目           |       |    | 上口面积4 平方米以内 |         |         |         | 上口面积10平方米以内 |         |         |         |
|               |       |    | 五类岩石        | 六类岩石    | 七类岩石    | 八类岩石    | 五类岩石        | 六类岩石    | 七类岩石    | 八类岩石    |
| 基<br>价<br>(元) | 长 春   | 吉林 | 2022.86     | 3435.42 | 5872.59 | 8315.09 | 1077.91     | 1986.37 | 3182.58 | 4537.84 |
|               | 吉 林   | 四平 | 2022.86     | 3435.42 | 5872.59 | 8315.09 | 1077.91     | 1986.37 | 3182.58 | 4537.84 |
|               | 四 平   | 通化 | 2022.86     | 3435.42 | 5872.59 | 8315.09 | 1077.91     | 1986.37 | 3182.58 | 4537.84 |
|               | 通 化   | 白城 | 2022.86     | 3435.42 | 5872.59 | 8315.09 | 1077.91     | 1986.37 | 3182.58 | 4537.84 |
|               | 白 城   | 延吉 | 2022.86     | 3435.42 | 5872.59 | 8315.09 | 1077.91     | 1986.37 | 3182.58 | 4537.84 |
|               | 延 吉   | 白山 | 2022.86     | 3435.42 | 5872.59 | 8315.09 | 1077.91     | 1986.37 | 3182.58 | 4537.84 |
|               | 白 山   | 辽源 | 2022.86     | 3435.42 | 5872.59 | 8315.09 | 1077.91     | 1986.37 | 3182.58 | 4537.84 |
|               | 辽 源   | 松原 | 2022.86     | 3435.42 | 5872.59 | 8315.09 | 1077.91     | 1986.37 | 3182.58 | 4537.84 |
|               | 松 原   |    |             |         |         |         |             |         |         |         |
| 其<br>中        | 人 工 费 |    | 356.57      | 588.52  | 1107.83 | 1526.56 | 183.41      | 356.42  | 586.99  | 815.41  |
|               | 机 械 费 |    | 681.87      | 1249.55 | 2401.32 | 3573.58 | 383.93      | 779.55  | 1349.88 | 2010.47 |