民國文獻資料叢編

民國浙江史料輯刊

第二輯

民國浙江史研究中心
杭州師範大學 選編

國家圖書館出版社

5

民國浙江史料輯刊

第二輯

第五册

民國浙江史研究中心、杭州師範大學 選編

國家圖書館出版社

第五冊目錄

第十二號（一九二八年五月）……一
第十三號（一九二八年六月）……一八七
第十四號（一九二八年七月）……三三三

湖北建設廳月刊

張人傑題

中華民國十七年五月印行

第十二號

革命尚未成功

同志仍須努力

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

本刊目錄

總理遺像遺囑

插圖

浙皖輕便鐵路路線總形勢圖

計劃

浙江省修築公路計劃大綱

浙江省立棉業改良場十七年度棉業推廣計劃大綱

報告

浙皖輕便鐵路工程概算報告

法規

修正浙西水利議事會章程

管理船舶事務所委託就地公團或個人代辦給領船舶牌照辦法

錢塘江工程局各段塘工監察委員會條例

鳳凰山造林場居住營葬規則
浙江省昆蟲局暫行規程
浙江省縣立苗圃暫行規程
浙江省縣立苗圃給領苗木暫行規則

公牘

命令
電令
存
公函
函
執照

附錄

廳務紀要 四月份
浙江省政府委員會會議錄摘要 自第九十七次起至第一百零九次止

總理遺像

總理遺囑

余致力國民革命凡四十年其目的在求中國之自由平等積四十年之經驗深知欲達到此目的必須喚起民衆及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥

現在革命尚未成功凡我同志務須依照余所著建國方略建國大綱三民主義及第一次全國代表大會宣言繼續努力以求貫澈最近主張開國民會議及廢除不平等條約尤須於最短期間促其實現是所至囑

插

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

浙江省政府建設廳浙皖綫踏綫形勢圖



計

劃

浙江省修築公路計劃大綱

(一)程序規定　本省修築公路經費既取之於全省七十五縣則修築公路之計劃亦應就全省各縣力來普遍以期利益同沾故本案所規定修築之程序係按照舊四道區分爲四大部份同時開始普遍進行復因全省公路長約八千里左右既非短期所能完成而所需經費亦須按年籌集故又分爲四期施工計第一期因修築伊始關於經費工程各種事務辦理均較困難擬定二年爲期第二第三兩期各定爲一年半第四期定爲一年計四期共爲六年屆時全省八千里左右之公路均可修築完成矣

(二)路線支配　全省公路既分爲四期修築約計每期修築之路須在二千里左右關於第一期之路線擬定如左

(甲)舊錢塘道區

(子)杭長線　由杭州起點經過武康縣吳興縣長興縣至江蘇宜興縣交界處計應築路程約一百八十里由杭州至餘杭之瓶窰鎮已由省道局計劃修築由瓶窰至武康已由商人承築通車

(丑)杭平線　由杭州起點經過海寧縣海鹽縣平湖縣屬乍浦鎮至江蘇金山縣張堰界計應築路程

約一百六十五里由杭州至海寧縣袁化鎮已由商人承築通車

(寅)杭昌線　由杭州起點經過餘杭縣臨安縣於潛縣昌化縣昱嶺關至安徽歙縣界計應築路程約一百四十里由杭州至臨安縣化龍鎮已由商人承築通車

以上三線共計約四百八十五里

(乙)舊會稽道區

(子)新温線　由新昌縣起點經過天台縣臨海縣黃巖縣至温嶺縣此線已築成者六十里計應築路程約二百七十五里

(丑)新寧線　由新昌縣起點至寧海縣止計應築路程約一百八十里

以上二線共計約四百五十五里

(丙)舊金華道區

(子)桐衢線　由桐廬起點經過建德縣蘭谿縣湯溪縣龍游縣至衢縣計應築路程約三百四十五里

(丑)衢常線　由衢縣至常山縣計應築路程約八十里

(寅)衢江線　由衢縣起點經過江山縣至二十八都計應築路程約一百九十五里

以上三綫共計約六百二十里

(丁)舊甌海道區