



站場土方調配施工設計 先進經驗

1956年全國鐵路先進生產者代表會議選編

人民鐵道出版社

站場土方調配施工設計先進經驗

1956年全國鐵路先進生產者代表會議選編

人民鐵道出版社出版

(北京市霞公府十七號)

北京市書刊出版營業許可証出字第零壹零號

人民鐵道出版社發行

人民鐵道出版社印刷厂印制

(北京市建國門外七聖廟)

一九五六年六月初版第一次印刷

平裝印 1--6,000册

書號：549开本787×1092 $\frac{1}{2}$ 印張 $\frac{1}{4}$ 插頁1 6千字定价(9)0.10元

站場土方調配施工設計先進經驗

一、過去的土方調配

蘇聯先進經驗告訴我們，只有合理土方調配才能正確的指揮施工，保證最經濟地完成任務。過去第一工程局對土方調配乍做得很差。這次在某地樞紐站施工時，現場技術人員審查技術文件，並主動深入現場，發現幾處原施工組織土方調配實際不符和不合理的現象，主要表現在如下。

1. 施工組織要求在1955年10月份開工至12月底竣工，施工方法是人力與機械配合。按此要求須要在幾天內解決2000多動力與1萬多平方施工房屋和大批工具。但根據實際情況，無法解決的。

2. 土方調配不合理，原土方是根據站場設備名稱分段調配，即將材料廠、機務段、車輛段、貨物場、編組場分五個部分，各部份土方填挖只求本身平衡。不足或多余的土方再經遠往其他地方調配，這樣就造成土方運距上的不經濟。如貨物場是大量挖方，而編組場是大量填方，雖然兩場土方調配互平衡，但最遠距離達1730公尺，平均距離均達1281公尺，而編組場附近毛牛溝有大量棄土，距離近，未被全部利用（僅用4641立公方），顯然這樣的土方調配是不合理的。

3. 原土方調配雖也是採用平面調配法，但都是按正線里50公尺測定斷面，找出其填挖分界點，並根據斷面積及距離算出填挖數量，將各個斷面上的填挖分界點分別連起來，構成塊平面調配圖的，這樣做法比較粗糙，與實際不能完全相符，一

4：移挖作填的土方，仍按挖方数量回填，实际上一立方公尺原土，回填后经压实，不足一立方公尺（因其有一定的压缩比）。如按原土方调配进行施工，必然是填方不足，造成以后取土困难。

根据以上情况，如按原施工组织进行施工，必然造成浪费，也不能保证任务的完成，因此现场决定根据实际情况重新编制合理的土方调配。

二、新的土方调配编制

1. 编制前的准备工作：要解决原土方调配不合理现象，必须进一步审核技术文件，从深入现场调查取得可靠资料，才能编出合理的土方调配。在调查过程中，紧紧抓住了「利用土与棄土的决定必须结合运距」的关键，避免单求土方平衡而不考虑经济效果的错误做法。经过实际调查，在集中填挖地段都各有较近距离弃土和利用土之经济调配条件，不须远运互相调配土方。

关于土质成分和数量也进行了调查，作出了初步决定；对地形与技术文件进行了核对，不符之处作了修改；有碍施工的障碍物（居民房屋等）进行了适当处理。这样对工地全面情况，基本上达到心中有数，给初步决定采用何种机械及施工方法、及机械的运行线路提供了条件。

2. 土方调配编制方法：该地站场施工范围广阔，为一平面土方工程，适合平面方格调配方法（见图一）。其具体步骤是先在工地按正线里程的垂直和平行方向，测出25公尺的方格，按每个方格分段作出断面，然后计算每格填挖数量，划出土方调配图，全部小方格的填挖总和即为土方调配的依据，依此将全部站场平面按填挖数量多少，再划出几个大方格，先

將每個大方格中填挖數量求其平衡，然后再由小格間作互相調配。在方格圖上用箭頭表示調配方向，箭頭上下方註明所需調配土方數量和距離，此距離也就是結合實地填挖情況反復研究切合實際的經濟運距。

(3) 土方調配的幾個原則：

1. 平面土方調配、考慮利用或棄土必須結合經濟遠距：原分段土方調配只求土方平衡，不考慮高價 ($5 \text{ 元}/M^3$) 遠運 ($1750M$) 土方不經濟，在新的土方調配中，避免了這個不合理現象，按整個站場填挖土方分佈情況，劃出三個平衡地段，第一段 ($\text{IIK } 3607+00$ 以東) 土方較為分散，其中除機務段少部份挖土作棄土外，大部份土方填挖經過互相調配可達平衡。第二段 ($\text{IIK } 3607+00 \sim \text{IIK } 3615+00$) 為挖方集中地段 (20 余萬立方公尺)，除本段利用外，尚余 10 萬多立方公尺，其中 6 萬立方公尺可運至第三段作填，另 4 萬方作為棄土，縮短了遠距。第三段 ($\text{IIK } 3615+00 \sim \text{IIK } 3628+00$) 為集中填方地段 (16 萬多立方公尺) 由毛牛溝棄土 10 萬多立方公尺用 400~250 公尺遠距全部利用 (原設計是利用第三段 10 萬多立方公尺挖土，平均遠距達 1281 公尺)，不足土方仍由第二段和車輛段北部運來補充，並用雙鏟運機施工，遠距平均 800 公尺。

2. 決定遠距，合理使用機械：

遠距在 $50M$ 以下採用推土機施工。

遠距在 $50 \sim 700M$ 採用單鏟運機。

遠距在 $700 \sim 1000M$ 採用雙鏟運機。

遠距在 $1000M$ 以上者，待鋪軌以後利用大平車遠運 (實際採用雙鏟運機施工)。

3. 確定壓縮系數，使土方調配切合實際：設計文件規定移挖作填是按填方數量用挖方相等量進行作填，實際上是不符

合的。經過現場試驗，挖一立方公尺原土，經回填压实后不足一立方公尺，其壓縮系數為 0.9，按此比例計算移挖作填土方數量，基本上切合實際。

4. 25 公尺方格計算站場土方比 50 公尺斷面計算合乎實際情況：原設計計算土方是用 50 公尺的斷面計算，這種計算比較粗糙。經改用 25 M 方格計算后，全場總填挖由原來 653,340 立方公尺減至 645,169 立方公尺，比原來少 8,171 立方公尺，同時在施工操作上也感到心中有數，易於控制。

三、新旧土方調配比較

從新舊整個土方調配來看，IIK 3607+00 以東（即第一段）的土方調配基本上平衡，主要是改進了調配方向（見圖二）。

IIK 3607+00 以西，即貨物場與編組場的土方施工調配變動較大，茲作經濟比較如下：

1. 原設計土方調配，主要只求土方平衡，未結合經濟遠距考慮利用或棄土。在時間上及經濟上均有缺陷。如 IIK 3615+00 以西，填土達 204,117 立方公尺，都要從 IIK 3607+00 ~ IIK 3615+00 处 挖方，平均運距為 1281 公尺，並說明要在鋪軌后用平車運土。僅不足的 4641 立方公尺才利用附近毛牛溝的棄土。但即使不計鋼軌、枕木、運雜等費，僅計算少量的機具折舊及平車使用費，人工配合推土機之用費就要 537,877.99 元。

推土機 880.13 台天 × 131.87 元 = 116,086.48 元

平車使用費 7,305.75 / 天 × 4.75 元 = 34,702.31 元

土方裝卸費 24.494 工天 × 1.89 元 = 46,293.66 元

機具折舊費 14,447.81 元

土方远运 261,666.18公方/公里 × 1.247元
= 326,297.73元
共計 537,877.99元

2. 新土方調配將編組站填方(20多萬立方公尺)充分利用附近毛牛溝10多萬立方公尺(原設計則利用4641立方公尺)改溝棄土。其余不足10萬立方公尺,仍由貨物場及車輛段處以雙軌運機運來,運距平均縮到800公尺。

關於第二段的10万立方公尺左右挖土，經現場復測和按压实系數計算後將近6万方運到第三段作填方（平均運距800M），另外4萬多立方公尺，在站場找到近距離棄土地點（此處棄土後對後期工程有利），這樣第二段土方基本上達到平衡，共所需鏟運機台天和用費計算如下：

平均运距 (M)	土方数 (M ³)	工率 1/3/台天	需用台天		附 言
			单链运机	双链运机	
400	74,163	141	526		34,246 1/3 - 4,641 1/3
250	29,605	211	140.6		= 29,605 1/3
800	56,036	145		386.4	
360	10,000	157	63.7		
650	35,000	114	307		
总计			1037.3	386.4	

又毛牛溝原設計棄土35,000立方公尺，运距300公尺，現將這一部份土方完全利用后其棄土所需193.3台天，应在單鏟运机中扣除，所以單鏟运机需用 $1,037.3 - 193.3 = 844$ 台天。根据以上調配計算，填204,117立方公尺所用費如下。

$$\text{单罐运机} \quad 844 \text{台} \times 173.29 = 146,257 \text{ 元}$$

双罐运机 $386.4 \text{台天} \times 198.31 = 76,627 \text{元}$

平車运土 $44,313\text{公方} \times 2.108 = 93,412\text{元}$

(因运距縮短單价按平均單价80%計)

共計 316,296元

从以上經濟比較來看，新的土方調配所用 316,296 元比原調配 537,877.99 元節省 221,582 元，这主要是工程师孟慶源赴蘇學習返局以后，和其他技術人員共同研究編制土方調配所獲得的效果，这又一次說明只要我們認真學習蘇聯先進經驗，我們的工作將得到很大的改進。

四、施工過程中的一些技術改進

1. 尋找施工關鍵，確定先後施工地段，以保証按期完成任務：

年度任务要求鋪軌10公里，如按原設計利用貨場挖方作編組站的填方，任务無法完成。而机务段也要大量挖方后才能鋪軌，当时車輛段文件又沒有到，因而完成10公里鋪軌存在着很大困难。最后經過研究，編組站股道多，如完成編組站填方工程，就可能完成年度任务，況且所需土方可由毛牛溝改溝取土，是最有利的条件，並且可用平交道來运土。因此決定先做編組站。

2. 結合实际，充实了土方調配，防止返工浪費現象。

由於执行了土方調配，使施工人員心中有数，明确了方格填挖数量，但在实际施工过程中，仍不能完全合乎要求。經過在填挖轉折点設立了小紅旗做標誌，方格樁上註明里程和标高，这样才使理論的土方調配進一步結合了实际，駕駛員也能按標誌進行實際操作。技術人員也減少了事务工作，能深入現場解決關鍵問題。如在編制土方調配时沒有發現站場內有可棄土 4 万方地点，經過施工过程中的觀察研究后决定 4 万多方土

均可在近距內進行棄土。因而減少了棄土运距、使土方調配更趨於合理。

3. 根據站場土方施工特点，提高了機械使用效率：過去在土方施工中總認為機械老舊，一般都用三擋排低速開車，這次由於技術人員深入的研究，克服了保守思想，認為在站場地勢平坦，運行線路坡度不大和我們的機械實際情況可以提高速度。經過試驗，按五擋排行駛效果良好，創造了完成任務的良好條件。

4. 改進了鏟運機頂裝方法：用推土機頂裝鏟運機的方法，現場已推廣使用很久，但實際操作過程中因配合不好，總感到很不方便，後經技術人員提出改用排列方法來頂裝，即將鏟運機主動地駛往推土機前面，讓推土機頂裝，減少了推土機的往返時間，克服了推土機來回忙亂現象。

5. 採取用人工先整平水平線的方法，提高機械整平效率：

站場整平工作比較困難，過去都是按駕駛員同志經驗進行整平，但實際上不可能整理得完全平整，這次我們採用了先用人工整理出一條水平線的方法，讓推土機按水平線進行整平，結果效果很好，克服了站場整平的困難。

工程全局審核意見

1. 此站場土方調配施工設計，是第一工程局機械筑路工程隊工程師孟慶源和其他技術人員，按照蘇聯土方平面調配法編制的。

2. 原設計文件的調配方法，以正線里程每50公尺定測斷面來計算的。機筑隊編的設計，是結合了具體情況全面考慮，以每25公尺做一方格，根據土質試驗找出挖土1立方公尺回填

压实后为 0.9 立方公尺的系数，詳細計算土方填挖数量，还在場內找出数处短运距棄土場所，也在站場附近找出借土填方的地方，使場內土方減少远运，合理調配。这样除使施工安排得当，順利的完成了工程任务外又為國家節省了人民幣 22 万余元、佔总預算41%。

3. 此土方調配所取得的成績，主要有兩個原因。第一，施工人員接到設計文件以后，能結合工程具体情况認真研究，適當的安排施工組織；第二，运用苏联土方調配先進經驗，使土方合理調配。

4. 今后在各大站場施工时土方調配應普遍學習苏联先進經驗，採用此种調配方法。另外施工人員對技術文件的研究，周密安排施工組織，是任何工程施工时必不可少的步驟。

5. 土方平面調配的設計，其方格應繪在地形圖上，定出填挖地点，並應做出土方詳細調配計劃表，以資完整。

