

行水金鑑

續行水金鑑

(附分類索引)

(清)傅澤洪黎世序等 主編 鄭元慶俞正燮等 纂輯



(清) 傅澤洪 黎世序等 主編 鄭元慶 俞正燮等 纂輯

# 行水金鑑 續行水金鑑

(附分類索引)

27

# 續行水金鑑

(清)

黎世序 潘錫恩 張井等 主編  
俞正燮 董士錫 孫義鈞等 纂輯

卷一百四十一至  
卷一百四十八



續行水金鑑卷第一百四十一

永定河 章牘七

乾隆二十年正月會議得方觀承奏籌辦永定河下口事宜一摺經軍機大臣會同工部議覆以南岸冰窖改移下口後何以未及三載遽又請於北岸六工開隄放水作爲下口與原奏內開水勢偏南未便強之使北及地廣淤薄上游易理之處不符令將現在水勢實在情形詳明聲覆伏查南岸冰窖於乾隆十六年改爲下口後連年水勢暢順趨下甚速上游河道深通下汛修防裁省實屬有益惟是全河之水出口渙散泥淤漸積加以上年汎水盈丈挾沙直注查看

永定河

下口十里以內舊積新淤頓高八尺致塞去路至南  
堰中下汛以下雖有停淤而地面寬廣仍可容蓄今  
臣請於北岸六工開隄放水令循北堰導歸沙淀照  
舊以鳳河爲尾閭雖有向南向北之分其實南北堰  
水道本屬相連惟因七八工之舊河身橫亘於中晝  
分兩岸而踰沙淀以東則北堰至南堰三十餘里就  
下之勢或分或合瀾漫一片原足任其蕩漾也至水  
勢偏南乃未改下口以前之情形緣後時南岸所開  
石草滾壩多於北岸水由南洩者多故河身水道皆  
偏側向南以下口地勢而論視從前舊南岸外較之  
舊北隄外低三四五六尺不等今則以南較北轉高

五六尺安濶城以下爲停淤最薄之地亦較北高二尺許是水過沙停情形卽有變易不得不因勢利導隨時籌酌今議於北岸改爲下口地勢寬廣足資容納卽不免水過淤積亦不致旋濬旋淤且外堰之外多屬荒窪將來並可以籌去路不比南堰近淀致多隔礙臣兩次奏蒙

聖訓遵經逐細查勘向北改移水道仍以南堰下汛爲其歸宿實與現在情形爲便堰內應遷房屋擬卽給價早爲廓清其疏河培堰諸務如蒙

允准亦卽一而辦理仍將下口水道機宜恭候

聖訓親臨指示臣益有遵循等因查永定河水性原屬

無定但既查辦卽當熟籌經久前次改從南岸冰窖出水之時該督原稱水勢順暢趨下甚速乃甫及三年新淤頓積則此番改下口於北岸六工雖稱不致旋濬旋淤但較從前是否可以多經年歲仍令該督詳酌履勘融會全河形勢悉心籌畫毋僅過目前以致屢請改移至開挑下口水勢機宜既稱恭候

聖駕臨幸指示應如所奏候

旨遵行所有原奏內稱疏河培堰等工需用銀兩一切籌辦之處統候題咨照例辦理奉

旨依議

永定河志

乾隆二十一年三月方觀承奏永定河下口應築遙堰

以爲北堰重增保障且於堰北起土卽成引河京南  
澱水可循歸舊河復接築果隄北過遙壩尾以杜水  
勢東越尋遙堰築成自永清縣趙百戶營鳳凰莊入  
東安縣東新莊至武清縣南宮村止長三十里有奇  
河渠  
志稿

乾隆二十四年閏六月奉

上諭據方觀承奏各屬屢次大雨之後唐河沙河白溝  
拒馬諸水同時並漲下游悉歸淀內以至大清河尾間  
不能宣洩轉由鳳河倒漾阻遏渾流而宣化上游雨後  
漲發全涌旁溢南岸四工隄頂漫開數丈現在馳往確  
勘等語人夏以來直屬大雨時行各河漲發面山河上

游諸路亦均得透雨山水下注永定河隄堰致有漫衝  
著派安泰赫爾景額卽速馳驛前往看視情形並留赫  
爾景額在彼協同該督將漫口刻日堵築毋致再有漫  
溢其水過村莊現在有無淹浸及應行加恩撫卹之處  
著方觀承一面勘明妥辦一面奏聞該督職司河道不  
能先事預防著交部照例察議其疎防之河道各員俟  
查參到日一并交部察議

永定河志

是日方觀承奏永定河南岸四工漫水係由大孫郭  
村順固安東界之道溝趨永清縣城繞濠而南循黃  
家河舊河身入霸州津水窪流歸勝勞淀內之徑直  
河

上諭曰知道了究以速開引河堵漫口爲是不可以其  
歸旋而緩視之入淀久則淤泥深爲害大矣慎之

純

皇帝  
聖訓

九月方觀承奏永定南岸二工之金門閘石壩長安  
城草壩北岸三工之求賢村草壩皆以分洩上游汎  
漲之水內長安城一壩建於乾隆四年椿朽土裂難  
資分洩是南岸金門閘以下別無洩路一過盛漲難  
免迸衝仰蒙

皇上指示令於三工四工之間添設減水壩座臣詳加  
相度四工界內地多浮沙隄外地形過低未爲合宜  
其餘工段酌籌減河歸宿而道路甚長經由村莊太

續行水金鑑卷一百四十一

永定河

多不無妨礙今看得三工宿字八號北村莊地方西距金門閘二十里隄之內外地勢相等河身距隄過近過合應於此處建築草壩一座金門寬十六丈用大小夯土排築堅實其減下之水查隄外東南舊有橫堰一道應循堰開挑引河會入金門閘減河長七百九十五丈堰內並無村莊甚爲妥便至隄外引河佔用旗民地畝有限卽於附近河灘淤地內照數撥補再東西牯牛減河河身太窄減下之水易致漫溢應行開展俾資容納奉

硃批如所議行

永定河志

乾隆二十五年七月方觀承奏永定河下口於北隄外

籌築遙堰一道預爲均沙行水之地自北堰上汛第一號起東北圍至母豬泊止共長八十六里底寬三丈頂寬一丈高五七尺不等又接築鳳河東隄北過遙堰之尾長三十二里底寬一丈頂寬一丈均高五尺經臣於乾隆二十一年三月奏請

聖訓遵行除鳳河東隄於二十一年辦竣外其北堰工程臣續次詳加相度應於原估之外加築高寬普律底寬五尺頂寬二丈均高七尺除讓出近堰村莊收縮丈尺外實長一萬四千九百四十九丈計八十三里零九丈今遙堰告成屹然聳峙與北堰相距自二里許至七八里漸寬至三十餘里不等旣以備將來

永定河

下口遷改之用而堰內村莊並恃遙堰以禦東北一帶澇水其堰內澇水又有鳳河爲之宣洩故村民皆樂於趨事至堰外村莊澇水又得遙堰之下引河以爲去路此引河卽就築堰起工坑坎疏成通入鳳河今鳳河間有倒漾之水並藉引河以爲容納復輸注於鳳河是以連年遙堰內外得免澇水之患現在田禾茂盛臣履勘收工分交北堰上中下汛員經管徧栽柳株隨時修葺卽爲現在北堰之外障

永定河志

乾隆二十六年七月十四日方觀承奏永定河於七月初八日午刻盧溝橋長水六尺六寸金門開過水三尺六寸北村草壩過水六寸北岸求賢草壩過水二尺六

寸至初九日以後河水雖平而北岸以外京南一帶  
滙水滙注甚大三四工以下水深四五尺皆浸泡隄  
根霪雨之後兼值北風衝激北岸三工黃字十三號  
隄幫間被汕刷復併入黃字四號求賢壩減下之水  
以致隄頂蟄裂數丈隨即加土搶護奈腳根已虛於  
十一日辰刻坍塌渾水與滙水通連八丈有餘緣此  
處隄外地面較之河身不致如南岸之低溢出之水  
約祇一二分全河仍循南岸東趨並未奪溜隨於十  
三日馳赴該處察看情形坍塌處口面已寬至十八丈  
溢水無多軟鑲即可斷流現在多集兵夫連夜搶辦  
已有六分工程河內底水二尺六寸如不長水即可

定期完竣

方敏恪  
公奏稿

是月二十七日方觀承奏查北岸工漫口於軟鑲合龍後內埽外隄各長六十一丈並餞隄餞埽等工已及一半限於八月初二日一律完竣臣因下口清渾水道有關緊要現赴南北堰遙堰周迴乘船察看邊堰以內地廣而窪渾水初經足資蕩漾過北堰上汎四十里外卽清渾相併所過之地已間段溜淤一二三尺蓋清水盛渾水亦盛則虞倒漾清盛渾弱則易停淤此時渾水已漸微弱故水緩沙停而淤速也俟水勢大落後臣卽令將下口淤處大加疏通仍挽流令歸舊道

方敏恪  
公奏稿

乾隆三十一年正月方觀承奏永定河北岸三工黃字  
四號求賢村減水草壩建於乾隆四年剝裂朽爛難  
以修整應籌另建於黃字三號其減下之水卽可就  
近引入舊壩引河循隄東去行據道廳等確切勘估  
悉如舊壩成式金門寬十六丈壩面海墘寬五丈並  
迎水出水海墘俱用灰土排築堅實壩下開挑引河  
長二百七十五丈寬十二丈至八丈六丈不等接入  
舊壩引河並於隄外圈築斜堰一道長二百九十丈  
接連舊壩土堰則減下之水不致旁溢及隄外附近  
村莊應俟凌汛後督令上緊興修限四月完竣率

硃批好如所議行

永定河志

卷一百四十一

永定河七