

“十一五”国家重点图书

风景园林手册系列
园林绿化施工
与养护手册



何芳 傅新生 主编

NLIC 2970680329

中国建筑工业出版社

“十一五”国家重点图书

风景园林手册系列

园林绿化施工 与养护手册



何芬

傅新生 主编



NLIC 2970680329

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

园林绿化施工与养护手册/何芬, 傅新生主编. —北京:
中国建筑工业出版社, 2010. 12

(“十一五”国家重点图书·风景园林手册系列)

ISBN 978-7-112-12766-5

I. ①园… II. ①何… ②傅 III. ①园林 - 绿化 - 工程施工
②园林 - 绿化种植 - 养护 IV. ①TU986. 3②S731

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 254885 号

责任编辑：郑淮兵

责任设计：董建平

责任校对：陈晶晶 姜小莲

“十一五”国家重点图书

风景园林手册系列

园林绿化施工与养护手册

何 芬 傅新生 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京华艺制版公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本：880 × 1230 毫米 1/32 印张：10 5% 插页：6 字数：370 千字

2011 年 3 月第一版 2011 年 3 月第一次印刷

定价：42.00 元

ISBN 978-7-112-12766-5
(20017)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

编委会成员

主编单位：天津兰苑园林绿化工程有限公司

唐山豪门园林有限公司

主 编：何 芬 傅新生

副 主 编：李瑞青 张 歧 武 畝

参编人员：胡立君 任旋英 张连玉 张连丰

周鹏昊 姜振海 马 毅 陈景成

沈国强 徐茂婵 关洪武 辛后宏

李宝生 李宝永 赵 辉 刘秀娟

赵 娟 王素琴 杨洪波 王 粲

郁富山 杨 慧 郭建荣 李 瑞

孙宝君

前　　言

园林绿化是城市基本建设的组成，是现代化城市的重要标志。园林绿化在维护城市生态、环保、宜居、美化生活、减灾避灾等方面起到重要作用。

在国家的重视和人们的迫切需求下，园林绿化步入历史性快速发展时期，在规划设计、植物选择及配置、景观塑造、功能表达、可持续发展诸方面都取得了可喜的成就。但还存在不少不尽人意之处，盲目追求及技术短缺，导致植材的浪费、成本的提升、景观的破碎及短寿，是当前园林绿化亟待解决的技术问题。

编著者多来自园林绿化施工第一线，希望把多年施工中的经验与教训向业内同仁们探讨和交流，因此本书以园林施工、养护管理为重点，不仅涵盖了园林绿化施工常规的技术措施，更注重施工中出现的问题，尤其是对容易忽略但损失严重的地方进行阐述，提供技术支撑。例如针对园林绿化新特点，大量的围海造地的吹填土如何改良、如何绿化；“问题苗木”是如何形成的、应如何补救；针对施工、养护管理中的难点与关键点提出技术措施及分阶段的检查验收标准；施工的工艺流程如何落实；施工现场如何以危害症状查寻病虫；提出绿化养护管理、病虫害发生及防治月历等。本书通俗易懂，可操作性强，希望能为园林规划设计、施工、养护管理等技术人员、相关研究人员、在校学生等提供有益的帮助，可用于园林行业培训参考使用。

由于时间仓促，编著者能力有限，难免存在错误，我们真诚期望读者提出批评和改进意见。

目 录

| | |
|-------------------------|---|
| 第一章 进场前的准备工作 | 1 |
| 一、了解工程概况 | 1 |
| 二、图纸会审 | 1 |
| (一) 审核内容 | 1 |
| (二) 意见反馈 | 2 |
| 三、施工现场勘察 | 2 |
| (一) 地形地貌及地上物情况 | 2 |
| (二) 地下管线和隐蔽物埋设情况 | 3 |
| (三) 原土本底调查 | 3 |
| (四) 地下水情况 | 3 |
| (五) 交通状况 | 3 |
| (六) 水源情况 | 3 |
| (七) 电源 | 3 |
| (八) 排水设施 | 3 |
| (九) 定点放线的依据 | 4 |
| (十) 确定施工期间临时设施 | 4 |
| 四、基准点和地面线复测 | 4 |
| (一) 设计交桩 | 4 |
| (二) 基准点实测 | 4 |
| (三) 复测相关资料上报 | 4 |
| 五、编制施工组织设计 | 4 |
| (一) 施工组织机构 | 4 |
| (二) 施工总平面布置 | 5 |
| (三) 施工技术方案 | 5 |
| (四) 阐述本项目施工特点及采取的特殊技术措施 | 5 |
| (五) 编制用工计划 | 5 |
| (六) 编制机械设备及材料供应计划 | 5 |
| (七) 施工进度计划及保证措施 | 6 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| (八) 施工质量保证措施 | 7 |
| (九) 安全文明施工管理措施 | 8 |
| 六、施工材料准备 | 8 |
| (一) 栽植土准备 | 8 |
| (二) 苗木准备 | 17 |
| 第二章 苗木栽植 | 22 |
| 一、清理施工现场障碍物 | 22 |
| 二、排水、排盐工程 | 22 |
| (一) 排水工程 | 22 |
| (二) 排盐工程 | 23 |
| 三、地形堆筑 | 25 |
| (一) 放线定位 | 25 |
| (二) 自然地形放线 | 26 |
| (三) 地形堆筑方法 | 26 |
| (四) 标准要求 | 26 |
| (五) 注意事项 | 27 |
| 四、回填客土和改良栽植土 | 27 |
| (一) 铺设栽植土 | 27 |
| (二) 平整土地 | 28 |
| 五、绿植的定点放线 | 29 |
| (一) 定点放线基本做法 | 29 |
| (二) 自然式栽植的定点放线 | 30 |
| (三) 规则式栽植的定点放线 | 30 |
| (四) 定点放线标准要求 | 31 |
| (五) 定点放线注意事项 | 32 |
| 六、挖掘栽植槽、穴 | 33 |
| (一) 栽植槽、穴规格要求 | 33 |
| (二) 挖掘方法 | 33 |
| (三) 注意事项 | 34 |
| 七、苗木起掘、包装、运输 | 35 |
| (一) 起苗适宜时间 | 35 |
| (二) 起掘苗木根幅、土球及草卷、草块规格要求 | 36 |
| (三) 苗木起掘前的准备工作 | 37 |

| | |
|------------------------|----|
| (四) 苗木起掘 | 38 |
| (五) 苗木包装 | 40 |
| (六) 苗木装车、运输 | 42 |
| 八、卸苗 | 47 |
| (一) 卸苗前的准备工作 | 47 |
| (二) 卸苗方法 | 47 |
| (三) 卸苗质量保障措施 | 48 |
| 九、苗木验收 | 49 |
| (一) 验收内容 | 49 |
| (二) 验收方法 | 49 |
| (三) 验收质量控制点 | 51 |
| (四) 不符合验收标准苗木的处理 | 53 |
| 十、苗木栽植修剪 | 53 |
| (一) 修剪目的 | 53 |
| (二) 修剪依据 | 54 |
| (三) 修剪时间 | 54 |
| (四) 修剪程序 | 54 |
| (五) 修剪顺序 | 55 |
| (六) 常用修剪方法 | 55 |
| (七) 修剪质量要求 | 56 |
| (八) 修剪注意事项 | 56 |
| (九) 修剪安全要求 | 57 |
| (十) 落叶乔木修剪 | 57 |
| (十一) 落叶灌木修剪 | 59 |
| (十二) 常绿乔木修剪 | 61 |
| (十三) 常绿灌木修剪 | 62 |
| (十四) 竹类修剪 | 62 |
| (十五) 绿篱及色块修剪 | 62 |
| (十六) 宿根花卉修剪 | 62 |
| (十七) 桩景树修剪 | 63 |
| 十一、苗木栽植 | 63 |
| (一) 制订苗木栽植施工技术方案 | 63 |
| (二) 材料准备 | 63 |

| | |
|----------------------|-----------|
| (三) 配苗、散苗 | 63 |
| (四) 栽植施工质量要求 | 64 |
| (五) 苗木栽植 | 65 |
| (六) 苗木支撑、灌水 | 74 |
| 十二、苗木假植 | 77 |
| (一) 现场假植 | 77 |
| (二) 假植地假植 | 78 |
| 第三章 苗木的养护管理 | 83 |
| 一、遮阴缓苗 | 83 |
| 二、树干涂白 | 83 |
| (一) 涂白时间 | 84 |
| (二) 涂白高度 | 84 |
| (三) 涂白剂配制方法 | 84 |
| (四) 涂白要求 | 84 |
| 三、缠干保湿 | 84 |
| 四、喷抗蒸腾剂 | 85 |
| 五、喷水保湿 | 85 |
| (一) 需行喷水保湿的植物种类 | 85 |
| (二) 喷水时间 | 85 |
| (三) 喷水量 | 85 |
| (四) 喷水方式 | 85 |
| 六、灌水 | 86 |
| (一) 乔灌木类灌水 | 86 |
| (二) 宿根地被, 一、二年生花卉类灌水 | 87 |
| (三) 草坪灌水 | 87 |
| (四) 灌水注意事项 | 87 |
| 七、调整苗木垂直度和栽植深度 | 89 |
| (一) 调整苗木垂直度 | 89 |
| (二) 调整栽植深度 | 89 |
| 八、苗木施肥 | 90 |
| (一) 叶面追肥 | 90 |
| (二) 土壤施肥 | 91 |
| (三) 输营养液 | 94 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| 九、苗木整形修剪 | 96 |
| (一) 生长期修剪 | 96 |
| (二) 休眠期修剪 (冬季修剪) | 106 |
| (三) 修剪注意事项 | 108 |
| 十、苗木补植 | 110 |
| (一) 草坪修补、补播 | 110 |
| (二) 乔、灌木类补植 | 110 |
| (三) 花坛、花境苗木补植 | 111 |
| 十一、苗木更新复壮 | 111 |
| (一) 苗木分栽 | 111 |
| (二) 苗木间伐 | 112 |
| (三) 苗木截干 | 112 |
| 十二、中耕除草 | 112 |
| (一) 清除杂草 | 112 |
| (二) 锄地松土 | 115 |
| (三) 松土注意事项 | 116 |
| 十三、病虫害防治 | 116 |
| (一) 病虫危害症状 | 116 |
| (二) 病虫害防治方法 | 119 |
| (三) 农药的正确使用 | 119 |
| (四) 对植物产生药害的农药及产生药害后的抢救措施 | 125 |
| 十四、苗木防寒 | 128 |
| (一) 准备工作 | 128 |
| (二) 防寒措施 | 129 |
| (三) 标准要求 | 131 |
| 十五、撤除防寒设施 | 132 |
| 十六、平整草坪地 | 133 |
| (一) 草坪疏草 | 133 |
| (二) 草坪打孔 | 133 |
| (三) 平整草坪地 | 134 |
| 十七、浇灌返青水 | 134 |
| (一) 浇灌返青水时间 | 134 |
| (二) 灌水量 | 134 |

| | |
|------------------------------|-----|
| (三) 灌水保障措施 | 134 |
| 十八、其他防护措施 | 134 |
| (一) 防风、排涝 | 134 |
| (二) 除雪、堆雪 | 135 |
| (三) 加强巡视 | 136 |
| 十九、问题苗木的补救措施 | 136 |
| (一) 苗木迟迟不发芽的原因及补救措施 | 136 |
| (二) 苗木抽梢或叶片萎蔫的原因及补救措施 | 138 |
| (三) 树势衰弱的原因及补救措施 | 138 |
| (四) 栽植苗木死亡的原因及处理 | 140 |
| 二十、建立监督、检查机制 | 143 |
| (一) 组成质量检查小组 | 143 |
| (二) 检查内容及方法 | 147 |
| 附表 | 148 |
| 附表 1 一、二年生草本花卉栽植与养护 | 148 |
| 附表 2 宿根草本地被植物栽植与养护 | 168 |
| 附表 3 球（块）根、球茎地被植物栽植与养护 | 194 |
| 附表 4 水生植物栽植与养护 | 200 |
| 附表 5 绿化栽植施工质量检查内容及评比标准 | 217 |
| 附表 6 绿化栽植及养护整改通知单 | 221 |
| 附表 7 草坪养护月历 | 223 |
| 附表 8 华北地区园林露地植物病虫害防治月历 | 231 |
| 附表 9 园林露地植物全年养护月、旬历 | 305 |
| 参考文献 | 329 |

在项目施工前，必须做好充分的准备工作。只有做好了充分的准备工作，才能确保工程顺利进行。

第一章 进场前的准备工作

一、了解工程概况

(1) 工程范围、工程量、工程特点。如绿化总面积，地下排盐，给水，排水，地形构筑质量要求，及工程量，换土、改土面积，施工季节等。

(2) 工程施工期限。根据施工季节、现场施工条件、施工质量要求等，以便合理安排施工进度，保质、保量、适时完成施工任务。

(3) 设计意图。认真听取设计单位的技术交底，了解设计构思、对施工质量及绿化景观效果的标准要求。

(4) 工程投资及设计预算。便于项目部编制施工预算计划。

(5) 施工现场地上、地下情况。了解施工现场地上物的保存、地下管线的埋设情况和施工注意事项等，如建设单位对地上物的处理意见和要求。在地下管线施工过程中有无变更，实际情况与地下设计管网图有无出入等。

(6) 交叉施工范围、时间。以便提前与各方协商调整，使施工能够顺利进行。

(7) 定点放线的依据。了解并确定施工现场附近的水准点，及测量平面位置导线点的具体位置。如不具备上述条件，则应向设计单位提出，由设计方确定可作为定点放线依据的永久性参照物。

二、图纸会审

入场前必须组织相关专业技术人员，认真阅读设计单位提供的全部设计资料，熟悉施工图纸，了解工程特点，确定工程量等。核对图纸及相关数据、内容，对发现的问题做好标记和记录，以便在图纸会审时提出。

(一) 审核内容

(1) 核对施工图纸目录清单，检查设计图纸是否完备、齐全，有无漏项。

(2) 图纸说明是否清楚、完整。施工图纸与说明书内容是否一致，有关规定是否明确，有无相互矛盾和错误之处。

(3) 设计图纸中标注的主要尺寸、位置、标高等是否准确无误。

(4) 按照苗木表中所列植物品种，根据图中植物标注符号，对苗木数量与栽植面积，分区、分块逐一进行核对，核对结果是否与苗木表及图中标注一致。对与图中不符部分，应列表明示，报告设计单位进一步核实。

(5) 植物材料选择是否恰当，环境条件是否适合苗木生长发育；苗木规格是否准确，栽植密度是否合理，能否达到预期的景观效果；栽植位置是否正确，栽植位置与现场地上障碍物及地上、地下管线距离是否符合规范要求；各种管道、架空电线对植物是否有影响；栽植土厚度是否能满足植物生长要求；栽植苗木、排盐管是否在常年最高水位以上等。

(6) 排灌设施是否完善，排盐方案是否可行，设计是否符合施工条件等。

(7) 根据现场地形地貌状况、土壤改良方案，计算设计土方量是否准确，相差较大时需向设计单位提出说明，以便及时得到确认或调整。

(二) 意见反馈

对图纸中存在漏项、疑点、错误之处，及施工时间、施工技术、设备等施工中可能遇到的有关问题，需列出汇总清单，以书面形式及时反馈给设计单位及建设单位和监理部门，以便在组织图纸会审时，相关单位对图纸中存在的问题和不足，及时作出说明、修正、补充和合理的调整。

三、施工现场勘察

入场前，项目经理应组织工程技术人员、施工队长等亲赴施工现场，对施工现场和周围环境进行细致的现场勘察工作。了解施工现场的所在位置、现场状况、施工条件及需要建设单位提供和协调的有关事宜，以保证施工的顺利进行。

(一) 地形地貌及地上物情况

应按施工图纸，向有关单位认真了解施工地段地上物的保留和处理要求。不具备施工条件或有施工难度的，应及时向建设单位提出，

协商解决。原有树木需砍伐的，必须向有关单位申请办理移伐手续，获得批准后方可迁移或伐除。

（二）地下管线和隐蔽物埋设情况

（1）了解地下管线和隐蔽物的分布状况。要求建设单位提供相关地下管网竣工图，并对施工现场地下管线、管道、隐蔽物等位置进行查验。不能提供图纸的，应派人了解地下管线埋设位置、走向、深度等，并在图纸上加以标示。同时在施工现场设置明显标志，防止施工时不慎损坏管线或隐蔽物。

（2）查看管沟土壤夯实情况，避免发生因管沟回填土未夯实，苗木栽植后出现土壤沉陷现象等。

（3）核对设计施工图纸中标注的苗木栽植位置，现场情况是否与图纸相符，与栽植发生矛盾时，应向建设单位及设计人员提出，并妥善解决。

（三）原土本底调查

了解施工现场地形地貌状况。按 $500 \sim 1000\text{m}^2$ 设点做土壤剖面（深1.5m），了解土壤类型、土层结构、土质分布；并按地表、20~30cm、50~60cm取样（不少于200g），分别测定土壤密度、腐殖质含量、总盐量及pH。根据专业技术部门测试数据确定土壤改良方案、换土和回填土方量。下雨时或雨刚过后不得采取土样，以免影响数据的准确性。

（四）地下水情况

水质矿化度、pH、全年地下最高水位、年均常水位等。

（五）交通状况

查看施工现场内外交通运输是否通畅，不便于交通运输的能否另辟路线，解决交通运输问题，以保证施工期间的畅通。

（六）水源情况

施工场地有无水源、水源位置、业主单位提供的水源水质、供水压力等。临时水源pH、矿化度等理化指标，是否符合树木生长需求。如水源条件暂时不具备，则应确定其他运水途径及灌水方式。

（七）电源

落实电源所在位置、电压、负荷能力等。是否具备搭设临时线路的条件，能否保证人员及行驶车辆的安全。确定需要增添的相关设备及材料等。

（八）排水设施

排水设施是否健全，绿化排水是否通畅。凡雨水井尚未与市政管

网系统相通或未建市政排水管网系统的，是否具备强排条件。

(九) 定点放线的依据

确定施工现场附近的水准点，及测量平面位置导线点的具体位置。

(十) 确定施工期间临时设施

如宿舍、食堂、库房、厕所、苗木假植地的位置。

四、基准点和地面线复测

(一) 设计交桩

进场前，建设单位或设计单位应在监理工程人员在场的情况下，向施工方进行现场交桩，提供基准点详细资料。

(二) 基准点实测

(1) 接到交桩资料后，在合同规定的期限内，项目部组织有关工程测量技术人员，对施工区域的各桩点坐标及水准高程进行复测。确认无误后进行交接，并办理交接手续。

(2) 设计高程与现场不符的，应提交设计单位及时进行复审。

(3) 对已接收的坐标网点和水准点，应进行妥善保护，并在经纬仪手册和水准测量手册上注明其位置、点号和高程，以便施工引测，以此作为平整场地和工程定位的依据。

(三) 复测相关资料上报

基准点复测完成后，需将测量人员资质证明、测量仪器鉴定证书、复测原始记录、计算结果、精度评定等书面资料，及时上报监理单位审批。

五、编制施工组织设计

施工组织设计是规划和指导施工全过程的综合性文件，是施工单位编制施工作业计划，分部分项编制施工劳动力、植物材料、机械设备等供应计划的主要依据，其主要内容包括：施工组织机构、施工技术方案、编制用工计划、编制机械设备及材料供应计划、施工进度计划及保证措施、施工质量保证措施、安全文明施工管理措施等。

(一) 施工组织机构

内容包括项目组织机构及人员构成情况。

(1) 建立现场管理体系。组成以项目经理负责，设立办公室、工程

部、技术部、质检部、财务部、物资部，管理人员有安全员、施工员、技术员、质检员、资料员、材料员、采购员、库管员等的施工管理组织机构，对该项目管理、施工工期、施工质量、施工安全等全面负责。

(2) 制订各职能部门及主要管理人员岗位职责。

(3) 为加强施工控制，需制订工期目标、工程质量目标、成本目标、文明、安全生产目标等。

(二) 施工总平面布置

根据设计图纸，结合现场勘察情况，对施工现场进行整体布置。现场的平面布置要考虑施工区域的划分，施工通道的布置、现场临时水电的布置，办公区、生活区，料区、假植区，临时占地等位置。

(三) 施工技术方案

施工方案是工程施工组织的重点内容，方案选择的正确与否，直接关系到施工、养护质量目标能否实现，影响到施工质量和经济效益。因此，必须制订出切实可行的施工方案，以方案指导施工，才能保证施工按期、按预定质量目标完成。

施工技术方案包括：主要分项工程的施工方法、施工程序、施工技术措施等，如测量施工方案、排盐工程施工方案、绿化栽植施工技术方案、喷灌施工方案、反季节栽植技术方案、大树移植技术方案、绿化养护施工方案等。各方案具体内容可参考第二章苗木栽植、第三章苗木的养护管理。

(四) 阐述本项目施工特点及采取的特殊技术措施

本项是考察施工单位技术素质和施工能力的着力点，应在认真考察施工现场和详读文本的基础上，结合施工要求从自然环境、土壤土质、地下水位、绿植品种规格、施工组织等分析中找出工程组织、技术措施、景观特色诸项的关键点，并针对性地提出技术、管理预案。

(五) 编制用工计划

根据工程任务量、现场施工条件、工程特点、劳动定额、工期要求等，编制各施工阶段的用工计划。确定不同工种用工数量、需用时间，确定劳力来源和组织形式，合理组织安排劳动力，保证工程有序按时完成。

(六) 编制机械设备及材料供应计划

(1) 绿化施工任务主要有排盐、排水、地形构筑、苗木修剪、栽植、支撑、浇灌、打药、防寒等。根据施工工程量，在保证工程质量、工程进度的前提下，合理组织有效施工机械，并编制本项目主要

投入的使用机械、设备用量清单。注明机械或设备名称、型号、产地、制造年份、规格、数量、额定功率、生产能力、施工的环节、进场日期等。

(2) 根据设计苗木品种和数量，进行苗源调查和号苗，按设计要求选备合格苗木并编制苗木进场计划。

(七) 施工进度计划及保证措施

对施工进度的控制，是施工质量控制的前提和必要保证。

1. 绘制施工横道图（施工进度计划表）

按照合同约定的施工工期，根据施工条件、施工季节、工程进度目标的需要，绘制工程进度计划横道图或网络图。以此作为编制月、旬、周施工进度计划和控制各分项施工计划的依据。

2. 制订工期目标和保证措施

1) 制订组织管理保证措施，人员保证措施，施工机械保证措施，材料、苗木供应保证措施，资金保证措施等。

2) 制订雨期、冬期施工预案

(1) 在雨期、冬期到来之前集中几天时间，抓紧安排好大树栽植工作。

(2) 认真收听天气预报，及时调整苗木调运和栽植计划等。

(3) 做好雨井清理工作，雨后保证排水通畅，检查苗木受损情况，及时采取补救措施，为保障工期、保证工程质量提供有利条件。

3. 做好交叉作业协调工作

现场施工往往存在建设单位、电力、通信、热力等单位的交叉施工现象。交叉施工对绿化施工成果的损坏最大，如协调不好，将会造成反复施工，直接影响工程进度和施工质量，同时增加了工程造价。解决方案：

(1) 对影响施工进度较大的交叉施工问题，应提前将我方要求的施工条件、施工进度安排、交叉施工中需协调的内容、时间要求及有关建议等，上报监理及建设单位，以便及时沟通，提前做出协调解决方案，确保施工工作顺利进行。

(2) 随时掌握各施工单位的工程进度和下一步施工安排，以便与各施工单位直接协调，现场解决交叉施工问题。

4. 制订意外延误工期的赶补措施

对因天气等原因，未能按进度计划完成施工任务的，应及时检查、分析原因，采取有效措施，立即调整日、周工作计划，使延误的