

建筑安装工程統一劳动定额

第 1 册

运输及人力土方工程

中华人民共和国劳动部
建筑工程部制定

1962年9月

目 录

册說明	1
第一章 运输工程	
說明	3
§ 1—1 人力运输	6
标准磚、空心磚、耐火磚、水泥瓦(陶土瓦)、石灰、石灰膏、水泥	6
砂子、石子(碎磚)、毛石(块石)、炉渣、預制混凝土构件	8
門窗框、門扇、窗扇、木脚手杆、木楞瓦条、木模板	10
鋼筋、弯曲成型鋼筋、綁扎成型鋼筋、水泥管	12
§ 1—2 单輪手推車运输	14
标准磚、空心磚、耐火磚、水泥瓦(陶土瓦)	14
石灰、石灰膏、水泥、砂子	16
石子(碎磚)、毛石(块石)、炉渣	18
§ 1—3 双輪車运输	20
标准磚、空心磚、耐火磚、水泥瓦(陶土瓦)	20
石棉瓦、石灰、石灰膏、水泥	22
砂子、石子(碎磚)、毛石(块石)、炉渣	24
門窗框、門扇、窗扇、板材	26
木料、木脚手杆、毛竹、木模板	28
鋼筋、弯曲成型鋼筋、綁扎成型鋼筋、金属制品	32

泡沫混凝土块、预制混凝土构件、瀝青、油毡、油紙	34
水泥管	38
§ 1—4 輕軌車運輸	40
标准磚、水泥、毛石(块石)	40
砂子、石子	42

第二章 人力土方工程

說明	44
§ 1—5 挖运土方	46
(一)人力挖土方	46
(二)运土方	48
(三)挖运土方合并定額	52
§ 1—6 挖地槽	60
(一)分层定額	60
(二)合并定額	62
§ 1—7 挖柱基	64
(一)分层定額	64
(二)合并定額	66
§ 1—8 人力打夯及回填土	68
§ 1—9 灰土及素土	70
(一)灰土	70
(二)素土	71

册 說 明

一、本册运输工程适用于一般工业与民用建筑工程材料专业运输工作。配合其他工种的材料运输，按各有关册规定执行。土方工程适用于一般工业与民用建筑工程的土方和基础工程。

二、本册定额的编制，以下列各项技术资料为依据：

1. 原国家建设委员会1956年颁发的“建筑安装工程施工及验收暂行技术规范”。
2. 建筑工程部1955年颁发的“建筑安装工人统一技术等级标准”。
3. 国家现行的安全操作规程及其他有关规定。

三、有关规定及说明如下：

1. 复式表的时间定额、每工产量、单价，用右列形式表示： $\frac{\text{时间定额}}{\text{每工产量}}$ 单价
2. 小组成员中所列的“二~1”，系指二级工1人。
3. 定额项目中凡注明“以内”者，均包括本身在内，“以外”者，均不包括本身在内。

四、有关定额的计算方法规定如下：

1. 时间定额：就是某种专业、某种技术等级的工人小组或个人在合理的劳动组织、生产组织与合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括准备与结束时间，基本生产时间，辅助生产时间，不可避免的中断时间及工人必需的休息时间。本册时间定额以工日为单位，每一工日按8小时计算。其计算方法如下：

$$\text{单位产品时间定额(工日)} = \frac{1}{\text{每工产量}}$$

2. 产量定额就是在合理的劳动组织、生产组织与合理使用材料的条件下，某种专业、某种技术等级的

工人小组或个人在单位工日中所应作出的合格产品数量。其计算方法如下：

$$\text{每工产量} = \frac{1}{\text{单位产品时间定额(工日)}}$$

3. 单价：就是工人小组或个人完成单位合格产品时，按定额小组成员中规定的等级和人数计算出的人工费用。实行计件工资时，按所列单价支付工人工资。其计算方法如下：

$$\text{单价(元)} = \frac{(\text{各级工人人数} \times \text{各级工人日标准工资}) \text{的总和}}{\text{小组成员总人数}} \times \text{时间定额}$$

4. 系数：需要同时使用两个或两个以上系数时，按连乘方法计算。

第一章 运输工程

說 明

- 一、工作内容：包括領退料具、清理道路、鋪移道板、材料装卸、由起点运至指定地点及堆放、清底等全部操作过程。車子运者包括注油、洗刷及小修等。輕軌車并包括軌道两旁5米以内取料以及搬道与軌道小修等工作。
- 二、质量要求：运输各种材料均須按指定地点堆放整齐，不得损坏。
- 三、施工說明：一般工具，人力或車子运输。
- 四、有关規定及說明如下：
 1. 小組成員，均为二級工1人。
 2. 单、双輪車，均以胶輪胎(不分气胎与硬胎)并装有滾珠、軸承为准。双輪車其标准載重量为300公斤。輕軌車不分平板和翻斗車，以鉄輪鉄軌为准。
 3. 計算材料运距的起止点，均以堆放中心点为准。
 4. 輕軌車运输綫不分双綫(往复綫)与单綫，均执行本定額。如单綫非专用綫，由于多种材料运输而互相影响者，另行处理。
 5. 单、双輪車运输，如遇上下坡道，凡重車上坡，坡度在5%以内，下坡坡度在10%以内时，仍按实际运距計算。如超过上述坡度时，按下表折算运距。

坡 度 (%)	每10米坡长折成水平运距 (米)	
	重车上坡	重车下坡
5~10	20	10
15以内	30	15
15以外	根据实际情况, 另行处理。	

6. 轻轨车运输重车每转一个转盘, 增加运距50米, 每过一个道岔弯, 增加运距30米。

7. 运输各种材料, 以下列规格为准:

(1) 标准砖: $24 \times 11.5 \times 5.3$ 厘米。

(2) 空心砖(包括陶土及炉渣空心砖): $30 \times 30 \times 10$ 厘米。

(3) 耐火砖: $24 \times 11.5 \times 6.3$ 厘米。

(4) 水泥瓦(陶土瓦): 23.5×38.5 厘米。

(5) 石棉瓦: $180 \times 60 \times 0.6$ 厘米。

(6) 石灰: 块灰及散灰。

(7) 水泥: 每袋50公斤。

(8) 毛石(块石): 不分大小规格。

(9) 板材: 不分木种、厚薄、长短, 包括脚手板, 不包括灰板条。

(10) 木料: 不分木种、圆、方木和长短料。

(11) 模板: 以拼成块者为准。

(12) 钢筋: 不分盘、直筋和规格。

(13)金属制品：每件以 100 公斤以内为准，各种管材、零件及暖气片等包括在内。

(14)泡沫混凝土块：不分体积大小。

(15)瀝青：固体。

(16)水泥管：每节长 1 米。

8. 有关材料数量计算方法：

(1)磚瓦：按实运数量计算。

(2)砂、石子、碎磚、毛石、炉渣、矿渣：按堆积原方计算。

(3)預制混凝土构件：不扣除空心体积，按构件外形体积计算。

表 中 所 示 計 量 单 位 的

项 目	单位	运 距						
		20	30	40	50	60	70	80
标准砖	1000 块	$\frac{0.333}{3}$	$\frac{0.361}{2.77}$	$\frac{0.389}{2.57}$	$\frac{0.415}{2.41}$	$\frac{0.444}{2.25}$	$\frac{0.472}{2.12}$	$\frac{0.5}{2}$
空心砖		$\frac{1}{1}$	$\frac{1.08}{0.926}$	$\frac{1.16}{0.862}$	$\frac{1.25}{0.8}$	$\frac{1.33}{0.752}$	$\frac{1.41}{0.709}$	$\frac{1.49}{0.67}$
耐火砖		$\frac{0.444}{2.25}$	$\frac{0.481}{2.08}$	$\frac{0.518}{1.93}$	$\frac{0.556}{1.8}$	$\frac{0.592}{1.69}$	$\frac{0.629}{1.59}$	$\frac{0.667}{1.5}$
水泥瓦 (陶土瓦)		$\frac{0.5}{2}$	$\frac{0.541}{1.85}$	$\frac{0.581}{1.72}$	$\frac{0.621}{1.61}$	$\frac{0.662}{1.51}$	$\frac{0.704}{1.42}$	$\frac{0.746}{1.34}$
石 灰	吨	$\frac{0.272}{3.68}$	$\frac{0.294}{3.4}$	$\frac{0.315}{3.17}$	$\frac{0.336}{2.98}$	$\frac{0.358}{2.79}$	$\frac{0.382}{2.62}$	$\frac{0.403}{2.48}$
石 灰 膏	立方米	$\frac{0.333}{3}$	$\frac{0.357}{2.8}$	$\frac{0.382}{2.62}$	$\frac{0.402}{2.48}$	$\frac{0.429}{2.33}$	$\frac{0.452}{2.21}$	$\frac{0.476}{2.1}$
水 泥	100袋	$\frac{0.556}{1.8}$	$\frac{0.617}{1.62}$	$\frac{0.68}{1.47}$	$\frac{0.741}{1.35}$	$\frac{0.8}{1.25}$	$\frac{0.87}{1.15}$	$\frac{0.926}{1.08}$
编 号		1	2	3	4	5	6	7

附注：1. 运空心砖规格为30×30×15厘米者，其时间定额与单价乘以1.15；30×30×20厘米者，乘以1.52。

1. 运石灰膏包括深度在1米以内的取灰膏工作，如取灰膏深度超过1米者，每10立方米灰膏增加二级工1.5工日。

运 输

劳动定额与单价

在 (米以内)							超过200米在 300 米以内 每 20 米增加	序 号
90	100	120	140	160	180	200		
$\frac{0.535}{1.87}$	$\frac{0.568}{1.76}$	$\frac{0.637}{1.57}$	$\frac{0.704}{1.42}$	$\frac{0.775}{1.29}$	$\frac{0.84}{1.19}$	$\frac{0.909}{1.1}$	$\frac{0.068}{}$	一
$\frac{1.59}{0.629}$	$\frac{1.69}{0.592}$	$\frac{1.89}{0.529}$	$\frac{2.09}{0.478}$	$\frac{2.29}{0.437}$	$\frac{2.49}{0.402}$	$\frac{2.7}{0.37}$	$\frac{0.2}{}$	二
$\frac{0.714}{1.4}$	$\frac{0.763}{1.31}$	$\frac{0.862}{1.16}$	$\frac{0.962}{1.04}$	$\frac{1.05}{0.952}$	$\frac{1.15}{0.87}$	$\frac{1.25}{0.8}$	$\frac{0.084}{}$	三
$\frac{0.8}{1.25}$	$\frac{0.862}{1.16}$	$\frac{0.971}{1.03}$	$\frac{1.09}{0.917}$	$\frac{1.2}{0.833}$	$\frac{1.32}{0.758}$	$\frac{1.43}{0.7}$	$\frac{0.098}{}$	四
$\frac{0.429}{2.33}$	$\frac{0.457}{2.19}$	$\frac{0.508}{1.97}$	$\frac{0.562}{1.78}$	$\frac{0.613}{1.63}$	$\frac{0.667}{1.5}$	$\frac{0.719}{1.39}$	$\frac{0.066}{}$	五
$\frac{0.5}{2}$	$\frac{0.526}{1.9}$	$\frac{0.575}{1.74}$	$\frac{0.625}{1.6}$	$\frac{0.671}{1.49}$	$\frac{0.719}{1.39}$	$\frac{0.769}{1.3}$	$\frac{0.071}{}$	六
$\frac{0.99}{1.01}$	$\frac{1.06}{0.943}$	$\frac{1.2}{0.833}$	$\frac{1.34}{0.746}$	$\frac{1.47}{0.68}$	$\frac{1.61}{0.621}$	$\frac{1.75}{0.571}$	$\frac{0.19}{}$	七
8	9	10	11	12	13	14	15	

2. 运水泥(陶土)脊瓦, 按运水泥瓦(陶土瓦)的时间定额与单价乘以1.67。

4. 运袋石灰(每袋25公斤)按运水泥的时间定额与单价乘以0.56。

(續) 人力運輸

每 1 立 方 米 的 勞

項 目		運 距						
		20	30	40	50	60	70	80
砂 子		$\frac{0.143}{7}$	$\frac{0.156}{6.41}$	$\frac{0.169}{5.92}$	$\frac{0.183}{5.46}$	$\frac{0.196}{5.1}$	$\frac{0.208}{4.8}$	$\frac{0.222}{4.5}$
石 子 (碎磚)		$\frac{0.213}{4.7}$	$\frac{0.23}{4.35}$	$\frac{0.246}{4.07}$	$\frac{0.263}{3.8}$	$\frac{0.28}{3.57}$	$\frac{0.297}{3.37}$	$\frac{0.313}{3.2}$
毛 石 (塊石)		$\frac{0.205}{4.89}$	$\frac{0.22}{4.55}$	$\frac{0.236}{4.24}$	$\frac{0.252}{3.97}$	$\frac{0.268}{3.73}$	$\frac{0.284}{3.52}$	$\frac{0.3}{3.33}$
爐 渣		$\frac{0.112}{8.9}$	$\frac{0.119}{8.4}$	$\frac{0.127}{7.87}$	$\frac{0.134}{7.46}$	$\frac{0.141}{7.09}$	$\frac{0.149}{6.71}$	$\frac{0.156}{6.4}$
預制 混凝土 構件 每塊 重量在 (公斤以內)	50	$\frac{0.357}{2.8}$	$\frac{0.388}{2.58}$	$\frac{0.418}{2.39}$	$\frac{0.451}{2.22}$	$\frac{0.481}{2.08}$	$\frac{0.513}{1.95}$	$\frac{0.544}{1.84}$
	100	$\frac{0.385}{2.6}$	$\frac{0.418}{2.39}$	$\frac{0.453}{2.21}$	$\frac{0.485}{2.06}$	$\frac{0.518}{1.93}$	$\frac{0.553}{1.81}$	$\frac{0.585}{1.71}$
	200	$\frac{0.417}{2.4}$	$\frac{0.455}{2.2}$	$\frac{0.493}{2.03}$	$\frac{0.529}{1.89}$	$\frac{0.565}{1.77}$	$\frac{0.602}{1.66}$	$\frac{0.641}{1.56}$
編 号		16	17	18	19	20	21	22

附注：运矿渣按运石子定额执行。

动 定 额 与 单 价

注 (米以内)							超过200米在 300米以内 每20米增加	序 号
90	100	120	140	160	180	200		
$\frac{0.238}{4.2}$	$\frac{0.254}{3.94}$	$\frac{0.287}{3.48}$	$\frac{0.32}{3.13}$	$\frac{0.352}{2.84}$	$\frac{0.383}{2.61}$	$\frac{0.417}{2.4}$	$\frac{0.053}{}$	八
$\frac{0.333}{3}$	$\frac{0.355}{2.82}$	$\frac{0.394}{2.54}$	$\frac{0.435}{2.3}$	$\frac{0.474}{2.11}$	$\frac{0.516}{1.94}$	$\frac{0.556}{1.8}$	$\frac{0.056}{}$	九
$\frac{0.32}{3.13}$	$\frac{0.339}{2.95}$	$\frac{0.377}{2.65}$	$\frac{0.417}{2.4}$	$\frac{0.457}{2.19}$	$\frac{0.495}{2.02}$	$\frac{0.535}{1.87}$	$\frac{0.055}{}$	十
$\frac{0.164}{6.1}$	$\frac{0.172}{5.81}$	$\frac{0.187}{5.35}$	$\frac{0.203}{4.93}$	$\frac{0.219}{4.57}$	$\frac{0.234}{4.27}$	$\frac{0.25}{4}$	$\frac{0.036}{}$	十一
$\frac{0.571}{1.75}$	$\frac{0.599}{1.67}$	$\frac{0.654}{1.53}$	$\frac{0.709}{1.41}$	$\frac{0.763}{1.31}$	$\frac{0.813}{1.23}$	$\frac{0.87}{1.15}$	$\frac{0.082}{}$	十二
$\frac{0.614}{1.63}$	$\frac{0.641}{1.56}$	$\frac{0.704}{1.42}$	$\frac{0.758}{1.32}$	$\frac{0.82}{1.22}$	$\frac{0.877}{1.14}$	$\frac{0.935}{1.07}$	$\frac{0.089}{}$	十三
$\frac{0.671}{1.49}$	$\frac{0.704}{1.42}$	$\frac{0.769}{1.3}$	$\frac{0.833}{1.2}$	$\frac{0.893}{1.12}$	$\frac{0.962}{1.04}$	$\frac{1.02}{0.98}$	$\frac{0.096}{}$	十四
23	24	25	26	27	28	29	30	

項 目	單位	運 距						
		20	30	40	50	60	70	80
門 窗 框	100樘	$\frac{0.714}{1.4}$	$\frac{0.769}{1.3}$	$\frac{0.826}{1.21}$	$\frac{0.88}{1.13}$	$\frac{0.935}{1.07}$	$\frac{0.99}{1.01}$	$\frac{1.05}{0.95}$
門 扇	100扇	$\frac{0.532}{1.85}$	$\frac{0.565}{1.77}$	$\frac{0.595}{1.68}$	$\frac{0.629}{1.59}$	$\frac{0.658}{1.52}$	$\frac{0.69}{1.45}$	$\frac{0.719}{1.39}$
窗 扇		$\frac{0.111}{9}$	$\frac{0.12}{8.33}$	$\frac{0.13}{7.69}$	$\frac{0.139}{7.19}$	$\frac{0.148}{6.76}$	$\frac{0.158}{6.33}$	$\frac{0.167}{6}$
木 腳 手 杆	100根	$\frac{0.641}{1.55}$	$\frac{0.68}{1.47}$	$\frac{0.714}{1.4}$	$\frac{0.752}{1.33}$	$\frac{0.787}{1.27}$	$\frac{0.826}{1.21}$	$\frac{0.862}{1.16}$
木 楞 瓦 条	立方米	$\frac{0.133}{7.5}$	$\frac{0.141}{7.09}$	$\frac{0.149}{6.71}$	$\frac{0.158}{6.33}$	$\frac{0.166}{6.02}$	$\frac{0.174}{5.75}$	$\frac{0.182}{5.5}$
木 模 板	3	$\frac{0.0599}{16.7}$	$\frac{0.0637}{15.7}$	$\frac{0.0667}{15}$	$\frac{0.0714}{14}$	$\frac{0.0745}{13.4}$	$\frac{0.0781}{12.8}$	$\frac{0.082}{12.2}$
厚在(厘 米以內)	5 平方米	$\frac{0.1}{10}$	$\frac{0.106}{9.4}$	$\frac{0.112}{8.9}$	$\frac{0.119}{8.4}$	$\frac{0.125}{8}$	$\frac{0.132}{7.6}$	$\frac{0.135}{7.35}$
編 号		31	32	33	34	35	36	37

- 附注: 1. 运门窗框以周长 7 米以內为准, 如周长在 10 米以內者, 其時間定額与单价乘以 1.18; 周长在 13 米以內者
 2. 运門扇以每扇面积 2 平方米以內的半截玻璃門为准, 面积超过 2 平方米者, 其時間定額与单价乘以 1.25。
 3. 运窗扇以每扇面积 1 平方米以內为准, 超过者其時間定額与单价乘以 1.25。
 4. 运木脚手杆以大头直径在 21 厘米以內, 长以 5 ~ 8 米为准。如大头直径在 21 厘米以外者, 其時間定額与
 5. 运毛竹按运木脚手杆的時間定額与单价乘以 0.67。

的劳动定额与单价

在 (米以内)							超过200米在 300米以内 每20米增加	序 号
90	100	120	140	160	180	200		
$\frac{1.12}{0.893}$	$\frac{1.18}{0.847}$	$\frac{1.32}{0.758}$	$\frac{1.45}{0.69}$	$\frac{1.58}{0.633}$	$\frac{1.72}{0.581}$	$\frac{1.85}{0.54}$	$\frac{0.2}{}$	十五
$\frac{0.775}{1.29}$	$\frac{0.826}{1.21}$	$\frac{0.926}{1.08}$	$\frac{1.03}{0.971}$	$\frac{1.13}{0.895}$	$\frac{1.24}{0.806}$	$\frac{1.34}{0.747}$	$\frac{0.176}{}$	十六
$\frac{0.179}{5.59}$	$\frac{0.191}{5.24}$	$\frac{0.216}{4.63}$	$\frac{0.24}{4.17}$	$\frac{0.265}{3.77}$	$\frac{0.289}{3.46}$	$\frac{0.313}{3.2}$	$\frac{0.043}{}$	十七
$\frac{0.917}{1.09}$	$\frac{0.98}{1.02}$	$\frac{1.09}{0.917}$	$\frac{1.2}{0.833}$	$\frac{1.32}{0.758}$	$\frac{1.43}{0.699}$	$\frac{1.54}{0.649}$	$\frac{0.146}{}$	十八
$\frac{0.191}{5.24}$	$\frac{0.2}{5}$	$\frac{0.218}{4.59}$	$\frac{0.236}{4.24}$	$\frac{0.254}{3.94}$	$\frac{0.272}{3.68}$	$\frac{0.29}{3.45}$	$\frac{0.022}{}$	十九
$\frac{0.0862}{11.6}$	$\frac{0.0901}{11.1}$	$\frac{0.098}{10.2}$	$\frac{0.106}{9.4}$	$\frac{0.114}{8.8}$	$\frac{0.122}{8.2}$	$\frac{0.13}{7.7}$	$\frac{0.01}{}$	二十
$\frac{0.144}{6.94}$	$\frac{0.15}{6.67}$	$\frac{0.164}{6.1}$	$\frac{0.177}{5.65}$	$\frac{0.191}{5.24}$	$\frac{0.204}{4.9}$	$\frac{0.217}{4.6}$	$\frac{0.016}{}$	二十一
38	39	40	41	42	43	44	45	

乘以1.39; 周长在16米以内者乘以1.61; 周长在16米以外者乘以1.92。

如运胶合板门, 其时间定额与单价乘以0.67; 运装板门乘以1.18。

单价乘以1.25; 长在8米以外者乘以1.43; 长在5米以内者乘以0.67; 长在2米以内者乘以0.25。

(續) 人力運輸

表 中 所 示 計 量 單 位

項 目	單 位	運 距						
		20	30	40	50	60	70	80
鋼 筋	噸	$\frac{0.192}{5.2}$	$\frac{0.208}{4.81}$	$\frac{0.224}{4.46}$	$\frac{0.24}{4.17}$	$\frac{0.256}{3.91}$	$\frac{0.272}{3.68}$	$\frac{0.288}{3.47}$
彎 曲 成 型 筋		$\frac{0.256}{3.9}$	$\frac{0.282}{3.55}$	$\frac{0.308}{3.25}$	$\frac{0.334}{2.99}$	$\frac{0.36}{2.78}$	$\frac{0.386}{2.59}$	$\frac{0.412}{2.43}$
綁 扎 成 型 筋		$\frac{0.333}{3}$	$\frac{0.355}{2.74}$	$\frac{0.397}{2.52}$	$\frac{0.429}{2.33}$	$\frac{0.463}{2.16}$	$\frac{0.495}{2.02}$	$\frac{0.526}{1.9}$
水 泥 管 直 徑 在 (厘米以內)	15	$\frac{0.334}{2.99}$	$\frac{0.356}{2.81}$	$\frac{0.379}{2.64}$	$\frac{0.402}{2.49}$	$\frac{0.424}{2.36}$	$\frac{0.444}{2.25}$	$\frac{0.467}{2.14}$
	20	$\frac{0.585}{1.71}$	$\frac{0.621}{1.61}$	$\frac{0.658}{1.52}$	$\frac{0.694}{1.44}$	$\frac{0.73}{1.37}$	$\frac{0.769}{1.3}$	$\frac{0.8}{1.25}$
	25	$\frac{0.893}{1.12}$	$\frac{0.943}{1.06}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1.05}{0.952}$	$\frac{1.11}{0.901}$	$\frac{1.16}{0.862}$	$\frac{1.21}{0.826}$
	30	$\frac{1.29}{0.776}$	$\frac{1.37}{0.73}$	$\frac{1.45}{0.69}$	$\frac{1.53}{0.654}$	$\frac{1.61}{0.622}$	$\frac{1.69}{0.592}$	$\frac{1.77}{0.565}$
編 号		46	47	48	49	50	51	52

附注：运缸瓦管如每节长度为1米者，按运水泥管相应直径定额执行。如每节长度为60厘米者，按运水泥管相应

的劳动定额与单价

在 (米以内)							超过200米在 200米以内 每20米增加	序 号
90	100	120	140	160	180	200		
$\frac{0.304}{3.29}$	$\frac{0.32}{3.13}$	$\frac{0.351}{2.85}$	$\frac{0.382}{2.62}$	$\frac{0.413}{2.42}$	$\frac{0.444}{2.25}$	$\frac{0.476}{2.1}$	$\frac{0.031}{}$	二二
$\frac{0.435}{2.3}$	$\frac{0.457}{2.19}$	$\frac{0.5}{2}$	$\frac{0.546}{1.83}$	$\frac{0.592}{1.69}$	$\frac{0.637}{1.57}$	$\frac{0.68}{1.47}$	$\frac{0.047}{}$	二三
$\frac{0.553}{1.81}$	$\frac{0.581}{1.72}$	$\frac{0.637}{1.57}$	$\frac{0.694}{1.44}$	$\frac{0.752}{1.33}$	$\frac{0.806}{1.24}$	$\frac{0.862}{1.16}$	$\frac{0.06}{}$	二四
$\frac{0.488}{2.05}$	$\frac{0.51}{1.96}$	$\frac{0.556}{1.8}$	$\frac{0.599}{1.67}$	$\frac{0.645}{1.55}$	$\frac{0.69}{1.45}$	$\frac{0.735}{1.36}$	$\frac{0.045}{}$	二五
$\frac{0.84}{1.19}$	$\frac{0.877}{1.14}$	$\frac{0.952}{1.05}$	$\frac{1.03}{0.971}$	$\frac{1.11}{0.901}$	$\frac{1.18}{0.847}$	$\frac{1.26}{0.794}$	$\frac{0.082}{}$	二六
$\frac{1.26}{0.794}$	$\frac{1.32}{0.758}$	$\frac{1.44}{0.694}$	$\frac{1.56}{0.641}$	$\frac{1.68}{0.595}$	$\frac{1.8}{0.556}$	$\frac{1.92}{0.521}$	$\frac{0.116}{}$	二七
$\frac{1.85}{0.54}$	$\frac{1.93}{0.518}$	$\frac{2.1}{0.476}$	$\frac{2.27}{0.441}$	$\frac{2.44}{0.41}$	$\frac{2.61}{0.383}$	$\frac{2.78}{0.36}$	$\frac{0.184}{}$	二八
53	54	55	56	57	58	59	60	

直徑的时间定额与单价乘以0.56。

§ 1—2 单 輪 手

每 1000 块的劳

项 目	运 距			
	20	40	60	80
标 准 砖	$\frac{0.286}{3.5}$	$\frac{0.311}{3.22}$	$\frac{0.337}{2.97}$	$\frac{0.362}{2.76}$
空 心 砖	$\frac{0.855}{1.17}$	$\frac{0.926}{1.08}$	$\frac{1.01}{0.99}$	$\frac{1.08}{0.926}$
耐 火 砖	$\frac{0.397}{2.52}$	$\frac{0.433}{2.31}$	$\frac{0.467}{2.14}$	$\frac{0.503}{1.99}$
水 泥 瓦 (陶土瓦)	$\frac{0.357}{2.8}$	$\frac{0.389}{2.57}$	$\frac{0.42}{2.38}$	$\frac{0.453}{2.21}$
编 号	61	62	63	64

(續)

项 目	240	270	300	340
标 准 砖	$\frac{0.565}{1.77}$	$\frac{0.602}{1.66}$	$\frac{0.641}{1.56}$	$\frac{0.685}{1.46}$
空 心 砖	$\frac{1.69}{0.592}$	$\frac{1.81}{0.552}$	$\frac{1.92}{0.52}$	$\frac{2.05}{0.488}$
耐 火 砖	$\frac{0.787}{1.27}$	$\frac{0.84}{1.19}$	$\frac{0.893}{1.12}$	$\frac{0.952}{1.05}$
水 泥 瓦 (陶土瓦)	$\frac{0.704}{1.42}$	$\frac{0.752}{1.33}$	$\frac{0.8}{1.25}$	$\frac{0.855}{1.17}$
编 号	70	71	72	73

附注: 1. 运空心砖规格为 $30 \times 30 \times 15$ 厘米者, 其时间定额与单价乘以1.15; $30 \times 30 \times 20$ 厘米者, 乘以1.52。