

中华人民共和国建筑工程部主编

设备安装价目表

第 19 册

建筑材料工业设备

建筑工程出版社

中华人民共和国建筑工程部主编

设备安装价目表

第 19 册

建筑材料工业设备

编辑：曹澤蔚 設計：徐毓茹

1958年9月第1版

1958年9月第1次印刷

4,0

850×1168·1/32 · 40千字 · 印张 11/8 · 定价 (10)0.40

建筑工程出版社印刷厂印刷 · 新华书店发行 統一書号： 1504

建筑工程出版社出版 (北京西郊百万庄)

(北京市書刊出版业营业許可証出字第 052 号)

中華人民共和國建筑工程部主編

設 备 安 裝 价 目 表

第 19 冊

建築材料工业設備

建筑工程出版社出版

• 1 9 5 8 •

試行建築材料工業設備安裝價目表：

中建(58)設工字第31號

前國家建設委員會曾交由前建築材料工業部編制設備安裝價目表 第19
冊“建築材料工業設備安裝價目表”。自建築材料工業部、城市建設部及建
築工程部合併後，該項價目表已由我部編審完畢，現予公布，于1958年
10月1日起開始試行。

中华人民共和国建筑工程部

1958年9月6日

目 录

說 明	7
-----------	---

第一章 水泥工业設備

第一节 旋窑设备

(1) 单筒式回轉窑	10
(2) 多筒式回轉窑	10
(3) 立波尔窑	11
(4) 机械立窑	11

第二节 冷却设备

(1) 单筒式冷却筒	11
(2) 震动斜篦式冷却筒	12

第三节 淘泥设备

(1) 回轉式淘泥机	12
------------------	----

第四节 料浆分离设备

(1) 桨式分离机	12
(2) 圆式分离机	12

第五节 料浆搅拌设备

(1) 搅拌机	13
(2) 厚浆池	13
(3) 料浆蒸发机	13

第六节 燃煤设备

(1) 回轉爐篦式燃煤机	13
(2) 斜篦式燃煤机	13
(3) 螺旋加煤机	14

第七节 粉状物料輸送设备

(1) 双仓泵	14
(2) 单仓泵	14

(3) 螺旋輸送泵	15
第八节 泥料漿輸送設備	
(1) 泥漿泵	15
第九节 选粉設備	
(1) 电动选粉机	15
(2) 錐形粗細分离器	16
第十节 包裝設備	
(1) 立式包装机	16
(2) 回轉式包装机	16
第十一节 喂料設備	
(1) 分格輪式喂料机	17
(2) 杓式喂料机	17
(3) 絞刀式喂料机	17
(4) 庫底出料器	17
(5) 庫側出料器	18
第十二节 三通閥門設備	
(1) 手动三通閥門	18
(2) 电动三通閥門(电磁气动)	18
第十三节 篩類設備	
(1) 回轉式篩	18
第十四节 烟道閘門設備	
(1) 空气冷却烟道閘門	19
第十五节 物料計量設備	
(1) 翻轉式物料計量器	19
(2) 軌道衡	20
第十六节 庫底充氣設備	
(1) 充氣板	20
第十七节 紙袋提升設備	
(1) 回轉式紙袋提升机	21
第十八节 泥料漿空氣搅拌裝置設備	
(1) 泥料漿庫內空氣搅拌裝置	21
第十九节 插板閘門設備	

(1) 手動插板閘門	21
第二十節 空氣配接設備	
(1) 參陸嘴空氣配接器	22
第二十一節 其他	
(1) 鋼板衬板	22
(2) 鐵鋼、錳鋼衬板	22
(3) 爐門、觀察門、檢修門	22

第二章 玻璃工业設備

第一節 平板玻璃垂直引上設備	24
第二節 玻璃切割及辦板設備	24
第三節 喂料及輸送設備	25
第四節 碎玻璃破碎設備	27
第五節 磁選設備	27
第六節 玻璃壓延設備	27
第七節 煤氣設備	27
第八節 閥門及閘門設備	27
第九節 其他設備	28

第三章 水泥石棉制品工业設備

第一節 制瓦及制管設備	29
第二節 料漿攪拌設備	29
第三節 波瓦聯合切割成型及脫模設備	30
第四節 切割設備	30
第五節 石棉松解設備	30
第六節 其他設備	31

第四章 磚瓦設備

第一節 級料設備	32
第二節 攪拌設備	32

第三节	輸送設備	32
第四节	推車設備	32
第五节	切坯設備	32
第六节	壓瓦設備	32

第五章 矿物棉制品工业設備

第一节	熔炉設備	33
第二节	称量設備	33
第三节	制瀝青紙設備	33
第四节	梳棉設備	33
第五节	輸送設備	33
第六节	其他設備	34

第六章 試驗設備

第一节	壓力試驗設備	35
第二节	切割設備	35
第三节	滾壓設備	35
第四节	渣球含量檢驗設備	35
第五节	抗折試驗設備	35
第六节	冷冻机設備	35
附表：	电焊条費用計算表	36

說 明

一、建築材料工業設備安裝價目表（以下簡稱為價目表）為編制設備安裝工程預算和進行竣工結算的依據，價目表中的勞動量（已折為一級工）可用于編制施工組織設計時，確定勞動量的依據。

二、價目表反映了最近施工組織和安裝水平的平均先進性，并包括了整個設備的安裝工作，如：準備工具、裝卸索具（木塔、滑車、絞磨、卷揚機等）、設備及材料的運搬、基礎及支架的檢查和清理、基礎測量划線、開箱、拆洗、研磨、組立、吊裝、找平找正、調整、單機試運轉或試壓，以及為完成安裝工程所必須的全部工作。

除價目表允許調整換算者外，不得因具體工程的施工方法（設備無墊鐵施工除外）和材料消耗數量的不同而變更價目表。

三、設備由工地倉庫（指施工組織設計中所規定的設備存放地點）至施工地點的運搬工作及在安裝時的高空作業均採用包干形式計算，費用已包括在價目表內，在編制預算時不得增減。

四、價目表中的設備系屬於完整無缺、部件齊全、沒有毛病、塗過油並經過製造工廠的檢查、裝配及試運轉或試壓者（特殊規定者除外）。如設備有損壞及零件缺少等情況，則其修配費用不包括在價目表內，可另計算在設備費內支付。

五、設備基礎螺絲、各部件的聯結螺絲、螺絲帽及鉚釘等均不能作為安裝材料，應由設備費支付。

六、價目表中的設備安裝費，系按建築物的主要工程，如：構架、房蓋及其他承重牆等均已竣工情況考慮的。如主要建築工程與安裝工程同時進行施工時，則按國家規定，另行增加費用。

七、价目表中的人工费系按安装工人一级工时工时工资标准1.41元计算的，如地区工资不同时，可以允许按下列公式调整之：

$$\text{工资调整系数} = \frac{\text{所编制预算地区的安装工人一级工时工时工资}}{1.41}$$

调整后人工费 = 工资调整系数 × 预算书中的人工费合计数。

在价目表中的设备安装费，由人工费、主要材料费、辅助材料费及施工机械使用费组成，但不包括间接费及计划利润，而人工费中也不包括地区津贴及生活补贴，如政府规定有此项津贴的地区，可在编制预算时另行计算。

八、设备所必须具备的减速机、电动机及其传动联接装置等的安装工作、均已包括在本价目表内，但电动机的检查、干燥、接线及其传动控制设备等电气安装工作，未包括在价目表内，可另按有关价目表计算。

九、凡设备必须以拆散形式运来时，其在施工地点进行装配、铆接或焊接工作，以及设备安装时所必须的脚手架及道木堆的搭设工作及其材料损耗均已包括在价目表内，在编制预算时不得增加费用。

十、下列工作不包括在本价目表内：

(一) 设备基础的二次灌浆(价目表中只包括指导灌浆工作)；

(二) 设备的保温及刷油漆；

(三) 设备出入口第一个法兰盘以外的各种吸入(或进料)及排出(或出料)的导管的安装；

(四) 用耐火材料及防腐材料衬里的工程；

(五) 计器及电器仪表的安装；

(六) 全车间、全厂的整个系统的全面试车试压；

十一、试运转时注入减速机、油泵、油箱、齿轮箱及托轮大轴承等内的大量润滑油，未包括在价目表内，但注油人工以及轴承内的黄干油或机油(少于五公斤者)均包括在价目表内。

十二、设备的拆除费，按下列方法计算：

$$\text{拆除費} = (\text{安装費} - \text{材料費}) \times 40\%$$

$$\text{其中拆除人工} = \text{安装人工} \times 40\%$$

用此方法計算所得的拆除費已包括拆除的工資、輔助材料、施工机械和索具的裝卸和往返运搬以及設備拆除后运出車間門外适当地点等費用。

十三、在价目表中未作规定的設備，如其技术特征及安装的复杂程度与价目表中之某項設備相同时，則可按下述办法套用：

(一) 該設備的重量与价目表中类似的設備、重量、相差不到10%，应采用其重量最接近的設備的安装单价。

(二) 重量差大于或小于10%，可按下表所列系数乘以重量最接近的类似設備的安装单价以調整之：

重 量 系 数	0.50	0.60	0.70	0.80	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
单 价 系 数	0.75	0.80	0.85	0.90	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5

第一章 水泥工业设备

說明：凡电焊条隨設備帶來，均按“电焊条費用計算表”上與所列之規格相同者扣減。

編號	項目名稱及技術規格	計算單位	重量 單位 (吨)	安裝費			中 施 工 機 械 使 費 (元)	勞動量 一級工 (工日)
				人 工 (元)	資 料 (元)	其 他 (元)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
第一节 旋窑设备								
(1) 单筒式回轉窑								
19—1	Φ2.3公尺×32公尺	合	120	4,373.88	1,934.01	1,077.33	1,362.54	1,371.64
19—2	Φ2.4公尺/2.8公尺×50公尺	合	230	6,771.44	3,230.05	1,425.55	2,115.84	2,290.82
19—3	Φ2.4公尺/3.05公尺×72公尺	合	345	9,653.96	4,614.04	2,036.49	3,003.43	3,272.37
19—4	Φ3.05公尺/3.6公尺×72公尺	合	402	10,152.82	4,839.59	2,229.77	3,083.46	3,432.33
19—5	Φ3公尺×88公尺	合	535	12,573.18	6,117.57	2,419.63	4,035.98	4,338.70
19—6	Φ3.6公尺×145公尺	約900	25,885.91	9,556.87	5,883.95	10,145.09	6,777.92	
(2) 多筒式回轉窑								
19—16	Φ1.3公尺/1.65公尺×30.5公尺	合	174	6,686.00	3,645.00	1,457.00	1,584.00	2,590.00
19—17	Φ2.4公尺×60公尺	合	290	8,104.24	3,876.81	1,656.43	2,571.00	2,749.51
19—18	Φ3公尺/3.3公尺×60公尺	合	363.5	8,914.66	4,250.00	1,820.00	2,844.66	3,015.00

19—19	$\phi 3.5$ 公尺 × 60公尺
19—20	$\phi 3.3$ 公尺 / 3.7公尺 × 70公尺
19—21	$\phi 3$ 公尺 / 3.3公尺 × 118公尺
19—22	$\phi 3.3$ 公尺 / 3.6公尺 × 150公尺

合	350	9,686.20
合	458	11,448.37
合	830	21,190.99
合	1,164	27,992.27

(3) 立波尔管

合	450	12,061.55
合	500	13,401.72
合	630	16,082.06
合	750	17,422.24

(4) 机械立管

合	1	2,536.00
		2,200.00

19—30	$\phi 2.5$ 公尺 × 10公尺
-------	----------------------

第二节 冷却设备

(1) 单筒式冷却筒

套	45.8	894.39
套	52	1,453.70
套	46	1,314.08
套	52	1,434.74
套	54.6	1,587.98

19—31	$\phi 1.525$ 公尺 × 16.5公尺
19—32	$\phi 2.4$ 公尺 × 20公尺
19—33	$\phi 1.8$ 公尺 × 21公尺
19—34	$\phi 2.3$ 公尺 × 21公尺
19—35	$\phi 2.4$ 公尺 × 24公尺

(續)

編號	項目名稱及技術規格	計算重量 單位	安裝費 (元)	其 他			中 施工機械費 (元)	勞動量 一級工 (工日)
				人 工 (元)	料 資 (元)	材 料 (元)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2) 震動斜築式冷卻筒								
19—41	$\phi 12\frac{1}{2}$ 英尺×100英尺	套	160	3,243.64	1,656.89	560.57	1,026.18	1,175.10
第三節 淘泥設備								
(1) 回轉式淘泥機								
19—46	$\phi 8$ 公尺	套	39.5	641.26	362.82	181.24	97.20	257.32
19—47	$\phi 12$ 公尺	套	103.5	1,213.00	706.11	266.99	239.90	500.79
第四節 料漿分離設備								
(1) 沈式分離機								
19—53	$\phi 12$ 英尺×30英尺	套	36.3	1,167.98	707.72	84.80	375.46	501.26
19—57	$\phi 18$ 英尺	套	33	611.79	469.03	32.18	110.52	332.68

第五节 料浆搅拌设备

(1) 搅拌机

说明: 20公尺、25公尺搅拌机不包括储气罐

19—61	Φ20公尺	套	36	1,052.73	559.86	380.74	112.13	397.06
19—62	Φ25公尺	套	45	1,472.45	627.14	489.56	355.75	444.78
19—63	Φ40英尺×30英尺	套	8.74	759.70	346.49	289.75	123.46	245.74

(2) 厚浆池

19—69	Φ175英尺×19英尺	套	40.4	1,781.39	1,135.02	287.96	358.41	804.98
-------	-------------	---	------	----------	----------	--------	--------	--------

(3) 料浆蒸发机

19—75	Φ4900公厘	台	210	4,273.83	2,996.00	590.26	687.57	2,120.00
19—76	Φ4公尺×3.8公尺	台	120	3,846.45	2,696.40	531.23	618.82	1,912.40

第六节 燃煤设备

(1) 回转炉筒式燃煤机

19—83	5英尺×17英寸	套	約10	216.26	157.85	46.20	12.21	111.95
19—84	5英尺×14英寸	套	約9	184.40	133.75	38.03	12.62	94.86
19—85	5英尺×11英寸	套	約8	170.32	121.06	36.23	13.03	85.86

(2) 斜路式燃煤机

19—87	Φ1630公厘×2030公厘	套	3	80.79	67.17	6.85	6.77	47.64
-------	----------------	---	---	-------	-------	------	------	-------

(續)

編號	項目名稱及技術規格	計算單位	重量 單位 (噸)	安裝費		其他		施工機械使用 費(元)	一級工 時工日
				人 工 (元)	材 料 (元)	費 (元)	中 量		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
(3) 螺旋加煤機									
19—88	1.5噸	台	117.52	78.04	35.08	4.40	55.50		
19—89	2 吨	台	169.20	112.80	50.40	6.00	80.00		
19—90	2.5噸	台	183.30	122.20	54.60	6.50	86.70		
19—91	3 吨	台	211.50	141.00	63.00	7.50	100.00		
第七節 粉狀物料輸送設備									
(1) 双仓泵									
說明：及色泵均包括電磁制動器安裝及連繩									
19—93	Φ1000公厘	套	179.34	130.73	38.68	9.93	92.71		
19—94	Φ1400公厘	套	199.23	149.94	38.63	13.66	104.21		
19—95	Φ1800公厘	套	261.80	187.83	40.54	33.43	133.21		
19—96	Φ2200公厘	套	362.79	294.95	43.06	24.78	209.18		
(2) 单仓泵									
說明：单仓泵均包括電磁制動器安裝及連繩									
19—104	Φ1000公厘	套	113.57	86.23	21.94	5.40	61.16		

19—105	Φ1200公厘
19—106	Φ1400公厘
19—107	Φ1800公厘

套	2.5	123.37	92.00
套	3.5	150.69	107.32
套	5.1	176.06	138.42

(3) 螺旋輸送泵

19—109	Φ150公厘
19—110	Φ200公厘
19—111	Φ250公厘
19—112	Φ320公厘

套	2	63.93	42.56
套	2.5	75.88	48.12
套	3	88.50	55.62
套	1.5	56.00	37.80

第八节 混料浆輸送设备

(1) 混 浆 泵

套	0.7	36.79	28.46
套	1	44.13	33.45
套	1.2	53.82	40.32
套	1.5	64.95	48.50

第九节 选粉设备

(1) 电动选粉机

套	15.6	1,306.79	680.95
套	5	627.73	284.94
套	10	975.14	518.88

套	15.6	1,306.79	680.95
套	5	627.73	284.94
套	10	975.14	518.88