

# **建筑工程质量症害 分析及处理**

王寿华 黄荣源 穆金虎 编著

中国建筑工业出版社

# **建筑工程质量症害 分析及处理**

王寿华 黄荣源 穆金虎 编著

中国建筑工业出版社

本书主要叙述建筑工程中的质量症害问题。全书接地基与基础、砖石结构、钢筋混凝土结构、木结构、构筑物等五章，介绍了与结构强度和稳定性有关的质量症害。分析了各种质量症害发生的原因，提出了预防措施，并较详细地介绍了各种处理方法，包括处理用的机具、材料、施工工艺以及必要的计算公式等。同时，还给出工程实例，以供参考。

本书可供施工技术人员和工人使用，也可供大专院校土建专业师生参考。

\* \* \*

责任编辑 林婉华

### 建筑工程质量症害分析及处理

王寿华 黄荣源 穆金虎 编著

\*

中国建筑工业出版社出版（北京西郊百万庄）

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京市平谷县大华山印刷厂印刷

\*

开本：787×1092毫米 1/32 印张：12 1/4 字数：275千字

1986年12月第一版 1986年12月第一次印刷

印数：1—42,200册 定价：2.15元

统一书号：15040·5085

## 前　　言

在建筑工程中，由于勘察、设计、施工、使用等方面存在某些缺点和错误，以及自然灾害的原因，使工程出现了降低结构强度、刚度和稳定性、损害建筑物外形美观及影响使用功能等方面的问题，我们把它统称为工程质量症害。

使用“工程质量症害”一词，是为了区别于通常所说的“工程质量通病”和“工程质量事故”。一般地说，“工程质量通病”是指那些经常出现的，主要是由于施工中的不良习惯引起的，带有普遍性，且往往不容易引起重视的质量问题；“工程质量事故”指的是在施工过程中，工程质量不符合设计图纸或技术标准的要求，必须立即进行返工处理的问题；而“工程质量症害”则是泛指发生在工程上，且影响使用功能的一切质量问题，它不但包括了工程质量通病和工程质量事故，而且还包括了未被发现的工程质量隐患；由于设计的不合理或错误，而影响使用和安全的问题；以及由于自然灾害或使用不当等原因对工程造成的损害等。

建国以来，由于贯彻“百年大计，质量第一”的方针，我国建筑工程的质量总的来说是逐年有所提高。但是，必须看到，当前建筑工程的质量仍然存在很多问题，其中有的性质是十分严重的，如基础下沉、柱子倾斜、屋顶塌落、墙身开裂、强度不够、屋面漏雨等质量事故时有发生；同时，也不同程度地存在着结构整体性不好、承载能力差、抗震能力不好等质量隐患。这些问题，不仅影响建筑工程的使用，严

# 目 录

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>第一章 地基与基础</b> .....     | <b>1</b>   |
| 第一节 湿陷性黄土地基被水浸湿下沉.....     | 1          |
| 第二节 膨胀土地基干、湿变形.....        | 30         |
| 第三节 软土地基过大沉降或不均匀下沉 .....   | 40         |
| 第四节 杂填土层地基下沉.....          | 51         |
| 第五节 基础局部塌陷.....            | 67         |
| 第六节 基础偏小、强度过低或刚度不足.....    | 73         |
| 第七节 钢筋混凝土柱基差异沉降.....       | 85         |
| 第八节 设备基础沉降.....            | 89         |
| <br>                       |            |
| <b>第二章 砖石结构</b> .....      | <b>93</b>  |
| 第一节 砖砌体裂缝.....             | 93         |
| 第二节 砖砌体承载能力不够 .....        | 135        |
| 第三节 砖砌体酥松脱皮 .....          | 169        |
| 第四节 毛石砌体的强度及整体性不够 .....    | 174        |
| <br>                       |            |
| <b>第三章 钢筋混凝土结构</b> .....   | <b>181</b> |
| 第一节 钢筋混凝土构件的一般裂缝 .....     | 181        |
| 第二节 钢筋混凝土板的裂缝 .....        | 199        |
| 第三节 梁的裂缝 .....             | 216        |
| 第四节 钢筋混凝土柱的强度不够 .....      | 262        |
| 第五节 柱子裂缝、纵向刚度及牛腿强度不够 ..... | 275        |
| 第六节 钢筋混凝土组合屋架失稳 .....      | 285        |

|   |     |
|---|-----|
| 第四章 木结构 .....                           | 295 |
| 第一节 屋架木杆件承载能力不够 .....                   | 295 |
| 第二节 屋架上、下弦接头处及其木夹板裂缝 .....              | 309 |
| 第三节 屋架端节点受剪面强度不够 .....                  | 320 |
| 第四节 受弯木构件挠度偏大 .....                     | 331 |
| 第五节 木构件有斜纹、木节、腐朽或虫蛀 .....               | 338 |
| 第五章 构筑物 ... .....                       | 348 |
| 第一节 水塔或烟囱倾斜 .....                       | 348 |
| 第二节 水塔筒身开裂 .....                        | 371 |
| 第三节 砖烟囱开裂 .....                         | 376 |
| 附录 本书采用的法定计量单位与习用非法定计量单位<br>的换算关系表..... | 382 |
| 参考文献 .....                              | 384 |

# 第一章 地基与基础

## 第一节 湿陷性黄土地基被水浸湿下沉

### 一、症害情况及原因分析

黄土状土和黄土在我国特别发育，地层全、厚度大，从东向西分布在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、河北、河南、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆等地，总面积约达63.5万( $\text{km}^2$ )<sup>2</sup>。这种土在天然含水量时往往具有较高的强度和较小的压缩性，但遇水浸湿后，水分子楔入土颗粒之间，破坏联结薄膜，并逐渐溶解盐类，同时水膜变厚，土的抗剪强度迅速降低，在土自重压力或土自重压力和附加压力的作用下，结构逐渐破坏，颗粒向大孔中滑动，骨架挤紧，从而发生湿陷现象。

按《湿陷性黄土地区建筑规范》的规定，湿陷性黄土受水浸湿后，在土自重压力下发生的湿陷，称为自重湿陷性黄土；受水浸湿后在土自重压力下不发生湿陷的，称为非自重湿陷性黄土。湿陷性黄土地基的湿陷程度，是根据土层被水浸湿后可能发生的湿陷量的总和来衡量，并按照湿陷量的大小分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，湿陷量越大，湿陷等级越高，地基浸水后建筑物和地面的变形越严重，对建筑物的危害也越大。

建造在湿陷性黄土地基上的建筑物，如果事先未对地基进行有效的处理，在施工中或建成后使用过程中因地基被水

浸湿而导致建筑物的沉陷。其常见的症害情况和原因分析如下：

(1) 上、下水道距建筑物过近，当管道发生跑水或渗漏时，水浸湿地基而沉陷。如某锻造厂的三号单身宿舍及其附近的浴室，由于上水管道漏水，长期未进行处理，造成地基的湿陷事故，在窗间墙及墙角等部位出现了严重的裂缝，如图1-1 a、b。




图 1-1 某锻造厂宿舍及浴室墙面裂缝

(2) 地沟过浅，封闭不好，雨水由地面流入暖气沟内，或是沟内管道跑水，使水由暖气沟进口处流入室内沟槽，再顺缝隙渗入地基，造成建筑物下沉。如太原某修造厂的综合车间，建于Ⅱ级自重湿陷性黄土地基上，由于室外排水不好，雨水流入暖气沟，并顺沟灌入地基，引起该建筑局部下沉，一面墙身严重下沉、倾斜。如图1-2。

(3) 屋面排水系统处理不当，雨水流入基础。如山西某厂一座新建的车间，采用了内排水的做法，土建施工完毕，未及时做好排水系统，突降暴雨，雨水由天沟经室内排

水管流入地下，造成柱基下沉，最严重者下沉54cm。



图 1-2 某厂车间一面墙身严重下沉、倾斜


(4) 散水过窄或散水下沉。如果室外排水不畅，地面水就容易由墙根或散水边浸入基础，导致建筑物下沉。如山西某厂食堂，由于基础四周用冻土块回填，又未分层夯实，就浇灌了散水混凝土，以后随着气温的升高，回填冻土消融，填土下沉，混凝土散水就出现塌陷、开裂，雨水顺裂缝浸入地基，造成房屋沉陷。

(5) 由于附近新建水库、排洪沟等原因，造成地下水位上升，使建筑物地基发生湿陷。如陕西某锻造厂成品库，地面排水条件良好，建筑物内外均无上、下水源。但由于地下水位上升，使地基的含水量大大提高，引起了建筑物的严重湿陷。如图1-3 a、b、c。

(6) 洪水淹没。多见于山区建筑，由于山洪暴发，淹没建筑物引起湿陷。如青海省地质局湟源水文地质站，没有规划防洪设施，山洪淹没10栋建筑物，造成严重湿陷。



( a )



( b )



( c )

图 1~3 某锻造厂成品库湿陷裂缝

## 二、预防和处理方法

### (一) 痘害预防

对于建造在湿陷性黄土地基上的建筑物，为防止建成后出现基础下沉、墙身开裂等质量症害，影响安全和使用，应由设计、施工、使用等方面采取预防措施。

#### 1. 设计方面的措施

(1) 根据建筑物类别、等级、重要程度、沉降限制、土的湿陷类型和等级等规定，采用强夯法、灰土挤密桩、重锤表层夯实法、预浸水法、土或灰土垫层等方法，部分或全部消除建筑物地基的湿陷性；

(2) 对于部分消除湿陷性的建筑物，在设计上必须有防水措施。如做好总体的平面和竖向设计，保证整个场地排水通畅，并做好防洪设施，保证水池类构筑物或管道与建筑物的间距，符合防护距离的规定；确保管网和水池类构筑物的工程质量，防止漏水；对于屋面和房屋内地面，应有排除雨水和防水的措施；

(3) 对部分消除湿陷性的地基，在建筑结构上必须采取相应的结构措施，使建筑物能尽量减少因地基局部浸水所引起的差异沉降，并能适应这种差异沉降，而不致遭到严重破坏，继续保持其整体稳定性和正常使用。常见的措施有：选择适应不均匀沉降的结构类型，如铰接排架、钢筋混凝土框架结构、筏形基础等；加强建筑物的整体刚度，如控制多层砖石承重房屋的长高比、增设横墙、设置沉降缝、设置钢筋混凝土圈梁等；局部加强构件和砌体强度，如在窗台下墙身内设置砖配筋带、纵横墙交接处用钢筋拉接，120cm以上的门窗洞口采用钢筋混凝土过梁等；预留适当的沉降净空，

如管道穿墙时，管顶与墙洞上皮留20~40cm的空隙等。

## 2. 施工方面的措施

(1) 坚持正确、正常的施工程序：即先安排场地平整和做好防洪、排水设施，再安排主要建筑的施工。在单体建筑物施工中，应先做地下工程，后做地上工程；对体形复杂的建筑，应先建深、重、高的部分，后建浅、轻、低的部分；管道施工中应先做好排水管道，并先完成下游的管道；

(2) 临时性的防洪、排水沟，贮水构筑物，尤其是淋灰池等与永久性建筑物的距离，在非自重湿陷性黄土场地不宜小于12m；在自重湿陷性黄土场地不宜小于20m；搅拌站至建筑物的距离不宜小于10m，并应做好排水设施，必要时应采取防止渗漏的措施；

(3) 地基处理、基槽（坑）开挖以及地下管道，应尽量避免在雨季施工，必要时应采取措施，防止地面水流人基槽（坑）；

(4) 对于暂时不进行地基处理或基础施工的基槽（坑），宜在基底标高以上保留20~50cm厚的土层，留待施工时挖除；

(5) 基础施工完后，应立即进行清理，并用素土分层回填夯实，夯实后土的干容重不得小于 $1.5t/m^3$ <sup>①</sup>，确保夯实质量。有条件时，首先做好散水和室内地坪，然后再进行上部工程施工；

(6) 屋面施工前要先做好附近的排水系统，屋面施工后，应立即做好天沟、水落管等，以便将雨水引到排水系统中。

---

① 容重即单位体积的重量，这里所指的重量，其含义为质量。所以物体的容重也就是物体的密度，即单位体积的重量。单位用 $kg/m^3$ 、 $t/m^3$ 或 $kg/cm^3$ （以下同）。

### 3. 维护管理方面的措施

(1) 给水、排水和热力管网系统，应经常保持畅通，遇有漏水或故障，应立即断绝水(汽)源，故障排除后方可使用。对检漏设施必须定期检查，一般每半月检查一次，发现问题，及时修复；

(2) 对于防护范围以内的防水地面、散水、排水沟等，应经常检查，发现问题应及时修好。建筑场地应经常保持原设计的排水坡度，发现积水地段应及时填平。在建筑物周围6m以内，应保持排水畅通，不得堆放阻碍排水的物品和垃圾；

(3) 当发现建筑物突然下沉，墙、柱或地面裂缝时，应立即检查附近水管、水池等有无漏水情况，如有漏水，应迅速断绝水源，测定地基土的含水量，采用贴石膏的办法观察裂缝发展和变化情况，做好沉降观测记录，进行综合分析，研究处理措施。

### (二) 处理原则

处理湿陷性黄土地基建筑物沉降，应遵守以下原则：

(1) 首先必须弄清楚湿陷的原因，是上下水道跑水渗漏，还是暖气沟内灌水；是地面水由散水等处浸入基础，还是地下水位上升；只有找到引起湿陷的原因，才能有针对性的进行处理。

(2) 当建筑物发现过大沉降后，如系管道漏水引起的湿陷，就要及时断绝水源，使地基不继续浸水；如系地面水由暖气沟或散水等处浸入地基，则必须先将这些部位处理好，防止水继续浸入基础。

(3) 要对建筑物的沉降和裂缝进行观测，以了解湿陷变形的发展情况，经过一段时间的观察，如果建筑物沉降变

形已接近稳定或基本稳定，且情况又不严重，只要做好地面排水，防止地面水下渗，并对建筑物受损部位进行一些必要的修补加固即可。


(4) 如地基需要加固处理，则应根据土的情况、建筑物要求、施工条件等因素，选用不同的办法来进行加固处理。

### (三) 处理方法

#### 1. 硅化加固法

硅化加固法是一种化学加固的方法，其法系将硅酸钠溶液通过有孔的注射管压入土中，它与土中原有的大量水溶性盐类相互作用后产生硅胶，把土胶结，使土产生不透水性和水稳定性，并提高了土的强度。硅化法加固地基，分单液法和双液法。


单液法：适用于土的渗透系数为 $0.1\sim 2\text{m/d}$ ，且碳酸钙含量超过10%的湿陷性黄土。其法是利用压力将配制成一定浓度的水玻璃压入黄土的孔隙中，硅化溶液与黄土中的钙盐起反应，生成硅胶，其化学反应式为：



式中  $\text{SiO}_2(m-1)\text{H}_2\text{O}$  为硅胶。

采用单液法加固地基，黄土强度高，其承载能力可达 $0.6\sim 0.8\text{MPa}$ ，而且施工简单。

双液法：适用于渗透系数较大，或碳酸钙的含量小于10%时的湿陷性黄土。其法是将水玻璃溶液用压力通过注液管注入周围土中后，再用压力注入氯化钙溶液，以加速硅化钠水解而生成硅胶。其化学反应式为：



双液法硅化后的土体强度增长很快，并可节省水玻璃溶液，但施工比较麻烦。

下面，将硅化法加固的具体做法、机具设备、工艺要求等详述如下：

### (1) 加固做法

根据不同的加固要求和具体情况，可以将硅化加固法分为七种做法。即：

①紧靠基底外侧打垂直灌注孔，依靠压力浆液的扩散作用，硅化基础下周边土体，如图1-4。




图 1-4 垂直灌注孔

②先在基础外一定距离用硅化法做一圈幕，然后再按①法加固。这种加固做法，可防止压力浆液向外扩散，而促使其向内扩散，保证基础下周边硅化土体的形成，如图1-5。

③用不同的角度在基础底下打斜孔，加固基础底下土体，如图1-6。




图 1-5 先做硅化围幕




图 1-6 斜孔硅化

④在基础的一侧或两侧挖土坑，土坑深度随加固深度而定，然后分层打水平孔眼，灌注浆液，加固基础下土体，如图1-7。

⑤在基础上用风钻垂直钻孔眼，然后通过钻孔眼打垂直管灌注浆液，直接加固基础下的土体，如图1-8。




图 1-7 水平孔硅化

图 1-8 穿过基础硅化

⑥紧靠基底外侧周围钻孔灌浆液做一围幕，然后用⑤法加固，以确保基础下硅化土体不扩散到基础以外去，保证加固效果，如图1-9。

⑦沿基础四周先打一排直孔，灌注浆液形成围幕，再打斜孔至基础底部，这样可以防止浆液向外扩散，使基础底下部分的土壤得到较理想的加固。如图1-10。

现将七种加固做法的适用范围和优缺点比较如表1-1。

## ( 2 ) 有关技术参数和计算




图 1-9 围幕和穿过基础硅化