

企业安全知识竞赛问答丛书

# 建筑与市政施工安全 知识竞赛问答

《企业安全知识竞赛问答丛书》编写组

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑与市政施工安全知识竞赛问答/“企业安全知识竞赛问答丛书”编写组  
编. —北京:中国劳动社会保障出版社, 2004

企业安全知识竞赛问答丛书

ISBN 7 - 5045 - 4519 - 8

.建... 企... . 建筑工程-工程施工-安全技术-问答 市政工程-  
工程施工-安全技术-问答 . TU714 - 44 TU99 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 041003 号

中国劳动社会保障出版社出版发行  
(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

\*

新华书店经销

厂印刷 装订厂装订

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 3.5 印张 76 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

印数: 册

定价: 8.00 元

读者服务部电话: 010 - 64929211

发行部电话: 010 - 64911190

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010 - 64911344

# 目 录

试卷一.....	( 1 )
试卷二.....	( 5 )
试卷三.....	( 9 )
试卷四.....	( 13 )
试卷五.....	( 17 )
试卷六.....	( 21 )
试卷七.....	( 25 )
试卷八.....	( 29 )
试卷九.....	( 33 )
试卷十.....	( 37 )
附： 答案.....	( 41 )

# 试 卷 一

## 一、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1. 安全生产管理方针是\_\_\_\_\_。
2. 建筑施工单位的主要负责人依法对本单位的安全生产工作\_\_\_\_\_负责。
3. 生产经营单位必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全\_\_\_\_\_制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
4. 拆除工程应设置信号，有\_\_\_\_\_，并在周围设置围栏，夜间应红灯示警。
5. 涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程\_\_\_\_\_施工的，责令整改，处以罚款；造成损失的，应承担赔偿责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
6. 人工挖孔桩必须采用\_\_\_\_\_护壁，护壁必须挖一节，打一节。严禁一次挖完再补打护壁。
7. 攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业\_\_\_\_\_，持证上岗，并必须定期进行体格检查。
8. 对门式钢管脚手架应有专人负责进行检查和维修工作，对高层门式钢管脚手架应定期做立杆基础\_\_\_\_\_检查，发现问题应立即采取措施。
9. 施工现场临时架空线路必须采用绝缘导线和专用电杆，严禁采用\_\_\_\_\_和架设在树木、脚手架上。
10. 严禁使用起重机进行\_\_\_\_\_和起吊地下埋设或固结在地面上的重物以及其他不明重量的物体。

## 二、选择题（每题 2 分，共计 30 分）

1. 《建筑法》的立法目的是为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的\_\_\_\_\_，促进建筑业健康发展。  
A. 正常施工    B. 节约开支    C. 质量和安全
2. 《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或配套专职安全生产管理人员。上述规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过\_\_\_\_\_人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。  
A. 300    B. 400    C. 500
3. 安全生产管理的目的是\_\_\_\_\_。  
A. 没有事故，没有危险    B. 未造成人身伤亡和财产损失  
C. 保证在生产经营活动中的人身安全、财产安全，促进经济的发展。

4. 制定《安全生产法》，其目的是要从\_\_\_\_\_保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动，防止和减少生产安全事故，从而促进和保障经济发展。

A. 思想上 B. 组织上 C. 法律上

5. 建筑施工人员使用的安全生产“三宝”是安全帽、安全网和\_\_\_\_\_。

A. 安全带 B. 防滑鞋 C. 手套

6. 高处坠落、触电、机械伤害、坍塌和\_\_\_\_\_五类伤害事故为建筑业常发的事故。

A. 物体打击 B. 灼伤 C. 食物中毒

7. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明或在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，责令限期改正；逾期未改正的责令停业整顿，并处\_\_\_\_\_的罚款；造成重大安全事故、构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 2万元以上5万元以下 B. 5万元以上10万元以下

C. 5万元以上20万元以下

8. 人工挖扩桩孔时，孔下照明必须使用\_\_\_\_\_ V 安全电压灯具。

A. 110 B. 220 C. 36

9. 在现场燃气、热力、给排水管道\_\_\_\_\_ m 范围内挖土时，必须在燃气、热力、给排水单位人员的监护下采取人工开挖。

A. 0.5 B. 1 C. 1.5

10. 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其影响的范围内，必须搭设\_\_\_\_\_。

A. 防护廊 B. 防止穿透的双层防护廊 C. 防护网

11. 结构施工自二层起，凡人员进出的通道口（包括井架、施工用电梯的进出通道口），均应搭设安全防护棚。高度超过24 m的层次上的交叉作业，应设\_\_\_\_\_防护。

A. 双层 B. 多层 C. 防护网

12. 建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理\_\_\_\_\_保险，支付保险费。

A. 财产 B. 人寿 C. 意外伤害

13. 施工现场临时用电的电箱必须防雨、防尘。为了防止雨水和沙尘侵入电器，电箱导线的进出口必须设在\_\_\_\_\_，进出导线应与箱体紧固，导线不得承受过大拉力并加护套，分路成束，导线不得与箱体进出口直接接触，防止绝缘磨损。

A. 箱体下底面 B. 箱体顶面 C. 箱体侧面

14. 防止塔式起重机超载造成整体倾翻的安全装置是\_\_\_\_\_。

A. 力矩限制器 B. 起重量限制器 C. 幅度限位器

15. 装载机在沟槽边卸料时，必须设专人指挥。装载机前轮应与沟槽边缘保持不少于\_\_\_\_\_ m 的安全距离，并放置挡木挡掩。

A. 1 B. 0.5 C. 2

三、判断题（正确的在括号中画“√”，错误的画“×”，每题 2 分，共计 20 分）

1. 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应执业资格证书，取得执业资格证书后可从事一切建筑活动。（ ）

2. 凡从事房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工和构配件生产活动的单位及个人，都必须接受建设行政主管部门及其授权的建筑安全生产监督机构的行业监督管理，并依法接受国家安全生产监察。（ ）

3. 生产经营单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为，都有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。（ ）

4. 生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。（ ）

5. 垂直运输机械操作人员、安装拆卸工、爆破作业人员、登高架设作业人员、电工、司炉工、焊工、信号工等特种作业人员必须经过考核合格取得操作证后方准上岗作业。（ ）

6. 由于建筑工程施工规模小，可以不考虑设立施工现场应急救援和配备应急救援器材。（ ）

7. 支拆 3 m 以上高度的模板时，应搭设脚手架工作台。高度不足 3 m 的可使用移动式高凳或站在拉杆、支撑杆上操作。（ ）

8. 把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知操作工人，会有负面影响，增加工人的思想负担，这样反而不利于企业的安全生产。（ ）

9. 特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致生产安全事故的，应追究生产经营单位有关负责人的责任。（ ）

10. 搬运电动夯机时，应切断电源，并将电线盘好，绑好夯头。往坑槽下运送时，应用绳索送，严禁推、扔夯机。（ ）

四、简答题（每题 5 分，共计 30 分）

1. 《建筑法》对施工现场的环境保护和安全生产有何规定？

2. 《建筑法》规定了哪些主要建筑施工安全生产管理制度？

3 . 建筑工程施工现场行走或上下的“十不准”要求是什么？

4 . 在建筑工程施工现场应有哪些安全卫生急救措施？

5 . 手持式电动工具的日常检查应包括哪些内容？

6 . 高处作业机械在每次工作中操作者应注意哪些问题？

剪  
切  
线

# 试 卷 二

## 一、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1. 《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得\_\_\_\_\_的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

2. 处理事故的“四不放过”原则是：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；\_\_\_\_\_；整改措施没有落实不放过。

3. 高处坠落、触电、物体打击、机械伤害和\_\_\_\_\_五类伤亡事故为建筑业经常发生的事故。

4. 《建筑法》规定：建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得\_\_\_\_\_。

5. 建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和\_\_\_\_\_制度。

6. 建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行\_\_\_\_\_管理。

7. 对进行高处作业的高耸建筑，应事先设置避雷设施。遇到\_\_\_\_\_以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

8. 行灯的电压不能超过\_\_\_\_\_ V；在金属容器内或者潮湿处所工作的时候，行灯电压不得超过\_\_\_\_\_ V。

9. 遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事非本工种作业；严禁酒后上班；不得在\_\_\_\_\_的地方吸烟动火。

10. 悬空高处作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置\_\_\_\_\_、栏杆或其他安全设施。

## 二、选择题（每题 2 分，共计 30 分）

1. 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的\_\_\_\_\_。

A. 清凉饮料    B. 清洁用品    C. 劳动防护用品

2. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员应当由\_\_\_\_\_对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A. 有关主管部门    B. 安全监督管理部门    C. 中介组织

3. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者\_\_\_\_\_报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

A. 本单位负责人    B. 安全生产监督管理部门    C. 工会小组长

4. 企业不得以\_\_\_\_\_与从业人员订立免除或者减轻企业对职工因生产安全事故伤亡依法应承担责任的协议。

- A. 书面形式    B. 强迫手段    C. 任何形式

5. 对未成年工不得安排从事特别繁重的体力劳动，禁止加班加点工作。未成年工是指年满\_\_\_\_\_，未满 18 周岁的劳动者。

- A. 15 周岁    B. 16 周岁    C. 17 周岁

6. 正确戴安全帽必须注意两点：一是帽衬与帽壳应有一定间隙不能紧贴；二是\_\_\_\_\_。

- A. 应把安全帽戴正    B. 必须系紧下颚带    C. 不能坐在安全帽上

7. 施工现场临时用电使用橡皮线时，\_\_\_\_\_。

- A. 因橡皮线防水，所以可以拖地使用  
B. 因橡皮线有弹力，所以可以直接拴在电杆或脚手架上  
C. 橡皮线不准拖地使用，架空时应用钢索拉线，不准使线本身受拉，以免金属丝拉细或拉断

8. 建筑施工现场使用电气设备，对漏电保护器的安装和使用要求是\_\_\_\_\_。

- A. 手持电动工具必须安装漏电保护器，固定设备不必安装  
B. 每台用电设备都必须安装漏电保护器，使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用  
C. 每台用电设备都必须安装漏电保护器，使用时发生掉闸不能立即合闸，应该找电工查找原因，排除故障后，才能继续使用

9. 高处作业时，对工具和使用材料的要求是\_\_\_\_\_。

- A. 使用的工具用手拿牢，不用的工具放稳。拆下的材料往下扔时，必须有人监护  
B. 使用的工具应拿牢，暂时不用的工具装入工具袋，拆下的材料采用绳溜放或溜放槽的方法送到地面，禁止向下抛掷  
C. 使用的工具应拿牢，暂时不用的工具装入工具袋，拆下的长料用绳溜放，短料抛掷时应有人监护

10. 建筑施工现场不同层次高度同时进行交叉作业时，\_\_\_\_\_。

- A. 作业人员可以在上下同一垂直面作业  
B. 下层作业人员可以与上层在同一垂直面上作业，但要随时观察上方的情况  
C. 上下层不得在同一垂直作业面上，或不能在上层物体可能坠落范围以内作业。当不能满足时，应设隔离防护层

11. 施工现场的开关电箱安装和使用，\_\_\_\_\_，防止发生误操作事故。

- A. 可以一个电箱内多个刀闸，但一个刀闸控制一台设备  
B. 不可以一个刀闸控制两台设备，但可以一个漏电保护器控制两个刀闸，每个刀闸控制一台设备  
C. 按一台设备、一个刀闸、一个漏电保护器及自己专用的开关箱使用，不准混用

剪  
切  
线

12. 高处作业的定义是凡在坠落高度基准面\_\_\_\_\_ m (含\_\_\_\_\_ m) 以上, 有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。

A. 1.5 m    B. 2 m    C. 3 m

13. 在建筑施工工地高处作业遇大雾、大雨和\_\_\_\_\_级大风时, 应立即停止作业。

A. 五级    B. 六级    C. 七级

14. 夏季炎热天气情况进行建筑施工时, \_\_\_\_\_。

A. 可以穿拖鞋作业    B. 可以脱去上衣光膀子干活

C. 不准穿拖鞋作业, 要穿戴整齐、文明施工

15. 高处作业的施工人员, 应\_\_\_\_\_。

A. 佩戴安全带和安全帽    B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋

C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服

三、判断题 (正确的在括号内画“ ”, 错误的画“ ”, 每题 2 分, 共计 20 分)

1. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备, 并进行经常性维护、保养, 保证正常运转。 ( )

2. 建筑施工现场的“三违”是指: 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。70% 以上的事故都是由于“三违”造成的。 ( )

3. 施工现场电器发生火灾时, 应先切断电源, 再使用泡沫灭火器进行灭火, 防止发生触电事故。 ( )

4. 混凝土搅拌机在运转中, 可以将工具伸入搅拌机筒内扒料。搅拌机运转时, 不准进行检修。 ( )

5. 施工现场进行交叉作业时, 下层作业人员可以在防护栏杆平台等下方休息。 ( )

6. 施工现场必须严格执行安全交底制度, 每道工序作业前, 都要进行安全技术交底。由施工单位负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。 ( )

7. 在漏电保护器的保护范围内发生电击伤亡事故, 应检查漏电保护器的动作情况, 分析漏电保护器未起作用的原因。在未调查前应保护好现场, 不得拆动漏电保护器。 ( )

8. 起重机不得靠近架空输电线路作业, 起重机的任何部位与架空输电导线之间必须保持一定的安全距离, 这个距离的大小与输电导线的电压有关。 ( )

9. 桩工机械起落机架时, 应设专人指挥, 拆装人员应相互配合, 指挥旗语、哨音准确、清楚。严禁任何人在机架底下穿行和停留。 ( )

10. 照明导线严禁在地面乱拉、乱拖, 但可以拴在金属脚手架、龙门架上, 只要距离工作地面高度在 3 m 以上即可, 控制刀闸应配有熔断器和防雨措施。 ( )

四、简答题（每题 5 分，共计 30 分）

1 . 简述影响建筑施工安全的主要因素有哪些？

2 . 施工现场发生生产安全事故后，紧急救护应注意的要点是什么？

3 . 《建筑法》规定建筑施工企业对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，应承担哪些法律责任？

4 . 建筑施工中如何正确使用安全带？

5 . 建筑施工中，焊工高处作业时必须遵守哪些规定？

6 . 电动吊篮施工作业中突然断电，应采取哪些措施？

剪  
切  
线

# 试 卷 三

## 一、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1. \_\_\_\_\_是我们国家的安全生产管理方针。
2. 《建筑法》的立法目的是为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的\_\_\_\_\_，促进建筑业健康发展。
3. 《建筑法》于\_\_\_\_\_ 3 月 1 日起施行。
4. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经\_\_\_\_\_教育培训的人员，不得上岗作业。
5. 高处作业、触电、物体打击、坍塌和\_\_\_\_\_五类伤亡事故为建筑业经常发生的事故。
6. 当有人在桩孔内作业时，孔上监护人员的职责是：监护孔壁变化、监护孔内作业情况、发现异常协助孔内人员撤离、\_\_\_\_\_。
7. 当搭设有可能发生人群拥挤、车辆冲击的临边防护栏杆，且横杆长度大于 2 m 时，应采取加大横杆截面积、\_\_\_\_\_的附加措施。
8. 电工作业人员必须经专业安全技术培训，\_\_\_\_\_，并持有特种作业人员操作证，方准上岗独立操作。
9. 室内灯具离地面的高度低于 2.4 m，隧道、人防工程，有高温、导电灰尘等场所的照明使用行灯时电源电压应不大于\_\_\_\_\_ V。
10. 临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，并经\_\_\_\_\_部门批准后实施。临时用电工程图纸必须单独绘制，并作为临时用电施工的依据。

## 二、选择题（每题 2 分，共计 30 分）

1. 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出\_\_\_\_\_。  
A. 建议     B. 批评     C. 检举
2. 《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须坚持\_\_\_\_\_的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。  
A. 安全第一、预防为主     B. 安全为了生产，生产必须安全  
C. 安全生产人人有责
3. 制定《安全生产法》，是要从\_\_\_\_\_保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动，避免和减少生产安全事故，从而促进和保障经济发展。  
A. 思想上     B. 组织上     C. 法律上
4. 《安全生产法》第十九条规定，矿山、建筑施工单位和危险品生产、经

营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过\_\_\_\_\_人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A . 200      B . 300      C . 400

5 . 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用\_\_\_\_\_。

A . 安全卫生设施      B . 劳动防护用品      C . 劳动防护工具

6 . 建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理\_\_\_\_\_保险，支付保险费。

A . 财产      B . 人寿      C . 意外伤害

7 . 施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取\_\_\_\_\_，减少人员伤亡和事故损失。

A . 安全防护      B . 紧急措施      C . 成立调查组

8 . 依照《安全生产法》第八十一条规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起\_\_\_\_\_内不得担任任何经营单位的主要负责人。

A . 1 年      B . 3 年      C . 5 年

9 . 当遇有\_\_\_\_\_及以上大风时应停止脚手架搭设与拆除作业。

A . 三级      B . 五级      C . 六级

10 . 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设\_\_\_\_\_。

A . 防护廊      B . 防止穿透的双层防护廊      C . 防护网

11 . 结构施工自二层起，凡人员进出的通道口（包括井架、施工用电梯的进出通道口），均应搭设安全防护棚。高度超过 24 m 的层次上的交叉作业，应设\_\_\_\_\_防护。

A . 双层      B . 多层      C . 防护网

12 . 开关箱与用电设备之间应实行\_\_\_\_\_的规定，以防止带来意外的伤害事故，开关箱内开关电器的额定值，应与用电设备的额定值相适应。

A . 一机一闸制      B . 一闸多机制      C . 二机一闸制

13 . 一般场所应选用\_\_\_\_\_类手持式电动工具，并应装设\_\_\_\_\_的漏电保护器。若采用\_\_\_\_\_类手持式电动工具，还必须做保护接零。手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等都必须完好无损，使用前必须做空载检查，运转正常，方可使用。

A . 漏电保护器的额定动作电流不大于 15 mA，动作时间小于 0.1 s

B . 漏电保护器的额定动作电流不大于 30 mA，动作时间小于 0.1 s

C . 任意选用

14 . 一台起重量为 10 t 的起重机，下列物品自重均不大于 10 t，\_\_\_\_\_是不能起吊的。

A . 一块预制板      B . 一台设备      C . 一根埋在土里的木桩

15. 起重量力矩限制器起作用时, 载荷可以向小幅度方向运动或向\_\_\_\_\_。

A. 向下运动    B. 向上运动    C. 向大幅度方向运动

三、判断题 (正确的在括号中画“ ”, 错误的画“ ”, 每题 2 分, 共计 20 分)

1. 凡从事房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工和构配件生产活动的单位及个人, 都必须接受建设行政主管部门及其授权的建筑安全生产监督机构的行业监督管理, 并依法接受国家安全监督。 ( )

2. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检测期限的, 必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的, 不得继续使用。 ( )

3. 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位、设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。 ( )

4. 打桩工程在噪声敏感区域施工, 经过向工程所在地环境保护行政主管部门申报, 就可在夜间进行施工作业。 ( )

5. 依照《安全生产法》的规定, 劳动合同应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项, 以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。这三项内容是劳动合同必备的内容。 ( )

6. 施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 ( )

7. 建筑施工企业从业人员应履行的安全生产义务主要有: 服从管理, 遵章守纪; 正确佩戴和使用劳动防护用品; 接受安全培训教育, 掌握安全生产技能; 发现事故隐患及时报告。 ( )

8. 建筑施工企业如果经济状况不好, 可以暂停给从事危险作业的职工办理意外伤害保险, 等经济条件好转后再恢复。 ( )

9. 人工挖扩桩孔是简单劳动, 作业人员不须经过技术和安全操作知识培训, 也不必经过考试即可上岗。 ( )

10. 开关箱与用电设备之间, 可实行“一闸多机”和一台漏电保护器同时保护几台设备的做法。 ( )

四、简答题 (每题 5 分, 共计 30 分)

1. 安全事故处理必须坚持的原则有哪些?

2 . 按照 《建筑法》 的规定， 应对建筑施工企业管理人员的哪些违法行为追究刑事责任？

3 . 高处作业按不同的坠落高度应分为哪几级？

4 . 悬空进行门窗作业时， 应遵守哪些规定？

5 . 对建筑工程施工脚手架的要求主要是什么？

6 . 在正常作业中， 起重司机对什么样的指挥应拒绝执行？

剪  
切  
线

# 试 卷 四

## 一、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1. 《安全生产法》由中华人民共和国第九届全国人大常委会第 28 次会议于 2002 年 6 月 29 日通过，自\_\_\_\_\_年 11 月 1 日起施行。

2. 矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行\_\_\_\_\_制度。

3. 建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和\_\_\_\_\_制度。

4. 建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取\_\_\_\_\_措施。

5. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产知识的教育培训，未经\_\_\_\_\_教育培训的人员，不得上岗作业。

6. 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程\_\_\_\_\_，依法承担建设工程安全生产责任。

7. 雨季到来之前，塔式起重机、外用电梯、钢管脚手架、井字架、龙门架等高大设施均应\_\_\_\_\_，并应定期检查接地设施。在野外或空旷的地方施工，应酌情架设避雷设备。

8. 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的\_\_\_\_\_，并按照国家有关规定及时报废。

9. 生产经营单位发生安全事故，单位负责人接到事故报告后，应立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得\_\_\_\_\_、谎报或拖延不报，不得破坏事故现场、毁灭有关证据。

10. 结构施工自二层起，凡人员进出的通道口（包括井架、施工用电梯的进出通道口），均应搭设安全防护网。高度超过 24 m 的层次上的交叉作业，应设\_\_\_\_\_防护。

## 二、选择题（每题 2 分，共计 30 分）

1. 不具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的生产经营单位，\_\_\_\_\_生产经营活动。

A. 不得从事      B. 经批准后可进行      C. 经评价后可从事

2. 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员均应由\_\_\_\_\_对其安全生产知识和管理能力考核合格后

方可任职。

A . 有关主管部门    B . 安全监督管理部门    C . 中介组织

3 . 建筑施工企业的从业人员在安全生产方面的义务包括：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用\_\_\_\_\_。

A . 安全卫生设施    B . 劳动防护用品    C . 劳动防护工具

4 . 依照《安全生产法》的规定，劳动合同应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。这三项内容是劳动合同\_\_\_\_\_的内容。

A . 必备    B . 较为重要    C . 基本

5 . 安全生产管理的目的是\_\_\_\_\_。

A . 没有事故，不出危险    B . 未造成人身伤亡、财产损失  
C . 保证在生产经营活动中的人身安全、财产安全，促进经济的发展

6 . 《建筑法》自\_\_\_\_\_年3月1日起实施。

A . 2000    B . 1999    C . 1998

7 . 生产经营单位对安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或行业标准，在责令改正限期过后仍未改正的，责令停止施工或者停产停业整顿，可以并处\_\_\_\_\_万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。

A . 2    B . 5    C . 10

8 . 建筑施工企业必须为从事危险作业的从业人员办理\_\_\_\_\_保险，并支付保险费。

A . 财产    B . 人寿    C . 意外伤害

9 . 施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取\_\_\_\_\_，减少人员伤亡和事故损失。

A . 安全防护    B . 紧急措施    C . 成立调查组

10 . 在现场燃气、热力、给排水管道\_\_\_\_\_ m 范围内挖土时，必须在燃气、热力、给排水单位人员的监护下采取人工开挖。

A . 0.5    B . 1    C . 1.5

11 . 钢钎破冻土、坚硬土时，扶钎人应站在打钎人\_\_\_\_\_，用长柄夹具扶钎，打锤范围内不得有其他人停留。

A . 前面    B . 后面    C . 侧面

12 . 当有\_\_\_\_\_大风时应停止脚手架搭设与拆除作业。

A . 四级及四级以上    B . 五级及五级以上    C . 六级及六级以上

13 . 施工现场临时用电的电箱必须防雨、防尘。为了防止雨水和沙尘侵入电器，电箱导线的进出口必须设在\_\_\_\_\_，进出导线应与箱体紧固，导线不得承受过大拉力，并加护套，分路成束，导线不得与箱体进出口直接接触，防止绝缘磨损。

A . 箱体下底面    B . 箱体顶面    C . 箱体侧面